積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ７十津川道路（２期）１号橋仮設構台設置他工事
工事地名	奈良県吉野郡十津川村七色地先

２．工事内容

１）　事務所名　　奈良国道事務所　工務課
２）　主 工 種　　河川・道路構造物工事
３）　工　　期　　250日間　　自　　令和 8年 3月26日
　　至　　令和 8年11月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ７十津川道路（２期）１号橋仮設構台設置他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
道路改良	式	1	88,368,776	
仮設工	式	1	88,368,776	
作業土工	式	1	1,277,064	；床堀り、埋戻し、積込、整地、土砂等運搬含む
仮橋･仮桟橋工	式	1	82,790,528	支持杭　1　本 (1-C) H鋼杭(H400)杭長6.5m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m；掘削 、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立･分解、 材料費含 支持杭　1　本 (1-D) H鋼杭(H400)杭長10.0m 掘削長6.5m 杭径566mm 軟岩6.5m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.5m；掘削 、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立･分解、 材料費含む 支持杭　1　本 (1-E) H鋼杭(H400)杭長16.0m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m；掘削 、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立･分解、ﾎﾞﾙﾄ接合、材料費含む 支持杭　1　本 (1-F) H鋼杭(H400)杭長20.5m 掘削長6.4m 杭径566mm 軟岩6.4m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.4m；掘削 、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立･分解、ﾎﾞﾙﾄ接合、材料費含む 支持杭　1　本 (2-B) H鋼杭(H400)杭長6.5m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m；掘削

積算内訳書

工事名	Ｒ７十津川道路（２期）１号橋仮設構台設置他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立・分解、材料費含		
				支持杭	1	本
				(2-C)		
				H鋼杭(H400)杭長6.5m 掘削長6.0m 杭径566mm		
				軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m；掘削		
				、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立・分解、材料費含		
				支持杭	1	本
				(2-D)		
				H鋼杭(H400)杭長10.5m 掘削長7.0m 杭径566mm		
				軟岩7.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長6.0m；掘削		
				、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立・分解、材料費含む		
				支持杭	1	本
				(2-E)		
				H鋼杭(H400)杭長15.5m 掘削長6.8m 杭径566mm		
				軟岩6.8m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.8m；掘削		
				、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立・分解、ﾎﾞﾙﾄ接合、材料費含む		
				支持杭	1	本
				(2-F)		
				H鋼杭(H400)杭長20.5m 掘削長6.7m 杭径566mm		
				軟岩6.7m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.7m；掘削		
				、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立・分解、ﾎﾞﾙﾄ接合、材料費含む		
				支持杭	1	本
				(3-A)		
				H鋼杭(H400)杭長7.0m 掘削長6.0m 杭径566mm		
				軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m；掘削		
				、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立・分解、材料費含		
				支持杭	1	本
				(3-C)		

積算内訳書

工事名	Ｒ７十津川道路（２期）１号橋仮設構台設置他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				H鋼杭(H400)杭長8.5m 掘削長6.3m 杭径566mm 軟岩6.3m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.3m；掘削 、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立・分解、 材料費含		
				支持杭	1	本
				(3-D) H鋼杭(H400)杭長12.0m 掘削長6.7m 杭径566mm 軟岩6.7m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.7m；掘削 、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立・分解、 材料費含む		
				支持杭	1	本
				(3-E) H鋼杭(H400)杭長16.0m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m；掘削 、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立・分解、ﾎﾞﾙﾄ接合、材料費含む		
				支持杭	1	本
				(3-F) H鋼杭(H400)杭長20.0m 掘削長6.1m 杭径566mm 軟岩6.1m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.1m；掘削 、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立・分解、ﾎﾞﾙﾄ接合、材料費含む		
				支持杭	1	本
				(4-C') H鋼杭(H400)杭長10.5m 掘削長6.4m 杭径566mm 軟岩6.4m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.4m；掘削 、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立・分解、 材料費含む		
				支持杭	1	本
				(4-D) H鋼杭(H400)杭長14.0m 掘削長6.3m 杭径566mm 軟岩6.3m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.3m；掘削 、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立・分解、ﾎﾞﾙﾄ接合、材料費含む		

積算内訳書

工事名	Ｒ７十津川道路（２期）１号橋仮設構台設置他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				支持杭	1	本
				(4-E) H鋼杭(H400)杭長19.0m 掘削長7.0m 杭径566mm 軟岩7.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長6.0m；掘削 、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立･分解、ﾎﾞﾙﾄ接合、材料費含む		
				支持杭	1	本
				(4-F) H鋼杭(H400)杭長25.0m 掘削長7.4m 杭径566mm 軟岩7.4m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長6.4m；掘削 、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立･分解、ﾎﾞﾙﾄ接合、材料費含む		
				支持杭	1	本
				(5-B) H鋼杭(H400)杭長8.5m 掘削長5.8m 杭径566mm 軟岩5.8m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長4.8m；掘削 、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立･分解、 材料費含		
				支持杭	1	本
				(5-C') H鋼杭(H400)杭長11.0m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m；掘削 、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立･分解、 材料費含む		
				支持杭	1	本
				(6-A) H鋼杭(H400)杭長7.5m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m；掘削 、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立･分解、 材料費含		
				支持杭	1	本
				(6-B) H鋼杭(H400)杭長9.5m 掘削長6.4m 杭径566mm 軟岩6.4m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.4m；掘削		

積算内訳書

工事名	Ｒ７十津川道路（２期）１号橋仮設構台設置他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立・分解、材料費含		
				支持杭	1	本
				(7-A)		
				H鋼杭(H400)杭長6.5m 掘削長6.0m 杭径566mm		
				軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m；掘削		
				、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立・分解、材料費含		
				支持杭	1	本
				(7-C)		
				H鋼杭(H400)杭長10.0m 掘削長6.2m 杭径566mm		
				軟岩6.2m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.2m；掘削		
				、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立・分解、材料費含む		
				支持杭	1	本
				(7-D)		
				H鋼杭(H400)杭長14.0m 掘削長6.2m 杭径566mm		
				軟岩6.2m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.2m；掘削		
				、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立・分解、ﾎﾞﾙﾄ接合、材料費含む		
				支持杭	1	本
				(7-E)		
				H鋼杭(H400)杭長17.5m 掘削長6.0m 杭径566mm		
				軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m；掘削		
				、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立・分解、ﾎﾞﾙﾄ接合、材料費含む		
				支持杭	1	本
				(7-F)		
				H鋼杭(H400)杭長20.5m 掘削長5.8m 杭径566mm		
				軟岩5.8m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長4.8m；掘削		
				、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立・分解、ﾎﾞﾙﾄ接合、材料費含む		
				支持杭	1	本
				(8-A)		

積算内訳書

工事名	Ｒ７十津川道路（２期）１号橋仮設構台設置他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				H鋼杭(H400)杭長6.5m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m；掘削 、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立・分解、 材料費含		
				支持杭	1	本
				(8-C) H鋼杭(H400)杭長7.5m 掘削長6.5m 杭径566mm 軟岩6.5m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.5m；掘削 、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立・分解、 材料費含		
				支持杭	1	本
				(8-D) H鋼杭(H400)杭長11.0m 掘削長6.3m 杭径566mm 軟岩6.3m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.3m；掘削 、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立・分解、 材料費含む		
				支持杭	1	本
				(8-E) H鋼杭(H400)杭長15.5m 掘削長6.6m 杭径566mm 軟岩6.6m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.6m；掘削 、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立・分解、ﾎﾞﾙﾄ接合、材料費含む		
				支持杭	1	本
				(8-F) H鋼杭(H400)杭長19.5m 掘削長6.4m 杭径566mm 軟岩6.4m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.4m；掘削 、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立・分解、ﾎﾞﾙﾄ接合、材料費含む		
				支持杭	1	本
				(9-G) H鋼杭(H400)杭長6.5m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m；掘削 、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立・分解、 材料費含		

積算内訳書

工事名	Ｒ７十津川道路（２期）１号橋仮設構台設置他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				支持杭 (9-H) H鋼杭(H400)杭長6.5m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m；掘削 、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立･分解、 材料費含	1	本
				支持杭 (9-I) H鋼杭(H400)杭長6.5m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m；掘削 、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立･分解、 材料費含	1	本
				支持杭 (10-J) H鋼杭(H400)杭長6.5m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m；掘削 、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立･分解、 材料費含	1	本
				支持杭 (10-K) H鋼杭(H400)杭長6.5m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m；掘削 、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立･分解、 材料費含	1	本
				支持杭 (11-G) H鋼杭(H400)杭長8.5m 掘削長5.7m 杭径566mm 軟岩5.7m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長4.7m；掘削 、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立･分解、 材料費含	1	本
				支持杭 (11-H) H鋼杭(H400)杭長7.5m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m；掘削	1	本

積算内訳書

工事名	Ｒ７十津川道路（２期）１号橋仮設構台設置他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立・分解、材料費含		
				支持杭	1	本
				(11-J) H鋼杭(H400)杭長7.5m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m；掘削、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立・分解、材料費含		
				支持杭	1	本
				(11-K) H鋼杭(H400)杭長7.5m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m；掘削、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立・分解、材料費含		
				支持杭	1	本
				(12-G) H鋼杭(H400)杭長17.0m 掘削長6.2m 杭径566mm 軟岩6.2m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.2m；掘削、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立・分解、ﾎﾞﾙﾄ接合、材料費含む		
				支持杭	1	本
				(12-H) H鋼杭(H400)杭長14.5m 掘削長5.9m 杭径566mm 軟岩5.9m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長4.9m；掘削、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立・分解、ﾎﾞﾙﾄ接合、材料費含む		
				支持杭	1	本
				(12-J) H鋼杭(H400)杭長15.0m 掘削長5.8m 杭径566mm 軟岩5.8m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長4.8m；掘削、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立・分解、ﾎﾞﾙﾄ接合、材料費含む		
				支持杭	1	本
				(12-K)		

積算内訳書

工事名	Ｒ７十津川道路（２期）１号橋仮設構台設置他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				H鋼杭(H400)杭長15.5m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m；掘削 、H鋼建込、砂充填、ﾓﾙﾀﾙ充填、掘削機組立・分解、ﾎﾞﾙﾄ接合、材料費含む		
				橋脚 ；杭橋脚設置、材料費含む	113	t
				仮橋上部 架設；材料費含む	89.5	t
				覆工板設置・撤去[仮橋・仮桟橋] 設置・撤去 覆工板・特殊覆工板；賃料、材料費含む	576	m2
				仮設高欄 設置 等辺山形鋼；材料費含む	97	m
作業ﾔｰﾄﾞ整備工	式	1	567,842	大型土のう 耐候性(長期仮設3年)φ110×110cm；製作・設置含む	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 小規模(標準)；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模；	1	式
				敷鉄板 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；賃料含む	1	式
防護柵工	式	1	191,742	ﾚｰﾙ撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) C種 支柱間隔2.0m；	22	m
				ﾚｰﾙ設置(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) C種 支柱間隔2.0m；	22	m
				置き基礎ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	28	m
				置き基礎ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	28	m
交通管理工	式	1	3,541,600	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	88,368,776			
共通仮設費	式	1	15,014,150			

積算内訳書

工事名	Ｒ７十津川道路（２期）１号橋仮設構台設置他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	3,889,150	
運搬費	式	1	2,997,150	重建設機械分解組立輸送費　1　式 仮設材運搬費　1　式 ；積込み･取卸し含む
現場環境改善費（率計上）	式	1	892,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,125,000	
純工事費	式	1	103,382,926	
現場管理費	式	1	34,478,000	
工事原価	式	1	137,860,926	
一般管理費等	式	1	22,659,074	
工事価格	式	1	160,520,000	