単　価　合　意　書

令和８年２月２５日に契約したＲ７十津川道路（２期）１号橋仮設構台設置他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和8年 3月 3日

発注者　　住所　奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　奈良県吉野郡十津川村大字平谷６４３番地の７

氏名　株式会社長谷川建設

代表取締役　古田　雅文

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		81,943,361	
仮設工		式	1		81,943,361	
作業土工		式	1		1,184,219	
仮橋･仮桟橋工		式	1		76,771,005	
支持杭 (1-C)	H鋼杭(H400)杭長6.5m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m	本	1	557,213	557,213	
支持杭 (1-D)	H鋼杭(H400)杭長10.0m 掘削長6.5m 杭径566mm 軟岩6.5m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.5m	本	1	642,154	642,154	
支持杭 (1-E)	H鋼杭(H400)杭長16.0m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m	本	1	797,755	797,755	
支持杭 (1-F)	H鋼杭(H400)杭長20.5m 掘削長6.4m 杭径566mm 軟岩6.4m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.4m	本	1	886,497	886,497	
支持杭 (2-B)	H鋼杭(H400)杭長6.5m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m	本	1	557,213	557,213	
支持杭 (2-C)	H鋼杭(H400)杭長6.5m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m	本	1	557,213	557,213	
支持杭 (2-D)	H鋼杭(H400)杭長10.5m 掘削長7.0m 杭径566mm 軟岩7.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長6.0m	本	1	674,146	674,146	
支持杭 (2-E)	H鋼杭(H400)杭長15.5m 掘削長6.8m 杭径566mm 軟岩6.8m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.8m	本	1	778,560	778,560	
支持杭 (2-F)	H鋼杭(H400)杭長20.5m 掘削長6.7m 杭径566mm 軟岩6.7m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.7m	本	1	900,592	900,592	
支持杭 (3-A)	H鋼杭(H400)杭長7.0m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m	本	1	567,785	567,785	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
支持杭 (3-C)	H鋼杭(H400)杭長8.5m 掘削長6.3m 杭径566mm 軟岩6.3m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.3m	本	1	613,593	613,593	
支持杭 (3-D)	H鋼杭(H400)杭長12.0m 掘削長6.7m 杭径566mm 軟岩6.7m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.7m	本	1	734,327	734,327	
支持杭 (3-E)	H鋼杭(H400)杭長16.0m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m	本	1	797,755	797,755	
支持杭 (3-F)	H鋼杭(H400)杭長20.0m 掘削長6.1m 杭径566mm 軟岩6.1m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.1m	本	1	867,858	867,858	
支持杭 (4-C')	H鋼杭(H400)杭長10.5m 掘削長6.4m 杭径566mm 軟岩6.4m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.4m	本	1	645,956	645,956	
支持杭 (4-D)	H鋼杭(H400)杭長14.0m 掘削長6.3m 杭径566mm 軟岩6.3m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.3m	本	1	708,734	708,734	
支持杭 (4-E)	H鋼杭(H400)杭長19.0m 掘削長7.0m 杭径566mm 軟岩7.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長6.0m	本	1	893,452	893,452	
支持杭 (4-F)	H鋼杭(H400)杭長25.0m 掘削長7.4m 杭径566mm 軟岩7.4m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長6.4m	本	1	1,074,739	1,074,739	
支持杭 (5-B)	H鋼杭(H400)杭長8.5m 掘削長5.8m 杭径566mm 軟岩5.8m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長4.8m	本	1	592,173	592,173	
支持杭 (5-C')	H鋼杭(H400)杭長11.0m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m	本	1	641,783	641,783	
支持杭 (6-A)	H鋼杭(H400)杭長7.5m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m	本	1	578,356	578,356	
支持杭 (6-B)	H鋼杭(H400)杭長9.5m 掘削長6.4m 杭径566mm 軟岩6.4m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.4m	本	1	624,813	624,813	
支持杭 (7-A)	H鋼杭(H400)杭長6.5m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m	本	1	557,213	557,213	
支持杭 (7-C)	H鋼杭(H400)杭長10.0m 掘削長6.2m 杭径566mm 軟岩6.2m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.2m	本	1	628,059	628,059	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
支持杭 (7-D)	H鋼杭(H400)杭長14.0m 掘削長6.2m 杭径566mm 軟岩6.2m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.2m	本	1	762,795	762,795	
支持杭 (7-E)	H鋼杭(H400)杭長17.5m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m	本	1	818,897	818,897	
支持杭 (7-F)	H鋼杭(H400)杭長20.5m 掘削長5.8m 杭径566mm 軟岩5.8m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長4.8m	本	1	864,335	864,335	
支持杭 (8-A)	H鋼杭(H400)杭長6.5m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m	本	1	557,213	557,213	
支持杭 (8-C)	H鋼杭(H400)杭長7.5m 掘削長6.5m 杭径566mm 軟岩6.5m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.5m	本	1	599,869	599,869	
支持杭 (8-D)	H鋼杭(H400)杭長11.0m 掘削長6.3m 杭径566mm 軟岩6.3m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.3m	本	1	655,878	655,878	
支持杭 (8-E)	H鋼杭(H400)杭長15.5m 掘削長6.6m 杭径566mm 軟岩6.6m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.6m	本	1	815,373	815,373	
支持杭 (8-F)	H鋼杭(H400)杭長19.5m 掘削長6.4m 杭径566mm 軟岩6.4m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.4m	本	1	875,926	875,926	
支持杭 (9-G)	H鋼杭(H400)杭長6.5m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m	本	1	504,728	504,728	
支持杭 (9-H)	H鋼杭(H400)杭長6.5m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m	本	1	504,728	504,728	
支持杭 (9-I)	H鋼杭(H400)杭長6.5m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m	本	1	504,728	504,728	
支持杭 (10-J)	H鋼杭(H400)杭長6.5m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m	本	1	504,728	504,728	
支持杭 (10-K)	H鋼杭(H400)杭長6.5m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m	本	1	504,728	504,728	
支持杭 (11-G)	H鋼杭(H400)杭長8.5m 掘削長5.7m 杭径566mm 軟岩5.7m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長4.7m	本	1	534,495	534,495	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
支持杭 (11-H)	H鋼杭(H400)杭長7.5m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m	本	1	525,871	525,871	
支持杭 (11-J)	H鋼杭(H400)杭長7.5m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m	本	1	525,871	525,871	
支持杭 (11-K)	H鋼杭(H400)杭長7.5m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m	本	1	525,871	525,871	
支持杭 (12-G)	H鋼杭(H400)杭長17.0m 掘削長6.2m 杭径566mm 軟岩6.2m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.2m	本	1	766,134	766,134	
支持杭 (12-H)	H鋼杭(H400)杭長14.5m 掘削長5.9m 杭径566mm 軟岩5.9m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長4.9m	本	1	711,052	711,052	
支持杭 (12-J)	H鋼杭(H400)杭長15.0m 掘削長5.8m 杭径566mm 軟岩5.8m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長4.8m	本	1	720,974	720,974	
支持杭 (12-K)	H鋼杭(H400)杭長15.5m 掘削長6.0m 杭径566mm 軟岩6.0m 砂充填長1.0m ﾓﾙﾀﾙ充填長5.0m	本	1	738,222	738,222	
橋脚		t	113	209,940	23,723,220	
仮橋上部	架設	t	89.5	160,144	14,332,888	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	設置･撤去 覆工板･特殊覆工板	m2	576	13,371	7,701,696	
仮設高欄	設置 等辺山形鋼	m	97	6,318	612,846	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		526,465	
大型土のう	耐候性(長期仮設3年)φ110×110cm	式	1		7,448	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準)	式	1		68,320	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 小規模	式	1		380,730	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去	式	1		69,967	
防護柵工		式	1		177,770	
ﾚｰﾙ撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	C種 支柱間隔2.0m	m	22	614.7	13,523	
ﾚｰﾙ設置(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	C種 支柱間隔2.0m	m	22	778.9	17,135	
置き基礎ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去		m	28	2,389	66,892	
置き基礎ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置		m	28	2,865	80,220	
交通管理工		式	1		3,283,902	
交通誘導警備員		式	1		3,283,902	
直接工事費		式	1		81,943,361	
共通仮設費		式	1		13,922,379	
共通仮設費		式	1		3,606,181	
運搬費		式	1		2,779,031	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,156,341	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設材運搬費		式	1		1,622,690	
現場環境改善費（率計上）		式	1		827,150	
共通仮設費（率計上）		式	1		10,316,198	
純工事費		式	1		95,865,740	
現場管理費		式	1		31,971,407	
工事原価		式	1		127,837,147	
一般管理費等		式	1		21,012,853	
工事価格		式	1		148,850,000	
消費税相当額		式	1		14,885,000	
工事費計		式	1		163,735,000	