単　価　合　意　書

令和8年2月25日に契約したＲ７釜窪トンネル照明施設他設置工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年３月10日

発注者　住所　奈良県奈良市

大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局　奈良国道事務所長

河本　敦

受注者　住所　京都府京丹後市

網野町浅茂川２８４番地

氏名　奥滝電気株式会社

代表取締役　　奥野　文子

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体)		式	1		2,422,216	
ﾄﾝﾈﾙ照明設備【釜窪東ﾄﾝﾈﾙ、釜窪西ﾄﾝﾈﾙ】		式	1		2,422,216	
ﾄﾝﾈﾙ照明装置		式	1		2,422,216	
トンネル照明用自動調光装置	輝度計式（受光部×2、制御部）	組	1	2,422,216	2,422,216	
機器単体費		式	1		2,422,216	
電気設備		式	1		122,766,250	
ﾄﾝﾈﾙ照明設備工 【釜窪東ﾄﾝﾈﾙ】		式	1		77,207,415	
ﾄﾝﾈﾙ照明設備設置工		式	1		45,056,299	
輝度計設置(夜間)	制御部、受光部、支持金具含む	台	1	62,537	62,537	
基本照明設置(夜間)	AC240V KAE120BLS-J-D	台	48	102,301	4,910,448	
入口部照明設置(夜間)	AC415V KAE350BS-J-D	台	8	178,087	1,424,696	
入口部照明設置(夜間)	AC415V KAE300BS-J-D	台	34	157,902	5,368,668	
入口部照明設置(夜間)	AC415V KAE250BS-J-D	台	96	138,635	13,308,960	
入口部照明設置(夜間)	AC415V KAE200BS-J-D	台	26	128,542	3,342,092	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
入口部照明設置(夜間)	AC415V KAE150BS-J-D	台	20	115,697	2,313,940	
入口部照明設置(夜間)	AC415V KAE100BS-J-D	台	14	102,026	1,428,364	
入口部照明設置(夜間)	AC415V KAE070BS-J-D	台	8	89,869	718,952	
坑外灯設置(夜間)	KCE070-2、LEDﾓｼﾞｭｰﾙ制御装置、専用ｹｰﾌﾞﾙ、ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ含む	台	2	174,050	348,100	
照明器具取付金具(材料のみ)	SUS304 t4.0	組	254	17,762	4,511,548	
ﾄﾝﾈﾙ照明機材用落下防止材(材料のみ)		組	254	25,598	6,501,892	
管理番号札(材料のみ)	ｱｸﾘﾙ150×60	枚	254	3,213	816,102	
配管･配線工		式	1		17,375,199	
管内配線(夜間)	CVV2mm2-5C	m	128	2,285	292,480	
ﾋﾟｯﾄ配線(夜間)	CVV2mm2-5C	m	21	1,880	39,480	
ﾗｯｸ配線(夜間)	CVV2mm2-5C 抱縛あり	m	755	2,874	2,169,870	
管内配線(夜間)	FCPEV-S0.9-3P	m	494	1,035	511,290	
ﾋﾟｯﾄ配線(夜間)	FCPEV-S0.9-3P	m	10	851.9	8,519	
管内配線(夜間)	CV2mm2-2C	m	503	2,153	1,082,959	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾋﾟｯﾄ配線(夜間)	CV2mm2-2C	m	10	1,748	17,480	
管内配線(夜間)	CV2mm2-4C	m	186	2,245	417,570	
ﾋﾟｯﾄ配線(夜間)	CV2mm2-4C	m	31	1,840	57,040	
管内配線(夜間)	CV14mm2-3C	m	128	2,923	374,144	
ﾋﾟｯﾄ配線(夜間)	CV14mm2-3C	m	21	2,518	52,878	
ﾗｯｸ配線(夜間)	FP-C5.5mm2-5C 抱縛あり	m	349	3,671	1,281,179	
ﾗｯｸ配線(夜間)	CV2mm2-4C+E5.5mm2 抱縛あり	m	755	3,071	2,318,605	
ﾗｯｸ配線(夜間)	CV14mm2-3C+E5.5mm2 抱縛あり	m	744	3,960	2,946,240	
管内配線(夜間)	IV5.5mm2	m	256	560.6	143,513	
ﾋﾟｯﾄ配線(夜間)	IV5.5mm2	m	51	472.4	24,092	
端末処理材（材料のみ）	CV14mm2-3C	個	2	589.9	1,179	
複合ケーブル終端処理(材料のみ) 1L	FP-C5.5mm2-5C	個	1	11,257	11,257	
複合ケーブル終端処理(材料のみ) 2L,2R	CV2mm2-4C+E5.5mm2	個	2	10,441	20,882	
複合ケーブル終端処理（材料のみ) 3L,3R	CV14mm2-3C+E5.5mm2	個	2	10,441	20,882	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ケーブル終端処理(材料のみ) 調光L,R	CVV2mm2-5C	個	2	10,441	20,882	
電源用分岐ｹｰﾌﾞﾙ ｺﾈｸﾀ付(材料のみ)	FP-C5.5mm2-5C 分岐：FP-C2mm2-3C(E1C) ﾓｰﾙﾄﾞ分岐付	個	6	51,141	306,846	
電源用分岐ｹｰﾌﾞﾙ ｺﾈｸﾀ付(材料のみ)	CV2mm2-4C+E5.5mm2 分岐：CV2mm2-3C(E1C) ﾓｰﾙﾄﾞ分岐付	個	42	10,276	431,592	
電源用分岐ｹｰﾌﾞﾙ ｺﾈｸﾀ付(材料のみ)	CV14mm2-3C+E5.5mm2 分岐：CV2mm2-3C(E1C)　ﾓｰﾙﾄﾞ分岐付	個	206	10,184	2,097,904	
調光用分岐ｹｰﾌﾞﾙ ｺﾈｸﾀ付(材料のみ)	CVV2mm2-5C 分岐：CVV2mm2-3C ﾓｰﾙﾄﾞ分岐付	個	254	10,734	2,726,436	
ﾄﾝﾈﾙ照明設備撤去工		式	1		4,298,167	
輝度計撤去(不使用)(夜間)		台	1	9,202	9,202	
基本照明撤去(不使用)(夜間)	FHP45×2	台	104	12,808	1,332,032	
入口部照明撤去(不使用)(夜間)	NHT110L	台	7	13,735	96,145	
入口部照明撤去(不使用)(夜間)	NHT180L	台	26	13,735	357,110	
入口部照明撤去(不使用)(夜間)	NHT220L	台	22	13,735	302,170	
入口部照明撤去(不使用)(夜間)	NHT270L	台	82	13,735	1,126,270	
入口部照明撤去(不使用)(夜間)	NHT360L	台	76	13,735	1,043,860	
坑外灯撤去(不使用)(夜間) (灯具のみ)		台	2	15,689	31,378	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
分電盤撤去工		式	1		113,595	
照明分電盤撤去(不使用)(夜間)		面	1	66,821	66,821	
照明分電盤撤去(不使用)(夜間)	2面目以降補正有り	面	1	46,774	46,774	
配管･配線撤去工		式	1		10,364,155	
管内配線撤去(不使用)(夜間)	CVV2mm2-2C	m	128	1,012	129,536	
ﾋﾟｯﾄ配線撤去(不使用)(夜間)	CVV2mm2-2C	m	21	809.1	16,991	
ﾗｯｸ配線撤去(不使用)(夜間)	CVV2mm2-2C 抱縛あり	m	766	1,306	1,000,396	
管内配線撤去(不使用)(夜間)	CPEV-S1.2-3P	m	494	1,012	499,928	
ﾋﾟｯﾄ配線撤去(不使用)(夜間)	CPEV-S1.2-3P	m	10	809.1	8,091	
管内配線撤去(不使用)(夜間)	CV2mm2-4C	m	116	1,012	117,392	
ﾋﾟｯﾄ配線撤去(不使用)(夜間)	CV2mm2-4C	m	21	809.1	16,991	
管内配線撤去(不使用)(夜間)	CV3.5mm2-3C	m	1,000	1,012	1,012,000	
ﾋﾟｯﾄ配線撤去(不使用)(夜間)	CV3.5mm2-3C	m	21	809.1	16,991	
管内配線撤去(不使用)(夜間)	CV3.5mm2-4C	m	128	1,012	129,536	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾋﾟｯﾄ配線撤去(不使用)(夜間)	CV3.5mm2-4C	m	21	809.1	16,991	
管内配線撤去(不使用)(夜間)	CV5.5mm2-3C	m	384	1,012	388,608	
ﾋﾟｯﾄ配線撤去(不使用)(夜間)	CV5.5mm2-3C	m	62	809.1	50,164	
管内配線撤去(不使用)(夜間)	CV5.5mm2-4C	m	70	1,012	70,840	
ﾋﾟｯﾄ配線撤去(不使用)(夜間)	CV5.5mm2-4C	m	10	809.1	8,091	
管内配線撤去(不使用)(夜間)	CV8mm2-3C	m	128	1,012	129,536	
ﾋﾟｯﾄ配線撤去(不使用)(夜間)	CV8mm2-3C	m	21	809.1	16,991	
ﾗｯｸ配線撤去(不使用)(夜間)	VVR2mm2-3C 抱縛あり	m	5	1,306	6,530	
ﾗｯｸ配線撤去(不使用)(夜間)	FP2mm2-4C+IV2mm2 抱縛あり	m	380	1,306	496,280	
ﾗｯｸ配線撤去(不使用)(夜間)	VVR2mm2-4C+IV2mm2 抱縛あり	m	365	1,306	476,690	
ﾗｯｸ配線撤去(不使用)(夜間)	VVR3.5mm2-4C+IV2mm2 抱縛あり	m	1,130	1,306	1,475,780	
ﾗｯｸ配線撤去(不使用)(夜間)	VVR5.5mm2-3C+IV2mm2 抱縛あり	m	2,950	1,306	3,852,700	
管内配線撤去(不使用)(夜間)	IV3.5mm2	m	256	220.7	56,499	
ﾋﾟｯﾄ配線撤去(不使用)(夜間)	IV3.5mm2	m	51	176.6	9,006	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬(電気)(夜間)		式	1		361,597	
ﾄﾝﾈﾙ照明設備工【釜窪西ﾄﾝﾈﾙ】		式	1		41,802,106	
ﾄﾝﾈﾙ照明設備設置工		式	1		19,223,250	
輝度計設置(夜間)	受光部、支持金具含む	台	1	18,396	18,396	
基本照明設置(夜間)	AC240V KAE120BLS-J-D	台	18	102,301	1,841,418	
入口部照明設置(夜間)	AC415V KAE350BS-J-D	台	19	178,087	3,383,653	
入口部照明設置(夜間)	AC415V KAE300BS-J-D	台	13	157,902	2,052,726	
入口部照明設置(夜間)	AC415V KAE250BS-J-D	台	49	138,635	6,793,115	
入口部照明設置(夜間)	AC415V KAE200BS-J-D	台	1	128,542	128,542	
坑外灯設置(夜間)	KCE070-2、LEDﾓｼﾞｭｰﾙ制御装置、専用ｹｰﾌﾞﾙ、ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ含む	台	2	174,050	348,100	
照明器具取付金具(材料のみ)	SUS304 t4.0	組	100	17,762	1,776,200	
ﾄﾝﾈﾙ照明機材用落下防止材(材料のみ)		組	100	25,598	2,559,800	
管理番号札(材料のみ)	ｱｸﾘﾙ150×60	枚	100	3,213	321,300	
配管・配線工		式	1		12,604,919	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
管内配線(夜間)	CVV2mm2-5C	m	249	2,285	568,965	
ﾋﾟｯﾄ配線(夜間)	CVV2mm2-5C	m	21	1,880	39,480	
ﾗｯｸ配線(夜間)	CVV2mm2-5C 抱縛あり	m	493	2,874	1,416,882	
管内配線(夜間)	FCPEV-S0.9-3P	m	397	1,035	410,895	
ﾋﾟｯﾄ配線(夜間)	FCPEV-S0.9-3P	m	10	851.9	8,519	
ﾗｯｸ配線(夜間)	FCPEV-S0.9-3P 抱縛あり	m	113	1,256	141,928	
管内配線(夜間)	CV2mm2-2C	m	305	2,153	656,665	
ﾋﾟｯﾄ配線(夜間)	CV2mm2-2C	m	10	1,748	17,480	
ﾗｯｸ配線(夜間)	CV2mm2-2C 抱縛あり	m	113	2,742	309,846	
管内配線(夜間)	CV2mm2-4C	m	378	2,245	848,610	
ﾋﾟｯﾄ配線(夜間)	CV2mm2-4C	m	31	1,840	57,040	
ﾗｯｸ配線(夜間)	CV2mm2-4C 抱縛あり	m	340	2,834	963,560	
管内配線(夜間)	CV8mm2-3C	m	249	2,580	642,420	
ﾋﾟｯﾄ配線(夜間)	CV8mm2-3C	m	21	2,176	45,696	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾗｯｸ配線(夜間)	CV8mm2-3C 抱縛あり	m	226	3,169	716,194	
ﾗｯｸ配線(夜間)	FP-C5.5mm2-5C 抱縛あり	m	128	3,671	469,888	
ﾗｯｸ配線(夜間)	CV2mm2-4C+E5.5mm2 抱縛あり	m	249	3,071	764,679	
ﾗｯｸ配線(夜間)	CV8mm2-3C+E5.5mm2 抱縛あり	m	260	6,319	1,642,940	
管内配線(夜間)	IV5.5mm2	m	498	560.6	279,178	
ﾋﾟｯﾄ配線(夜間)	IV5.5mm2	m	51	472.4	24,092	
ﾗｯｸ配線(夜間)	IV5.5mm2 抱縛あり	m	453	670.9	303,917	
端末処理材 (材料のみ)	CV8mm2-3C	個	2	589.9	1,179	
複合ケーブル終端処理(材料のみ) 1L	FP-C5.5mm2-5C	個	1	11,257	11,257	
複合ケーブル終端処理(材料のみ) 2L,2R	CV2mm2-4C+E5.5mm2	個	2	10,441	20,882	
複合ケーブル終端処理(材料のみ) 3L,3R	CV8mm2-3C+E5.5mm2	個	2	10,441	20,882	
ケーブル終端処理(材料のみ) 調光L,R	CVV2mm2-5C	個	2	10,441	20,882	
電源用分岐ｹｰﾌﾞﾙ ｺﾈｸﾀ付(材料のみ)	FP-C5.5mm2-5C 分岐：FP-C2mm2-3C(E1C) ﾓｰﾙﾄﾞ分岐付	個	3	51,141	153,423	
電源用分岐ｹｰﾌﾞﾙ ｺﾈｸﾀ付(材料のみ)	CV2mm2-4C+E5.5mm2 分岐：CV2mm2-3C(E1C) ﾓｰﾙﾄﾞ分岐付	個	15	10,276	154,140	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電源用分岐ｹｰﾌﾞﾙ ｺﾈｸﾀ付(材料のみ)	CV8mm2-3C+E5.5mm2 分岐：CV2mm2-3C(E1C) ﾓｰﾙﾄﾞ分岐付	個	82	10,000	820,000	
調光用分岐ｹｰﾌﾞﾙ ｺﾈｸﾀ付(材料のみ)	CVV2mm2-5C 分岐：CVV2mm2-3C ﾓｰﾙﾄﾞ分岐付	個	100	10,734	1,073,400	
ﾄﾝﾈﾙ照明設備撤去工		式	1		1,779,023	
輝度計撤去(不使用)(夜間)		台	1	9,202	9,202	
基本照明撤去(不使用)(夜間)	FHP45×2	台	36	12,808	461,088	
入口部照明撤去(不使用)(夜間)	NHT270L	台	40	13,735	549,400	
入口部照明撤去(不使用)(夜間)	NHT360L	台	53	13,735	727,955	
坑外灯撤去(不使用)(夜間) (灯具のみ)		台	2	15,689	31,378	
配管･配線撤去工		式	1		8,194,914	
管内配線撤去(不使用)(夜間)	CVV2mm2-2C	m	249	1,012	251,988	
ﾋﾟｯﾄ配線撤去(不使用)(夜間)	CVV2mm2-2C	m	21	809.1	16,991	
ﾗｯｸ配線撤去(不使用)(夜間)	CVV2mm2-2C 抱縛あり	m	505	1,306	659,530	
管内配線撤去(不使用)(夜間)	CPEV-S1.2-3P	m	397	1,012	401,764	
ﾋﾟｯﾄ配線撤去(不使用)(夜間)	CPEV-S1.2-3P	m	10	809.1	8,091	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾗｯｸ配線撤去(不使用)(夜間)	CPEV-S1.2-3P 抱縛あり	m	113	1,306	147,578	
管内配線撤去(不使用)(夜間)	CV2mm2-2C	m	10	1,012	10,120	
管内配線撤去(不使用)(夜間)	CV2mm2-4C	m	627	1,012	634,524	
ﾋﾟｯﾄ配線撤去(不使用)(夜間)	CV2mm2-4C	m	52	809.1	42,073	
ﾗｯｸ配線撤去(不使用)(夜間)	CV2mm2-4C 抱縛あり	m	566	1,306	739,196	
管内配線撤去(不使用)(夜間)	CV3.5mm2-3C	m	932	1,012	943,184	
ﾋﾟｯﾄ配線撤去(不使用)(夜間)	CV3.5mm2-3C	m	62	809.1	50,164	
ﾗｯｸ配線撤去(不使用)(夜間)	CV3.5mm2-3C 抱縛あり	m	679	1,306	886,774	
管内配線撤去(不使用)(夜間)	CV5.5mm2-3C	m	369	1,012	373,428	
ﾋﾟｯﾄ配線撤去(不使用)(夜間)	CV5.5mm2-3C	m	31	809.1	25,082	
ﾗｯｸ配線撤去(不使用)(夜間)	CV5.5mm2-3C 抱縛あり	m	340	1,306	444,040	
ﾗｯｸ配線撤去(不使用)(夜間)	VVR2mm2-3C 抱縛あり	m	2	1,306	2,612	
ﾗｯｸ配線撤去(不使用)(夜間)	FP2mm2-3C 抱縛あり	m	2	1,306	2,612	
ﾗｯｸ配線撤去(不使用)(夜間)	FP2mm2-4C+IV2mm2 抱縛あり	m	129	1,306	168,474	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾗｯｸ配線撤去(不使用)(夜間)	VVR2mm2-3C+IV2mm2 抱縛あり	m	500	1,306	653,000	
ﾗｯｸ配線撤去(不使用)(夜間)	VVR2mm2-4C+IV2mm2 抱縛あり	m	516	1,306	673,896	
ﾗｯｸ配線撤去(不使用)(夜間)	VVR3.5mm2-3C+IV2mm2 抱縛あり	m	497	1,306	649,082	
管内配線撤去(不使用)(夜間)	IV3.5mm2	m	498	220.7	109,908	
ﾋﾟｯﾄ配線撤去(不使用)(夜間)	IV3.5mm2	m	51	176.6	9,006	
ﾗｯｸ配線撤去(不使用)(夜間)	IV3.5mm2 抱縛あり	m	453	275.8	124,937	
現場発生品運搬(電気)(夜間)		式	1		166,860	
工場製品輸送工		式	1		1,559	
輸送工		式	1		1,559	
輸送費(電気)	機器	式	1		1,559	
仮設工		式	1		3,755,170	
照明分電盤仮設工		式	1		156,051	
照明分電盤仮設(夜間)	据付、撤去、運搬含む	式	1		156,051	
足場仮設工		式	1		208,567	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
足場仮設(夜間)	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 3段型	式	1		208,567	
交通管理工		式	1		3,390,552	
交通誘導警備員(夜間)		式	1		3,390,552	
直接工事費		式	1		122,766,250	
共通仮設費		式	1		13,541,451	
共通仮設費		式	1		2,937,831	
安全費		式	1		2,879,868	
工事標識車運転(夜間)	2.0t積ﾄﾗｯｸ 標識装置付	式	1		2,879,868	
技術管理費		式	1		57,963	
道路施設基本データ作成費	道路照明台帳	式	1		57,963	
共通仮設費 (率計上)		式	1		10,603,620	
純工事費		式	1		136,307,701	
現場管理費		式	1		55,019,185	
機器間接費		式	1		441,320	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
機器管理費		式	1		441,320	
工事原価		式	1		191,768,206	
一般管理費等		式	1		29,809,578	
工事価格		式	1		224,000,000	
消費税相当額		式	1		22,400,000	
工事費計		式	1		246,400,000	