単　価　合　意　書

令和７年５月３０日に契約したＲ７大和北・いかるがパークウェイ他保全作業における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年３月５日

発注者　住所　奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局奈良国道事務所長　河本 敦

受注者　住所　奈良県橿原市光陽町215番地

氏名　株式会社南村組　代表取締役　南村　清信

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		107,089,306	
巡視･巡回工		式	1		3,455,240	
道路巡回工		式	1		3,455,240	
巡回整備	中小型ﾄﾗｯｸ1.75t積6人乗り(持込)	時間	200	9,965	1,993,000	
巡視	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)	時間	208	7,030	1,462,240	
道路土工		式	1		1,188,812	
掘削工(ICT)		式	1		591,100	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	1,000	376.9	376,900	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,000	214.2	214,200	
法面整形工(ICT)		式	1		156,160	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	200	780.8	156,160	
作業土工		式	1		441,552	
床掘り	土砂 標準	m3	20	220.2	4,404	
床掘り	土砂 小規模	m3	20	1,932	38,640	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂 現場制約あり	m3	20	8,972	179,440	
埋戻し	土砂 最小埋戻幅4m以上	m3	20	462.4	9,248	
埋戻し	土砂 小規模	m3	20	3,496	69,920	
埋戻し	土砂 現場制約あり 締固め有り	m3	20	6,568	131,360	
基面整正	補足材無し	m2	20	427	8,540	
舗装工		式	1		8,141,300	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		8,141,300	
不陸整正	補足材無し	m2	1,000	154.1	154,100	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1,000	573	573,000	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm	m2	1,000	1,053	1,053,000	
下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	1,000	994	994,000	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	1,000	710.2	710,200	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	1,000	1,631	1,631,000	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	1,000	1,583	1,583,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	1,000	1,443	1,443,000	
区画線工		式	1		5,352,100	
区画線工		式	1		5,352,100	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	1,000	329.2	329,200	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白	m	1,000	399.1	399,100	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	1,000	755.4	755,400	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白	m	1,000	952	952,000	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	1,000	350.7	350,700	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白	m	1,000	421.8	421,800	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	1,000	744.8	744,800	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白	m	1,000	846.2	846,200	
区画線消去	削取り式	m	1,000	552.9	552,900	
排水構造物工		式	1		2,691,140	
側溝工		式	1		2,691,140	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	幅24cm 高さ24cm 長さ60cm	m	100	5,846	584,600	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	手間のみ 幅24cm 高さ24cm 長さ60cm	m	100	4,104	410,400	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	幅30cm 高さ30cm 長さ60cm	m	100	8,275	827,500	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	手間のみ 幅30cm 高さ30cm 長さ60cm	m	100	5,914	591,400	
側溝蓋	240用 幅33cm×厚4.5cm×長さ60cm	枚	100	1,102	110,200	
畦設置	H=300mm	m	40	1,497	59,880	
畦設置	H=500mm	m	40	2,679	107,160	
縁石工		式	1		804,800	
縁石工		式	1		804,800	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面R 180/205×250×600	m	50	7,882	394,100	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	両面R 180/230×250×600	m	50	8,214	410,700	
防護柵工		式	1		3,147,310	
路側防護柵工		式	1		299,860	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無 樹脂ｷｬｯﾌﾟ無	m	20	14,993	299,860	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防止柵工		式	1		2,847,450	
金網・支柱(立入防止柵)	柵高1.2m φ3.2×50 合成樹脂被覆 塗装品	m	50	7,320	366,000	
金網・支柱(立入防止柵)	柵高1.8m φ3.2×50 合成樹脂被覆 塗装品	m	50	8,698	434,900	
金網・支柱(立入防止柵)	目隠しﾌｪﾝｽ 柵高1.8m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 景観色	m	50	28,090	1,404,500	
転落(横断)防止柵	柵高1.1m 支柱間隔3.0m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾒｯｷ品	m	50	11,388	569,400	
転落(横断)防止柵	手間のみ 柵高1.1m 支柱間隔3.0m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	50	1,453	72,650	
道路付属施設工		式	1		6,789,994	
構造物工		式	1		5,055,754	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.1m	m2	20	1,151	23,020	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.15m	m2	20	1,239	24,780	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	m3	20	38,288	765,760	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)(高炉)	m3	20	38,959	779,180	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物 18-8-40(高炉)	m3	20	39,040	780,800	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物 24-12-25(20)(高炉)	m3	20	39,702	794,040	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ t=100 18-8-40(高炉) 機械施工	m2	200	4,184	836,800	
型枠	鉄筋・無筋構造物	m2	20	9,151	183,020	
型枠	小型構造物	m2	20	8,233	164,660	
型枠	均しｺﾝｸﾘｰﾄ用	m2	20	4,679	93,580	
鉄筋	SD345 D13	t	2	153,423	306,846	
鉄筋	SD345 D16～25	t	2	151,634	303,268	
道路付属物工		式	1		1,734,240	
視線誘導標	片面反射体φ300 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 30本以上	本	30	18,840	565,200	
車線分離標	H650 固定式(貼付式) 30本以上	本	30	18,491	554,730	
車線分離標	H800 固定式(貼付式) 30本以上	本	30	20,477	614,310	
擁壁工		式	1		703,330	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		703,330	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	10	70,333	703,330	
道路清掃工		式	1		160,160	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
排水施設清掃工		式	1		160,160	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	100	467.6	46,760	
側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	100	1,134	113,400	
除草工		式	1		20,824,574	
道路除草工		式	1		20,824,574	
除草	肩掛式 飛び石防護有り	m2	47,400	78.37	3,714,738	
除草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	m2	196,000	16.49	3,232,040	
除草	人力	m2	5,000	144.1	720,500	
集草		m2	243,000	24.66	5,992,380	
積込運搬	2tDT 運搬距離L=6.5km以下	m2	146,000	27.67	4,039,820	
積込運搬	2tDT 運搬距離L=11.5km以下	m2	74,800	28.69	2,146,012	
積込運搬	2tDT 運搬距離L=14.5km以下	m2	10,000	29.71	297,100	
積込運搬	2tDT 運搬距離L=17.5km以下	m2	22,200	30.72	681,984	
応急処理工		式	1		13,704,570	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
応急処理作業工		式	1		13,704,570	
応急作業	特殊作業員 昼間	人	200	25,281	5,056,200	
応急作業	普通作業員 昼間	人	405	21,354	8,648,370	
構造物撤去工		式	1		6,535,675	
防護柵撤去工		式	1		83,176	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-2B	m	40	1,459	58,360	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高1.1m 支柱間隔3m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式	m	40	620.4	24,816	
構造物取壊し工		式	1		6,193,264	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	150	31,641	4,746,150	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	20	54,024	1,080,480	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	m	20	628.7	12,574	
舗装版破砕(小規模)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚10cm以下	m2	20	1,502	30,040	
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	3cmを超え6cm以下	m2	20	7,918	158,360	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	削孔径 180mm以上200mm以下	孔	20	8,283	165,660	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬処理工		式	1		259,235	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 2tDT 1.5km以下	m3	5	2,397	11,985	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	5	2,523	12,615	
除草処分	奈良市 一般廃棄物	t	0.6	13,009	7,805	
除草処分	大和郡山市 一般廃棄物	t	0.8	11,058	8,846	
除草処分	天理市 一般廃棄物	t	2	13,009	26,018	
除草処分	橿原市 一般廃棄物	t	10	11,058	110,580	
除草処分	川西町 一般廃棄物	t	2	13,009	26,018	
除草処分	田原本町 一般廃棄物	t	2	10,566	21,132	
除草処分	斑鳩町 一般廃棄物	t	0.9	12,194	10,974	
除草処分	葛城市 一般廃棄物	t	2	11,631	23,262	
建設機械		式	1		7,217,595	
機械運転		式	1		4,498,585	
ﾄﾗｯｸ	2t積	時間	24	5,964	143,136	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)	2t積 2.9t吊	時間	8	6,107	48,856	
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)	4t積 2.9t吊	時間	113	6,781	766,253	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	2t積	時間	532	5,330	2,835,560	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	4t積	時間	40	6,147	245,880	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	10t積	時間	50	9,178	458,900	
機械賃料・損料		式	1		2,719,010	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.13m3 損料	日	71	9,035	641,485	
ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.28m3 損料	日	65	12,166	790,790	
汚泥吸排車	ﾄﾗｯｸ架装型 3.1t～3.5t 損料	時間	50	3,265	163,250	
発動発電機	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 損料	日	150	265.6	39,840	
ﾊﾞｯｸﾎｳ	山積0.45m3 賃料	日	50	5,430	271,500	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	4.9t吊 賃料	日	2	27,553	55,106	
不整地運搬車	ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式 積載質量2.5t積 賃料	日	50	4,303	215,150	
高所作業車	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車 ﾌﾞｰﾑ型・標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高12m 賃料	日	50	8,945	447,250	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
振動ﾛｰﾗ	舗装用[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 運転質量3～5t 賃料	日	2	2,961	5,922	
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型] 舗装幅1.4～3.0m 賃料	日	2	13,868	27,736	
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	口径60mm 全揚程10m 賃料	日	150	86.78	13,017	
ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ	ｴﾝｼﾞﾝ駆動 最大積載荷重2.5t級 賃料	日	14	3,426	47,964	
工事材料		式	1		22,886,842	
工事材料		式	1		22,886,842	
松杭	松丸太 1.5m×12cm	本	20	939	18,780	
雑矢板	2.0m×3～4.5m×12cm	m3	2	43,835	87,670	
無収縮ﾓﾙﾀﾙ	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ	kg	20	107.3	2,146	
規制看板	550×1500	枚	20	4,258	85,160	
砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	m3	78	1,476	115,128	
防除剤	2kg/袋入	袋	2	4,652	9,304	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	φ48.6×5m	本	20	2,388	47,760	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	φ48.6×4m	本	8	1,914	15,312	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	φ48.6×3m	本	4	1,458	5,832	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ	φ48.6×1m	本	12	505.5	6,066	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ用部材	ｼﾞｮｲﾝﾄ	個	18	183.4	3,301	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ用部材	直交・自在ｸﾗﾝﾌﾟ	個	24	178.9	4,293	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ用部材	ｸﾗﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ	個	104	116.3	12,095	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ用部材	ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞｳｪｲﾄ ﾒｯｷ鋳物製	個	16	4,563	73,008	
単管ﾊﾟｲﾌﾟ用部材	単管ｷｬｯﾌﾟ	個	80	35.78	2,862	
合材	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	1	10,020	10,020	
合材	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)	t	30	10,020	300,600	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	500×500×800	個	26	16,963	441,038	
H形鋼支柱	SS400 100×100×6×8 L=2800	本	26	21,383	555,958	
仮囲い部材	VICﾊﾟﾈﾙ 1.2×500×2000	枚	100	4,965	496,500	
仮囲い部材	C型金具 VICﾊﾟﾈﾙ用	個	400	134.2	53,680	
H鋼ｸﾗﾝﾌﾟ	ｺ型(自在・直交)	個	52	1,073	55,796	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
遮音ｼｰﾄ	1.6×460×990 ﾏｸﾞﾈｯﾄ式	枚	200	7,336	1,467,200	
盗難防止材料	忍び返し(目隠ﾌｪﾝｽ用)	m	210	10,065	2,113,650	
盗難防止材料	ﾀﾞﾐｰｶﾒﾗ	基	4	7,962	31,848	
目隠し板	H985 ｼﾙﾊﾞｰｱﾙﾏｲﾄ仕上げ 真菅北歩道橋用	箇所	1	8,380,770	8,380,770	
防草ｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布 310g/m2以上 W=2.0m	m2	230	738.1	169,763	
防草ｼｰﾄ部材	U形ｱﾝｶｰ固定ﾋﾟﾝ	本	945	47.41	44,802	
防草ｼｰﾄ部材	接着ﾃｰﾌﾟ W100×25m	m	120	304.2	36,504	
防草ｼｰﾄ部材	接着ﾃｰﾌﾟ 100×100	枚	945	35.78	33,812	
敷板	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 1220×2440 t=12.7mm 賃料	枚	1,042	7,247	7,551,374	
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	1.8×1.9 3段鋼板	枚	50	9,841	492,050	
単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H800×B600 樹脂製	台	130	1,252	162,760	
仮設工		式	1		3,485,864	
工事用道路工		式	1		303,048	
土のう	流用土 仕拵・積立	袋	60	655.8	39,348	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
土のう	流用土 大型土のう 製作･設置	袋	60	4,395	263,700	
水替工		式	1		107,154	
ﾎﾟﾝﾌﾟ 設置 撤去		箇所	1	80,979	80,979	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 運転	0以上120(m3/h)未満 常時排水	日	1	26,175	26,175	
交通管理工		式	1		3,075,662	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間 交替要員無	人日	1	16,337	16,337	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間 交替要員無	人日	225	13,597	3,059,325	
直接工事費		式	1		107,089,306	
共通仮設費		式	1		6,898,316	
共通仮設費		式	1		591,489	
技術管理費		式	1		591,489	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		534,969	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		56,520	
共通仮設費 (率計上)		式	1		6,306,827	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		113,987,622	
現場管理費		式	1		37,919,697	
工事原価		式	1		151,907,319	
一般管理費等		式	1		24,292,681	
工事価格		式	1		176,200,000	
消費税相当額		式	1		17,620,000	
工事費計		式	1		193,820,000	