単　価　合　意　書

令和６年１０月２日に契約したいかるがパークウェイ函渠他整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

2026年3月17日

発注者　住所　奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　住所　奈良県奈良市三条大路一丁目１番４８号

氏名　中村建設株式会社

代表取締役　中村　光良

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		184,257,188	
道路土工		式	1		1,096,920	
掘削工		m3	0		0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	0		0	
掘削	土砂(耕土) ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	0		0	
掘削工		m3	850		259,420	
掘削	土砂(耕土) ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		259,420	
路体盛土工		m3	910		200,655	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		200,655	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
路床盛土工		m3	970		329,315	
路床盛土	4.0m以上	式	1		329,315	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
残土処理工		式	1		307,530	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		307,530	
地盤改良工		式	1		7,923,163	
路床安定処理工		式	1		2,903,285	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 2.2t/100m2 特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ	m2	0	1,628	0	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 1.2t/100m2 特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ	m2	42	1,365	57,330	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 5.6t/100m2 特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ	m2	0	2,570	0	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 3.5t/100m2 特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ	m2	38	2,008	76,304	
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 9.6t/100m2 特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ	m2	0	4,323	0	
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 6t/100m2 特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ	m2	20	3,360	67,200	
安定処理 (本線路床改良)	0.6m以下 固化材100m2あたり使用量 0.5t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	652	693.7	452,292	
安定処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁3号)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 5.2t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	0	2,560	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
安定処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁3号)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 4.4t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	45	2,331	104,895	
安定処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁3号)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 16.8t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	0	6,508	0	
安定処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁3号)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 14t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	90	5,711	513,990	
安定処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁11号)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 8.4t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	0	3,457	0	
安定処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁11号)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 6.3t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	10	2,862	28,620	
安定処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁11号)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 10.8t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	0	4,129	0	
安定処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁11号)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 8.1t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	72	3,365	242,280	
安定処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁11号)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 15.6t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	0	6,173	0	
安定処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁11号)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 13t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	12	5,432	65,184	
安定処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁11号)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 16.8t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	0	6,508	0	
安定処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁11号)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 14t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	12	5,711	68,532	
安定処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁11号)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 19.2t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	0	7,180	0	
安定処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁11号)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 16t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	93	6,270	583,110	
安定処理 (里道)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 8.8t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	0	3,569	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
安定処理 (里道)	1m以下 固化材100m2あたり使用量 6.4t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	3	2,890	8,670	
安定処理 (里道)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 19.2t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	0	7,180	0	
安定処理 (里道)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 16t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	41	6,270	257,070	
安定処理 (里道)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 20.8t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	0	7,628	0	
安定処理 (里道)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 18.4t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	8	6,940	55,520	
安定処理 (里道)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 22.4t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	0	8,076	0	
安定処理 (里道)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 20t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	5	7,387	36,935	
安定処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 12.1t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	0	5,193	0	
安定処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 8.8t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m2	67	4,259	285,353	
固結工		式	1		5,019,878	
中層混合処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁3号)	改良深度 2m<L≦5m 固化材使用量 100kg/m3 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型) ﾌﾚｺﾝ	m3	0	6,446	0	
中層混合処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁3号)	改良深度 2m<L≦5m 固化材使用量 290kg/m3 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用) ﾊﾞﾗ	m3	337	8,492	2,861,804	
中層混合処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁3号)	改良深度 2m<L≦5m 固化材使用量 275kg/m3 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用) ﾊﾞﾗ	m3	247	8,232	2,033,304	
中層混合処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁11号)	改良深度 2m<L≦5m 固化材使用量 100kg/m3 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 発塵抑制型) ﾌﾚｺﾝ	m3	0	6,446	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
中層混合処理 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁11号)	改良深度 2m<L≦5m 固化材使用量 280kg/m3 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用) ﾊﾞﾗ	m3	15	8,318	124,770	
擁壁工		式	1		30,293,022	
作業土工		式	1		819,123	
場所打擁壁工 (L型擁壁)		式	1		3,422,043	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	66	3,469	228,954	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	57	28,803	1,641,771	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	10	30,741	307,410	
鉄筋	SD345 D13	t	1.03	162,758	167,640	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.51	160,848	82,032	
型枠	一般型枠	式	1		814,996	
足場	安全ネット必要	式	1		179,240	
場所打擁壁工 (U型擁壁)		式	1		3,329,275	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	52	3,221	167,492	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	48	28,803	1,382,544	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D13	t	1.71	162,758	278,316	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.7	160,848	112,593	
型枠	一般型枠	式	1		1,164,280	
足場	安全ネット必要	式	1		224,050	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		式	1		22,722,581	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁(3号)	1.0mを超え2.0m以下	m	48	117,960	5,662,080	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁(3号)	2.0mを超え3.5m以下	m	49	147,150	7,210,350	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁(11号)	1.0mを超え2.0m以下	m	71	114,829	8,152,859	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁(里道)	2.0mを超え3.5m以下	m	12	141,441	1,697,292	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		64,566,775	
作業土工		式	1		744,767	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		63,822,008	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.25m	m2	6	1,802	10,812	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 20ｃｍ	m2	120	6,531	783,720	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	3分割 B4000×H3400	m	24.7	2,266,249	55,976,350	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅1.3m 内高1.0m	m	23.5	199,638	4,691,493	
底版ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-12-25(普通)	m3	8	59,690	477,520	
底張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	31	36,918	1,144,458	
中詰土		m3	70	5,522	386,540	
地覆ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m	11	20,024	220,264	
地覆ｺﾝｸﾘｰﾄ(里道函渠部)	24-12-25(20)(高炉)	m3	1	130,851	130,851	
舗装工		式	1		270,797	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		268,470	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm	m2	30	949	28,470	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 200mm	m2	30	1,333	39,990	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 120mm	m2	30	3,476	104,280	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	30	1,578	47,340	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	30	1,613	48,390	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工		式	1		2,327	
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	再利用設置	m2	1	2,327	2,327	
排水構造物工		式	1		5,394,057	
作業土工		式	1		141,750	
側溝工		式	1		4,055,062	
L型側溝(3号)	300×300 18-8-40(高炉)	m	39	14,254	555,906	
U型側溝(3号)	300×500 18-8-40(高炉)	m	32	35,167	1,125,344	
U型側溝(3号)	300×650 18-8-40(高炉)	m	20	42,128	842,560	
L型側溝(3号乗入部)	300×1556(平均) 24-12-25(高炉)	m	4	43,123	172,492	
L型側溝(11号)	300×400 18-8-40(高炉)	m	65	16,575	1,077,375	
L型側溝(11号乗入部)	300×1593(平均) 24-12-25(高炉)	m	2	47,524	95,048	
L型側溝(11号乗入部)	300×1549(平均) 24-12-25(高炉)	m	2	46,732	93,464	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	3	3,751	11,253	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	19	2,680	50,920	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
堰板A	320×400 松 t=20	箇所	1	30,700	30,700	
管渠工		式	1		396,455	
暗渠排水管	VU φ100	m	1	2,037	2,037	
暗渠排水管	VU φ150	m	1	3,009	3,009	
暗渠排水管	VU φ300	m	3	8,213	24,639	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D600	m	10	36,677	366,770	
集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		800,790	
角落し桝	320×180×450	箇所	1	43,454	43,454	
現場打ち街渠桝	B400-L1000-H1500 24-12-25(20)(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	187,852	187,852	
現場打ち街渠桝	B400-L1000-H1600 24-12-25(20)(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	189,417	189,417	
現場打ち集水桝	B500-L500-H1400 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	94,754	94,754	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	1	42,763	42,763	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 400×1000用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定 2枚割	組	2	121,275	242,550	
縁石工		式	1		276,828	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		276,828	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	切下げ用 (180～210)/230×(250～100)×600	m	0.6	27,900	16,740	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	乗入用 40/180×100×600	m	16	12,420	198,720	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	曲がり用 40/180×100×600	m	4	15,342	61,368	
取水設備工		式	1		1,755,127	
吐口工		式	1		1,755,127	
ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ	1300×1000用	箇所	1	1,755,127	1,755,127	
坂路工		式	1		5,547,655	
作業土工		式	1		174,144	
坂路工		式	1		5,149,682	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	65	76,411	4,966,715	
嵩上げ擁壁	18-8-40(高炉)	m	8	13,112	104,896	
中詰め土	流用土	m3	7	5,969	41,783	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 412×500×95	枚	16	2,268	36,288	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1		223,829	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	33	850.7	28,073	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40(高炉) 舗装厚 150mm	m2	33	5,932	195,756	
道路付属施設工		式	1		1,050,996	
管理用通路工		式	1		1,050,996	
管理用通路擁壁	W=1.0m 18-8-40(高炉)	箇所	1	896,256	896,256	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=200mm	m2	30	5,158	154,740	
防護柵工		式	1		370,065	
路側防護柵工		式	1		269,725	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	25	10,789	269,725	
防止柵工		式	1		100,340	
転落(横断)防止柵	H=1100 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	10	10,034	100,340	
開削土工		式	1		119,555	
掘削工		式	1		34,155	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
開削掘削	土砂	式	1		34,155	
埋戻し工		式	1		85,400	
埋戻し・締固め	保護砂 中埋砂	式	1		85,400	
電線共同溝工		式	1		558,266	
管路工(管路部) (幹線部)		式	1		558,266	
埋設管路	電線共同溝用通信管 直管 径 150mm	m	10	5,005	50,050	
埋設管路	電線共同溝用通信管 径 81mm	m	77	2,575	198,275	
埋設管路	電線共同溝用通信管 曲管 径 150mm	m	1	13,559	13,559	
埋設管路	電線共同溝用電力管 径 100mm	m	44	3,291	144,804	
埋設管路	電線共同溝用電力系通信管 径 100mm	m	11	3,291	36,201	
埋設管路	電線共同溝用電力管 径 81mm	m	11	2,575	28,325	
差込継手	電線共同溝用通信管 径 81mm用	個	7	2,076	14,532	
差込継手	電線共同溝用電力管 径 100mm用	個	4	2,508	10,032	
差込継手	電線共同溝用電力系通信管 径 100mm用	個	1	2,508	2,508	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
差込継手	電線共同溝用電力管 径 81mm用	個	1	2,076	2,076	
管枕	電線共同溝用通信管 径 150mm用	個	5	394.1	1,970	
管栓	電線共同溝用通信管 径150 受口用	個	4	1,414	5,656	
管栓	電線共同溝用通信管 径81 受口用	個	14	841.5	11,781	
管栓	電線共同溝用通信管 径81 挿し口用	個	14	964	13,496	
管栓	電線共同溝用電力管 径100 受口用	個	8	964	7,712	
管栓	電線共同溝用電力管 径100 挿し口用	個	8	1,175	9,400	
管栓	電線共同溝用電力系通信管 径100 受口用	個	2	964	1,928	
管栓	電線共同溝用電力系通信管 径100 挿し口用	個	2	1,175	2,350	
管栓	電線共同溝用電力管 径81 受口用	個	2	841.5	1,683	
管栓	電線共同溝用電力管 径81 挿し口用	個	2	964	1,928	
構造物撤去工		式	1		4,150,134	
防護柵撤去工		式	1		153,424	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-2B	m	51	1,484	75,684	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 支柱間隔2m	m	14	942	13,188	
立入防止柵撤去	柵高1.8m 支柱間隔2m	m	9	1,256	11,304	
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	再利用撤去 柵高1.0m 支柱間隔1.2m	m	19	2,048	38,912	
目隠しﾌｪﾝｽ	再利用撤去 柵高1.0m 支柱間隔2m	m	7	2,048	14,336	
構造物取壊し工		式	1		2,978,839	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	30	9,552	286,560	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	6	30,978	185,868	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	131	17,058	2,234,598	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	62	619.1	38,384	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	m	11	1,141	12,551	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ	m2	420	525.9	220,878	
ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工		式	1		25,586	
特殊ﾌﾞﾛｯｸ撤去	300×300×60	m2	22	1,163	25,586	
縁石撤去工		式	1		8,702	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	処分	m	13	669.4	8,702	
運搬処理工		式	1		983,583	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	32	1,578	50,496	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	6	5,947	35,682	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	131	1,961	256,891	
殻運搬	アスファルト殻	m3	21	2,167	45,507	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	38	2,565	97,470	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	131	3,411	446,841	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	21	1,924	40,404	
現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	式	1		10,292	
仮設工		式	1		60,883,828	
工事用道路工		式	1		3,982,428	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		380,900	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		462,840	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
整地	残土受入れ地での処理	式	1		147,420	
工事用道路盛土	4.0m以上	式	1		2,837,800	
仮設舗装	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 500 mm	式	1		153,468	
土留･仮締切工		式	1		38,459,373	
鋼矢板 〈A-1〉	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7.4m 平均鋼矢板引抜長 7.4m	枚	0	36,127	0	
鋼矢板 〈A-1〉	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7.4m 平均鋼矢板引抜長 7.4m	枚	27	122,552	3,308,904	
鋼矢板 〈A-1〉	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7.4m 平均鋼矢板引抜長 7.4m	枚	12	62,240	746,880	
鋼矢板 〈A-2〉	III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 6.6m 平均鋼矢板引抜長 6.6m	枚	0	32,924	0	
鋼矢板 〈A-2〉	III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 6.6m 平均鋼矢板引抜長 6.6m	枚	49	50,628	2,480,772	
鋼矢板 〈A-3〉	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 8.4m 平均鋼矢板引抜長 8.4m	枚	0	34,480	0	
鋼矢板 〈A-3〉	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 8.4m 平均鋼矢板引抜長 8.4m	枚	14	141,477	1,980,678	
鋼矢板 〈B-1〉	III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 7.8m 平均鋼矢板引抜長 7.8m	枚	0	37,646	0	
鋼矢板 〈B-1〉	III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 7.8m 平均鋼矢板引抜長 7.8m	枚	24	125,492	3,011,808	
鋼矢板 〈B-1〉	III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 7.8m 平均鋼矢板引抜長 7.8m	枚	9	57,206	514,854	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
鋼矢板 〈B-2-1〉	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 8m 平均鋼矢板引抜長 8m	枚	0	35,262	0	
鋼矢板 〈B-2-1〉	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 8m 平均鋼矢板引抜長 8m	枚	43	52,025	2,237,075	
鋼矢板 〈B-2-1〉	III型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 8.5m 平均鋼矢板引抜長 8.5m	枚	5	49,572	247,860	
鋼矢板 〈B-2-2〉	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 8m 平均鋼矢板引抜長 8m	枚	0	37,373	0	
鋼矢板 〈B-2-2〉	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 8m 平均鋼矢板引抜長 8m	枚	13	144,876	1,883,388	
鋼矢板 〈B-2-2〉	III型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 8.5m 平均鋼矢板引抜長 8.5m	枚	3	108,129	324,387	
鋼矢板 〈B-2-2〉	III型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 8.5m 平均鋼矢板引抜長 8.5m	枚	2	35,167	70,334	
鋼矢板 〈B-3〉	III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 4.8m 平均鋼矢板引抜長 4.8m	枚	0	27,566	0	
鋼矢板 〈B-3〉	III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 4.8m 平均鋼矢板引抜長 4.8m	枚	34	92,603	3,148,502	
鋼矢板 〈C-1〉	III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 7.5m 平均鋼矢板引抜長 7.5m	枚	0	40,475	0	
鋼矢板 〈C-1〉	III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 7.5m 平均鋼矢板引抜長 7.5m	枚	5	202,569	1,012,845	
鋼矢板 〈C-1〉	III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 7.5m 平均鋼矢板引抜長 7.5m	枚	15	142,028	2,130,420	
鋼矢板 〈C-2〉	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 8.3m 平均鋼矢板引抜長 8.3m	枚	0	34,480	0	
鋼矢板 〈C-2〉	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 8.3m 平均鋼矢板引抜長 8.3m	枚	26	106,659	2,773,134	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
鋼矢板 〈C-2〉	Ⅳ型 平均鋼矢板長さ 11m 鋼矢板打込長 9.8m 平均鋼矢板引抜長 9.8m	枚	5	157,737	788,685	
鋼矢板 〈C-2〉	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 8.3m 平均鋼矢板引抜長 8.3m	枚	30	143,498	4,304,940	
鋼矢板 〈C-2〉	Ⅳ型 平均鋼矢板長さ 11m 鋼矢板打込長 9.8m 平均鋼矢板引抜長 9.8m	枚	5	196,598	982,990	
鋼矢板 〈C-3〉	III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 7.8m 平均鋼矢板引抜長 7.8m	枚	0	32,924	0	
鋼矢板 〈C-3〉	III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 7.8m 平均鋼矢板引抜長 7.8m	枚	33	105,189	3,471,237	
頭部連結材		t	4.47	125,366	560,386	
土木用摩擦低減材		m2	454	5,461	2,479,294	
仮水路工		式	1		2,195,485	
暗渠排水管	VP φ250	m	16	5,472	87,552	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ1200 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(流用品) 据付・撤去	式	1		310,200	
大型土のう	丸型φ110×高108cm 流用土	式	1		30,762	
土のう	62×48cm 流用土	式	1		1,766,971	
仮設配水管敷設工		式	1		6,625,934	
床掘り	土砂	式	1		12,018	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂	式	1		93,980	
埋戻し	土砂	式	1		72,860	
仮設配水管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ200	m	91	70,646	6,428,786	
仮設配水管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ100	m	1	18,290	18,290	
仮設防護柵工		式	1		2,017,151	
置き式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(連続基礎)	Gr-C-2B(特)　白色　設置･撤去	式	1		2,017,151	
仮設駐輪場工		式	1		599,179	
掘削	土砂　現場制約あり	式	1		2,906	
駐輪場盛土	4.0m以上	式	1		16,632	
大型土のう	丸型φ110×高108cm　流用土	袋	22	4,506	99,132	
仮設舗装	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)　舗装厚　40mm	m2	44	2,905	127,820	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-25(高炉)　t=7cm	m2	6	3,835	23,010	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W1.8m×H1.8m	m	31	2,376	73,656	
仮設駐輪場	移設	箇所	1	108,864	108,864	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	撤去･設置 500×500×500(流用品)	個	4	34,092	136,368	
植栽撤去		m2	11	981	10,791	
運搬処理工		式	1		330,956	
現場発生品運搬	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管、置き式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	式	1		330,956	
交通管理工		式	1		6,673,322	
交通誘導警備員		式	1		1,183,950	
交通誘導警備員		式	1		4,496,635	
道路保安施設		式	1		992,737	
直接工事費		式	1		184,257,188	
共通仮設費		式	1		31,201,615	
共通仮設費		式	1		10,305,237	
運搬費		式	1		4,336,635	
建設機械運搬費		式	0		0	
建設機械運搬費		式	1		307,204	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,911,671	
仮設材運搬費		式	1		2,107,104	
仮設材運搬費		式	1		10,656	
準備費		式	1		98,752	
試掘		式	1		98,752	
事業損失防止施設費		式	1		874,801	
家屋調査費		式	1		874,801	
技術管理費		式	1		3,408,483	
地質調査費		式	1		2,007,438	
施工調査費		式	1		139,290	
諸経費動向調査		式	1		110,242	
六価ｸﾛﾑ溶出試験		式	1		6,641	
ﾓﾙﾀﾙ及びｺﾝｸﾘｰﾄ長さ変化試験費		式	1		68,233	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		53,494	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
BIM/CIM適用工事に要する費用		式	1		1,018,820	
通水試験		式	1		4,325	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,586,566	
共通仮設費（率計上）		式	1		20,896,378	
純工事費		式	1		215,458,803	
現場管理費		式	1		70,213,154	
工事原価		式	1		285,671,957	
一般管理費等		式	1		41,628,043	
工事価格		式	1		327,300,000	
消費税相当額		式	1		32,730,000	
工事費計		式	1		360,030,000	