単　価　合　意　書

令和６年１０月２日に契約した大和北道路下三橋中地区跨道橋下部他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和8年 3月25日

発注者　住所　奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　住所　奈良県五條市五條一丁目４番１９号

氏名　株式会社キタムラ

代表取締役社長　北村　宏人

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		27,150,447	
RC橋脚工		式	1		27,150,447	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		599,985	
既製杭工		式	1		18,824,155	
鋼管杭 (P2橋脚)	鋼管径(杭径) 700mm 鋼管長さ(杭長) 13m	本	5	2,046,611	10,233,055	
鋼管杭 (P3橋脚)	鋼管径(杭径) 600mm 鋼管長さ(杭長) 13m	本	5	1,714,312	8,571,560	
現場取卸(鋼管杭)		t	25.2	775.4	19,540	
橋脚躯体工 (P2橋脚)		式	1		4,429,758	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	15	1,379	20,685	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	15	6,048	90,720	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	21	33,172	696,612	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	m3	28	33,172	928,816	
鉄筋	SD345 D16～25	t	2.38	178,826	425,605	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D29～32	t	1.87	162,307	790,435	
型枠	一般型枠	式	1		746,945	
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	式	1		115,040	
足場	安全ﾈｯﾄ必要	式	1		614,900	
橋脚躯体工 (P3橋脚)		式	1		3,296,549	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	11	1,379	15,169	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	11	4,564	50,204	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	18	33,172	597,096	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	m3	18	33,172	597,096	
鉄筋	SD345 D16～25	t	2.3	171,815	395,174	
鉄筋	SD345 D29～32	t	2	162,307	324,614	
型枠	一般型枠	式	1		567,300	
型枠	撤去しない埋設型枠	式	1		67,256	
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	式	1		115,040	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
足場	安全ﾈｯﾄ必要	式	1		567,600	
道路改良		式	1		82,842,474	
道路土工		式	1		24,460,242	
掘削工		m3	0		0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	0		0	
掘削工		m3	1,000		306,300	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		306,300	
掘削工 (夜間)		m3	980		375,242	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		375,242	
路体盛土工		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	0		0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	0		0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
路体盛土工		m3	220		1,149,890	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		1,142,484	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		3,058	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		4,348	
路体盛土工 (夜間)		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	0		0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
路体盛土工 (夜間)		m3	20		198,600	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		198,600	
法面整形工		式	1		36,878	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	10	823.4	8,234	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	70	409.2	28,644	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面整形工 (夜間)		式	1		21,192	
法面整形(切土部)	現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2	1,284	2,568	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	30	620.8	18,624	
残土処理工		式	1		8,140,140	
整地	残土受入れ地での処理	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		4,574,250	
残土等処分	土砂	式	1		3,349,890	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		216,000	
残土処理工 (夜間)		式	0		0	
整地	残土受入れ地での処理	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
残土処理工 (御所南IC土砂仮置場)		式	1		14,232,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,960,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
残土等処分	土砂	式	1		10,372,000	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		900,000	
地盤改良工		式	1		5,050,675	
固結工		式	1		5,050,675	
中層混合処理	8m<L≦10m 固化材1m3あたり使用量 125kg/m3 ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用 発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ)	m3	0	7,616	0	
中層混合処理	5m<L≦8m 固化材1m3あたり使用量 207kg/m3 ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用 高有機質土用 ﾌﾚｺﾝ)	m3	589	8,575	5,050,675	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		4,753,300	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		308,586	
場所打函渠工(構造物単位)		式	1		4,444,714	
函渠	内幅 3.0～4.0m 内高 1.5m 24-12-25(20)(高炉)	m3	0	64,836	0	
函渠	内幅 3.0～4.0m 内高 1.5m 24-12-25(20)(高炉)	m3	55	64,671	3,556,905	
鉄筋	SD345 D13	t	1.89	163,267	308,574	
鉄筋	SD345 D16～25	t	3.59	161,347	579,235	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水構造物工		式	1		11,842,021	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		3,983	
管渠工		式	1		747,309	
暗渠排水管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VPφ100 有孔管	m	298	2,100	625,800	
暗渠排水管取付部削孔 (集水桝部)	φ200 L=200	箇所	6	8,900	53,400	
暗渠排水管取付部削孔 (L型擁壁部)	φ200 L=120	箇所	5	8,142	40,710	
暗渠排水管取付部削孔 (補強土壁部)	φ200 L=400	箇所	3	9,133	27,399	
門型水路工		式	1		7,091,245	
門型水路	B2500×H2010	m	12	566,443	6,797,316	
かさ上げｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0.3	125,332	37,599	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 900×900用 T-25 細目 2枚割り	組	1	256,330	256,330	
床版工		式	1		3,999,484	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版	幅4.71m 長1.31m T-25	枚	2	827,095	1,654,190	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版	幅4.70m 長1.27/2.30m T-25	枚	1	1,124,627	1,124,627	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版	幅4.70m 長1.69/2.07m T-25	枚	1	1,220,667	1,220,667	
構造物撤去工		式	1		16,373,680	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		855,494	
旧橋撤去工		式	1		1,505,730	
鋼製高欄撤去		m	64	1,400	89,600	
床版2次破砕	無筋構造物	m3	5	13,157	65,785	
床版2次破砕	鉄筋構造物	m3	25	18,286	457,150	
支柱切断撤去		t	5	10,583	52,915	
桁材切断		t	24	15,174	364,176	
現場発生品運搬	桁材等	式	1		321,474	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5	1,212	6,060	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	25	1,515	37,875	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5	2,934	14,670	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	25	3,841	96,025	
旧橋撤去工 (夜間)		式	1		2,831,257	
鋼橋本体撤去(P3-P4)	一括撤去	径間	1	2,831,257	2,831,257	
防護柵撤去工		式	1		284,196	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	門型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	70	504.4	35,308	
置き式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(連続基礎)撤去	Gr-Bm-2B(特)(白) 再利用撤去	m	53	4,696	248,888	
防護柵撤去工 (夜間)		式	1		823,726	
置き式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(連続基礎)撤去	Gr-Bm-2B(特)(白) 再利用撤去	m	106	7,771	823,726	
構造物取壊し工		式	1		5,039,850	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	24	10,084	242,016	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	60	34,592	2,075,520	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	136	18,007	2,448,952	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	19	653.6	12,418	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm	m2	470	555.2	260,944	
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		1,745,401	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	18	914.1	16,453	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	14	1,822	25,508	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm	m2	800	794.9	635,920	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 25cm	m2	960	1,112	1,067,520	
運搬処理工		式	1		1,156,284	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	84	1,212	101,808	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	136	1,515	206,040	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	19	1,993	37,867	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	84	2,934	246,456	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	136	3,841	522,376	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	19	2,031	38,589	
現場発生品運搬	転落防止柵	式	1		3,148	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬処理工 (夜間)		式	1		2,131,742	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	359	2,553	916,527	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	359	3,385	1,215,215	
仮設工		式	1		20,362,556	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		22,334	
土留･仮締切工		式	1		11,773,060	
鋼矢板 (P2橋脚)	III型 鋼矢板長さ 9.0m 鋼矢板打込長 8.4m 鋼矢板引抜長 8.4m	式	1		1,871,184	
鋼矢板 (P3橋脚)	III型 鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9.0m 鋼矢板引抜長 9.0m	式	1		618,876	
鋼矢板 (P3橋脚)	III型 鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 8.8m 鋼矢板引抜長 8.8m	式	1		1,441,746	
鋼矢板 (P3橋脚)	III型 鋼矢板長さ 10.0m 鋼矢板打込長 9.3m 鋼矢板引抜長 9.3m	式	1		2,067,539	
鋼矢板 (P3橋脚)	III型 鋼矢板長さ 10.0m 鋼矢板打込長 6.7m 鋼矢板引抜長 6.7m	式	1		2,467,072	
鋼矢板 (既設P2-P3間水路)	III型 鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9.0m 鋼矢板引抜長 9.0m	式	1		2,884,491	
頭部連結材	溝形鋼 200×80	式	1		422,152	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		6,608,106	
交通誘導警備員		式	1		6,608,106	
交通管理工 (夜間)		式	1		1,959,056	
交通誘導警備員		式	1		1,959,056	
舗装		式	1		34,081,964	
舗装工		式	1		16,687,148	
舗装準備工		式	1		150,800	
不陸整正	補足材無し	m2	1,300	116	150,800	
舗装準備工 (夜間)		式	1		85,800	
不陸整正	補足材無し	m2	500	171.6	85,800	
排水性舗装工 (車道部)		式	1		10,168,730	
下層路盤(市道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	1,100	647.1	711,810	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	1,100	854.2	939,620	
上層路盤(車道・路肩部)	再生AS安定処理(25) 仕上り厚 100mm	m2	1,100	2,761	3,037,100	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,100	1,519	1,670,900	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,100	1,519	1,670,900	
排水性舗装・表層（車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 2.4m以上	m2	1,100	1,944	2,138,400	
排水性舗装工 （夜間）（車道部)		式	1		5,160,350	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	500	769.7	384,850	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	500	977	488,500	
上層路盤(車道・路肩部)	再生AS安定処理(25) 仕上り厚 100mm	m2	500	2,996	1,498,000	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	500	1,694	847,000	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	500	1,694	847,000	
排水性舗装・表層（車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 2.4m以上	m2	500	2,190	1,095,000	
透水性舗装工 (歩道部)		式	1		1,078,688	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 50mm	m2	320	964	308,480	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	320	787.9	252,128	
表層	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	m2	320	1,619	518,080	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路面切削工 (夜間)		式	1		42,780	
路面切削	平均切削深さ45mm 段差すりつけ撤去作業無	m2	53	635.9	33,702	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	m3	2	1,831	3,662	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	m3	2	2,708	5,416	
防護柵工		式	1		15,061,728	
路側防護柵工		式	1		14,047,962	
置き式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(連続基礎)	Gr-Bm-2B(特)(白)	m	421	32,682	13,759,122	
置き式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(連続基礎)	Gr-Bm-2B(特)(白) 流用品	m	58	4,980	288,840	
路側防護柵工 (夜間)		式	1		1,013,766	
置き式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(連続基礎)	Gr-Bm-2B(特)(白) 流用品	m	123	8,242	1,013,766	
標識工		式	1		419,154	
小型標識工		式	1		419,154	
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.65m ﾒｯｷ品 18-8-40(高炉)	基	1	64,039	64,039	
標識板	注意喚起標識 1350×450 (この先バス停あり)	枚	1	47,885	47,885	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
標識移設	単柱式(置き基礎) 標識板共	基	2	73,086	146,172	
標識移設	単柱式(埋込基礎) 標識板共	基	1	161,058	161,058	
区画線工		式	1		1,692,254	
区画線工		式	1		333,757	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	390	388.8	151,632	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	94	409.6	38,502	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	70	1,012	70,840	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	90	808.7	72,783	
区画線工 (夜間)		式	1		1,358,497	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	170	537.6	91,392	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	21	575	12,075	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	210	1,343	282,030	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	0	1,257	0	
区画線消去	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式	m	875	1,112	973,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路付属施設工		式	1		221,680	
道路付属物工		式	1		99,315	
視線誘導標	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱取付ﾀｲﾌﾟ φ100 10本以上30本未満	本	10	4,011	40,110	
線形誘導標	矢印板 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱取付ﾀｲﾌﾟ	本	5	11,841	59,205	
道路付属物工 (夜間)		式	1		122,365	
視線誘導標	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱取付ﾀｲﾌﾟ φ100 10本以上30本未満	本	10	4,813	48,130	
線形誘導標	矢印板 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱取付ﾀｲﾌﾟ	本	5	14,847	74,235	
直接工事費		式	1		144,074,885	
共通仮設費		式	1		29,480,216	
共通仮設費		式	1		14,501,288	
運搬費		式	1		13,246,946	
建設機械運搬費		式	1		287,236	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		11,954,088	
仮設材運搬費		式	1		1,005,622	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		63,481	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		式	1		7,010	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		56,471	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,190,861	
共通仮設費（率計上）		式	1		14,978,928	
純工事費		式	1		173,555,101	
現場管理費		式	1		51,376,083	
工事原価		式	1		224,931,184	
一般管理費等		式	1		32,868,816	
工事価格		式	1		257,800,000	
消費税相当額		式	1		25,780,000	
工事費計		式	1		283,580,000	