積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ７大和北道路専用部高架橋（Ｐ２４他）改良工事
工事地名	奈良県大和郡山市下三橋町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　奈良国道事務所　工務課
２）　主 工 種　　河川・道路構造物工事
３）　工　　期　　181日間　　自　令和 8年 7月 8日
　　至　令和 9年 1月 4日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ７大和北道路専用部高架橋（Ｐ２４他）改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁下部	式	1	108,777,038			
RC橋脚工	式	1	58,143,740			
場所打杭工	式	1	58,143,740	場所打杭 杭径 1200mm 杭長(設計長) 26.5m； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	15 1 1 1	本 式 式 式
RC橋脚工	式	1	48,815,290			
場所打杭工	式	1	48,815,290	場所打杭 杭径 1200mm 杭長(設計長) 23.5m； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	15 1 1 1	本 式 式 式
構造物撤去工	式	1	685,888			
構造物取壊し工	式	1	356,902	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm超え35cm以下；積込含む	94 260	m m2
運搬処理工	式	1	328,986	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)；	63 63	m3 m3

積算内訳書

工事名	Ｒ７大和北道路専用部高架橋（Ｐ２４他）改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
仮設工	式	1	1,132,120			
交通管理工	式	1	1,132,120	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	108,777,038			
共通仮設費	式	1	16,528,180			
共通仮設費	式	1	5,727,180			
運搬費	式	1	4,536,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	138,180	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
				ﾓﾙﾀﾙ及びｺﾝｸﾘｰﾄ長さ変化試験費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,053,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10,801,000			
純工事費	式	1	125,305,218			
現場管理費	式	1	36,955,000			
工事原価	式	1	162,260,218			
一般管理費等	式	1	26,089,782			
工事価格	式	1	188,350,000			