鏡

１．工事名

工事名	Ｒ７国道２５号斑鳩地区他歩道整備他工事
工事地名	(自)奈良県橿原市雲梯町地先 (至)奈良県生駒郡斑鳩町龍田４丁目地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 2月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 1月	
２）	事務所名	奈良国道事務所　管理第二課	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	6151010016	１４）	単価適用年月	2026年 2月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 2月	
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	舗装工事	１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	296日間　自　令和 8年 4月 9日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）　至　令和 9年 1月29日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	奈良県	２２）	処 分 費 等	2,576,904	
１０）	地　　区	61 生駒市　他	２３）	公 告 日	令和 8年 1月16日	
１１）	河川・路線	一般国道２４号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ７国道２５号斑鳩地区他歩道整備他工事
工事地名	(自)奈良県橿原市雲梯町地先 (至)奈良県生駒郡斑鳩町龍田４丁目地先

２．工事内容

１）　事務所名　　奈良国道事務所　管理第二課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　296日間　　自　令和 8年 4月 9日
　　至　令和 9年 1月29日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ７国道２５号斑鳩地区他歩道整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	73,991,241			
舗装工	式	1	63,483,576			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	63,483,576	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (夜間･制約有り) 7cm以下 密粒度AS混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質再生ASⅡ型(20)；積込､ﾀｯｸｺｰﾄ含む	19,480	m2
				殻運搬(路面切削) (夜間･制約有り) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)；	779	m3
				殻処分 (夜間) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)；	779	m3
区画線工	式	1	6,391,265			
区画線工	式	1	6,391,265	溶融式区画線 (夜間･制約有り) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	6,130	m
				溶融式区画線 (夜間･制約有り) 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	1,320	m
				溶融式区画線 (夜間･制約有り) 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	110	m
				溶融式区画線 (夜間･制約有り) 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	840	m
				溶融式区画線 (夜間･制約有り)	1,110	m

積算内訳書

工事名	Ｒ７国道２５号斑鳩地区他歩道整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ;
仮設工	式	1	4,116,400	
交通管理工	式	1	4,116,400	交通誘導警備員　1　式 (夜間)
直接工事費	式	1	73,991,241	
共通仮設費	式	1	12,730,780	
共通仮設費	式	1	2,009,780	
運搬費	式	1	194,600	建設機械運搬費　1　式 ;損料含む
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,752,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,721,000	
純工事費	式	1	86,722,021	
現場管理費	式	1	28,514,000	
工事原価	式	1	179,268,107	
一般管理費等	式	1	27,361,893	
工事価格	式	1	206,630,000	

積算内訳書

工事名	Ｒ７国道２５号斑鳩地区他歩道整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	39,221,486			
道路土工	式	1	4,089,554			
掘削工(ICT)	m3	720	341,064	掘削(ICT) (夜間･制約有り) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 1,000m3未満；	1	式
残土処理工	式	1	3,748,490	整地 (夜間･制約有り) 残土受入れ地での処理；	1	式
				土砂等運搬 (夜間･制約有り) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬 (夜間･制約有り) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
舗装工	式	1	15,379,343			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	4,885,869	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (夜間･制約有り) 7cm以下 密粒度AS混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質再生ASⅡ型(20)；積込､ﾀｯｸｺｰﾄ含む	1,350	m2
				殻運搬(路面切削) (夜間･制約有り) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)；	67	m3
				殻処分 (夜間) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)；	67	m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	8,885,854	下層路盤(車道・路肩部) (夜間･制約有り) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm；	1,170	m2
				上層路盤(車道・路肩部) (夜間･制約有り) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm；	1,180	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ７国道２５号斑鳩地区他歩道整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				上層路盤(車道・路肩部) (夜間･制約有り) 再生AS安定処理(25) 仕上り厚 90mm；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	1,190	m2
				基層(車道・路肩部) (夜間･制約有り) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	1,190	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	264,680	下層路盤(車道・路肩部) (夜間･制約有り) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm；	60	m2
				表層(車道・路肩部) (夜間･制約有り) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	28	m2
				表層(車道・路肩部) (夜間･制約有り) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	33	m2
透水性舗装工	式	1	1,342,940	ﾌｨﾙﾀｰ層 (夜間･制約有り) 砂 仕上り厚 50mm；	215	m2
				下層路盤(歩道部) (夜間･制約有り) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm；	215	m2
				表層 (夜間･制約有り) 開粒度ｱｽｺﾝ(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm；	91	m2
				表層 (夜間･制約有り) 開粒度ｱｽｺﾝ(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm；	125	m2
排水構造物工	式	1	6,999,710			

積算内訳書

工事名	Ｒ７国道２５号斑鳩地区他歩道整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
作業土工	式	1	668,580	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
側溝工	式	1	3,854,870	縁石側溝(A) (夜間・制約有り) φ150 L=1000 両面集水ﾀｲﾌﾟ；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	128	m
				縁石側溝(B) (夜間・制約有り) φ150 L=600 乗入ﾀｲﾌﾟ；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	42	m
				縁石側溝(BL) (夜間・制約有り) φ150 L1000 乗入擦付ﾀｲﾌﾟ；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	6	m
				縁石側溝(BR) (夜間・制約有り) φ150 L1000 乗入擦付ﾀｲﾌﾟ；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	7	m
				縁石側溝(C) (夜間・制約有り) φ150 L=600 切下ﾀｲﾌﾟ；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	7	m
				縁石側溝(CL) (夜間・制約有り) φ150 L=1000 切下擦付ﾀｲﾌﾟ；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	3	m
				縁石側溝(CR) (夜間・制約有り) φ150 L=1000 切下擦付ﾀｲﾌﾟ；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	2	m
				側溝蓋 (夜間・制約有り) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 450×995×38 細目 T-14；	26	枚

積算内訳書

工事名	Ｒ７国道２５号斑鳩地区他歩道整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
管渠工	式	1	1,497,180	暗渠排水管 (夜間・制約有り) VPφ200；ﾌｨﾙﾀｰ材含む	4	m
				鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (夜間・制約有り) φ500；基礎材、目地ﾓﾙﾀﾙ、敷ﾓﾙﾀﾙ含む	48	m
集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	979,080	縁石側溝桝(A) (夜間・制約有り) B165～250-L400-H360；基礎材、ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ、 敷ﾓﾙﾀﾙ、縁石側溝桝、蓋含む	8	箇所
				縁石側溝桝(C) (夜間・制約有り) H=1000(B350-L500-H810)；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠 、敷ﾓﾙﾀﾙ、縁石側溝、ｴﾌﾟﾛﾝ、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	2	箇所
縁石工	式	1	420,433			
作業土工	式	1	88,933	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
縁石工	式	1	331,500	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (夜間・制約有り) C種(150×150×600)；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	30	m
防護柵工	式	1	1,817,200			
防止柵工	式	1	1,817,200	転落(横断)防止柵 (夜間・制約有り) 柵高 0.8m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込；基礎材、ﾌ ﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ、充填材含む	140	m
区画線工	式	1	457,593			
区画線工	式	1	457,593	溶融式区画線 (夜間・制約有り) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	350	m

積算内訳書

工事名	Ｒ７国道２５号斑鳩地区他歩道整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色； 溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色；	160 93 33 20 	m m m m
道路付属施設工	式	1	42,440			
道路付属物工	式	1	42,440	視線誘導標 （夜間･制約有り） 両面反射φ100 防護柵取付 10本未満；	5 	本
構造物撤去工	式	1	2,606,753			
道路付属物撤去工	式	1	21,792	車線分離標撤去 （夜間･制約有り） 貼付式 10本未満；	8 	本
構造物取壊し工	式	1	1,537,795	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し （夜間･制約有り） 無筋構造物 機械施工；積込含む 舗装版切断 （夜間･制約有り） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 （夜間･制約有り）	13 83 110 	m3 m m2

積算内訳書

工事名	Ｒ７国道２５号斑鳩地区他歩道整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm；積込含む		
				舗装版破砕	1,340	m2
				(夜間･制約有り)		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cm；積込含む		
排水構造物撤去工	式	1	34,038	蓋版撤去	36	枚
				(夜間･制約有り)		
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋；		
運搬処理工	式	1	1,013,128	殻運搬	13	m3
				(夜間･制約有り)		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし；		
				殻運搬	140	m3
				(夜間･制約有り)		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)；		
				殻処分	13	m3
				(夜間)		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	140	m3
				(夜間)		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)；		
				現場発生品運搬	1	式
				(夜間･制約有り)		
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋､車線分離標；積込み､荷卸し含む		
仮設工	式	1	7,408,460			
仮舗装工	式	1	2,087,260	表層(車道・路肩部)	1	式
				(夜間･制約有り)		
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
交通管理工	式	1	5,321,200	交通誘導警備員	1	式
				(夜間)		
直接工事費	式	1	39,221,486			
共通仮設費	式	1	7,688,600			

積算内訳書

工事名	Ｒ７国道２５号斑鳩地区他歩道整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	1,205,600	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費　1　式 ；損料含む
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,043,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,483,000	
純工事費	式	1	46,910,086	
現場管理費	式	1	17,122,000	
工事原価	式	1	64,032,086	