積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ７奈良国道事務所国道２５号名阪国道舗装修繕工事
工事地名	奈良県奈良市

２．工事内容

１）　事務所名　　奈良国道事務所　管理第二課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　252日間　　自　令和 8年 3月24日
　　至　令和 8年11月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ７奈良国道事務所国道２５号名阪国道舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	90,129,285			
道路土工	式	1	2,448,050			
残土処理工	式	1	2,448,050	整地 （夜間･制約有り） 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 （夜間･制約有り） 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1 1	式 式
舗装工	式	1	67,205,016			
路面切削工	式	1	5,461,856	路面切削 （夜間･制約有り） 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去 作業無；積込含む 殻運搬(路面切削) （夜間･制約有り） ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 （夜間） ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	3,680 368 368	ｍ２ ｍ３ ｍ３
排水性舗装工	式	1	16,022,720	基層(車道・路肩部) （夜間･制約有り） 粗粒度AS混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質再生ASⅡ型(20) t=5c ｍ；ﾀｯｸｺｰﾄ含む 排水性舗装・表層（車道・路肩部） （夜間･制約有り） ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) t=5cm；ﾀｯｸｺｰﾄ(ｺﾞﾑ入 り)含む	3,680 3,680 	ｍ２ ｍ２
舗装打換え工	式	1	45,720,440	舗装版切断 （夜間･制約有り） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 15cmを超え30cm以下； 舗装版破砕(急速施工)	200 3,680	ｍ ｍ２

積算内訳書

工事名	Ｒ７奈良国道事務所国道２５号名阪国道舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				（夜間･制約有り） 全層打換え；積込含む		
				殻運搬 （夜間･制約有り） ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	920	ｍ３
				殻処分 （夜間） ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	920	ｍ３
				下層路盤 （夜間･制約有り） 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 300mm；不陸整正含む	3,680	ｍ２
				上層路盤 （夜間･制約有り） 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 150mm；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	3,680	ｍ２
区画線工	式	1	366,699			
区画線工	式	1	366,699	溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；	340	ｍ
				溶融式区画線 （夜間･制約有り） 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；ｍ	250	ｍ
仮設工	式	1	20,109,520			
仮舗装工	式	1	14,587,520	基層 （夜間･制約有り） 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	1	式
				表層 （夜間･制約有り）	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ７奈良国道事務所国道２５号名阪国道舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；ﾀｯｸｺｰﾄ含む		
交通管理工	式	1	5,522,000	交通誘導警備員 （夜間） ；交代要員含む	1	式
直接工事費	式	1	90,129,285			
共通仮設費	式	1	29,326,280			
共通仮設費	式	1	16,965,280			
運搬費	式	1	178,600	建設機械運搬費 ；損料含む	1	式
安全費	式	1	15,856,500	後尾警戒車 （夜間） ；電光表示板賃料･基本料、発炎筒含む	1	式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	867,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	12,361,000			
純工事費	式	1	119,455,565			
現場管理費	式	1	36,778,000			
工事原価	式	1	156,233,565			
一般管理費等	式	1	25,036,435			
工事価格	式	1	181,270,000			