積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ７長殿道路１号橋上部工仮桟橋工事
工事地名	奈良県吉野郡十津川村長殿地先

２．工事内容

１）　事務所名　　奈良国道事務所　工務課
２）　主 工 種　　河川・道路構造物工事
３）　工　　期　　353日間　　自　令和 8年 4月 1日
　　至　令和 9年 3月19日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ７長殿道路１号橋上部工仮桟橋工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	173,133,200			
仮設工	式	1	173,133,200			
仮橋･仮桟橋工	式	1	118,721,870	橋脚(KP8(KP7側))	26	t
				設置；材料費含む		
				橋脚(KP8(KP9側)～KP10)	173	t
				設置；材料費、製作加工費、運搬、積込み、取卸し、有料道路利用料含む		
				仮橋上部(KP7～KP8)	28.6	t
				架設；材料費含む		
				仮橋上部(KP8～KP9)	53.5	t
				架設･撤去；材料費、賃料含む		
				覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	370	m2
				設置･撤去；賃料含む		
				仮設高欄(KP7～KP8)	34	m
				設置；材料費含む		
				仮設高欄(KP8～KP9)	38	m
				設置･撤去；材料費含む		
防護柵工	式	1	119,928	樹脂製防護柵撤去	12	基
				L=1.5m；		
				樹脂製防護柵設置	12	基
				L=1.5m 流用品；		
工事用進入路撤去工	式	1	52,544,986	掘削	1	式
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				大型土のう撤去	2,077	袋
				廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類運搬処分	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ７長殿道路１号橋上部工仮桟橋工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				大型土のう袋；積込み･荷卸し､産業廃棄物税含む
運搬処理工	式	1	37,696	現場発生品運搬　1　式 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾀﾞｰ橋購入部材､仮設高欄；積込み･荷卸し含む
交通管理工	式	1	1,708,720	交通誘導警備員　1　式
直接工事費	式	1	173,133,200	
共通仮設費	式	1	17,932,279	
共通仮設費	式	1	5,635,279	
運搬費	式	1	4,652,279	重建設機械分解組立輸送費　1　式 仮設材運搬費　1　式 ；積込み･取卸し含む
現場環境改善費（率計上）	式	1	983,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,297,000	
純工事費	式	1	191,065,479	
現場管理費	式	1	38,921,000	
工事原価	式	1	229,986,479	
一般管理費等	式	1	35,273,521	
工事価格	式	1	265,260,000	