単　価　合　意　書

令和６年８月１９日に契約した大和北道路下三橋東地区跨道橋下部他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 8年 3月31日

発注者　　住所 奈良県奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名 分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局

奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所 奈良県五條市二見一丁目１番４号

氏名 株式会社　田原建設

代表取締役社長　弓場　雅之

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		29,602,190	
道路土工		式	1		845,129	
路体盛土工		m3	30		205,425	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		165,570	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		33,540	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		6,315	
残土処理工		式	1		639,704	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		58,344	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		581,360	
橋台工		式	1		16,241,549	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		506,489	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
既製杭工		式	1		9,416,090	
鋼管杭	鋼管径(杭径) 700mm 鋼管長さ(杭長) 14m	本	4	2,352,169	9,408,676	
現場取卸(鋼管杭)		t	10.1	734.1	7,414	
橋台躯体工		式	1		6,192,082	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 20cm	m2	19	1,305	24,795	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	19	4,762	90,478	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	60	27,340	1,640,400	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	m3	20	27,340	546,800	
鉄筋	SD345 D13	t	0.39	163,751	63,862	
鉄筋	SD345 D16～25	t	5.3	160,842	852,462	
鉄筋	SD345 D29～32	t	6.11	153,113	935,520	
型枠	一般型枠	式	1		1,432,160	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		41,600	
支保	40kN/m2<f≦60kN/m2[120<t≦190cm]	式	1		148,360	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
足場	安全ﾈｯﾄ必要	式	1		403,020	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VPφ75	式	1		4,129	
透水材	300×50	m	6	1,416	8,496	
表面含浸工		式	1		126,888	
簡易清掃		m2	43	290.9	12,508	
表面保護	含浸材塗布 ｼﾗﾝ系	m2	43	2,660	114,380	
RC橋脚工		式	1		12,515,512	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		631,027	
既製杭工		式	1		8,308,781	
鋼管杭	鋼管径(杭径) 600mm 鋼管長さ(杭長) 13.5m	本	4	2,075,764	8,303,056	
現場取卸(鋼管杭)		t	7.8	734.1	5,725	
橋脚躯体工		式	1		3,575,704	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 20cm	m2	12	1,305	15,660	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	12	3,961	47,532	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	19	31,404	596,676	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	m3	18	31,404	565,272	
鉄筋	SD345 D16～25	t	2.43	164,570	399,905	
鉄筋	SD345 D29～32	t	3.15	152,295	479,729	
型枠	一般型枠	式	1		805,590	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		83,200	
足場	安全ﾈｯﾄ必要	式	1		582,140	
道路改良		式	1		76,479,963	
道路土工		式	1		3,361,289	
掘削工		m3	4		1,160	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		1,160	
路体盛土工		m3	20		38,589	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		2,881	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		3,619	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		5,519	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		22,360	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		4,210	
残土処理工		式	1		3,321,540	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		302,940	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		3,018,600	
軽量盛土工		式	1		4,756,217	
軽量盛土工 (1号)		式	1		2,071,952	
軽量盛土		m3	14	41,560	581,840	
ｺﾝｸﾘｰﾄ床版	24-12-25(20)(高炉) 厚 15cm	m2	24	10,165	243,960	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	幅 40cm 高さ 20cm 18-8-40(高炉)	m	5	7,052	35,260	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
壁面材	軽量壁面材 厚 50mm	m2	9	51,644	464,796	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	17	43,888	746,096	
1号剛性防護柵基礎工		式	1		2,684,265	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	31	31,404	973,524	
鉄筋	SD345 D13	t	2.44	153,204	373,817	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.41	224,488	92,040	
型枠	一般型枠	式	1		984,610	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=20	m2	1	4,800	4,800	
収縮目地(Vｶｯﾄ)	弾性ｼｰﾙ材 30mm×30mm	m	4	2,009	8,036	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M16×60	箇所	33	713.3	23,538	
足場	安全ﾈｯﾄ必要	式	1		223,900	
排水構造物工		式	1		7,201,750	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		684,746	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝工		式	1		2,198,180	
自由勾配側溝 (通常型)	B300×H400 縦断用	m	10	12,774	127,740	
自由勾配側溝 (通常型)	B300×H500 縦断用	m	10	13,620	136,200	
自由勾配側溝 (通常型)	B300×H600 縦断用	m	10	14,747	147,470	
自由勾配側溝 (通常型)	B300×H700 縦断用	m	19	16,911	321,309	
自由勾配側溝 (土留型)	B300×H700 縦断用	m	8	38,678	309,424	
自由勾配側溝 (土留型)	B300×H900 縦断用	m	4	51,598	206,392	
自由勾配側溝 (土留型)	B300×H1000 縦断用	m	10	55,371	553,710	
自由勾配側溝 (土留型)	B300×H1100 縦断用	m	4	56,890	227,560	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 自由勾配側溝(通常型) 300用 L=500	枚	49	2,245	110,005	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 自由勾配側溝(土留型) 300用 L=500	枚	26	2,245	58,370	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		480,526	
現場打ち集水桝	G1-1000×1000×2100 18-8-40(高炉)	箇所	1	364,327	364,327	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 桝穴1000×1000用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定 2枚組	組	1	116,199	116,199	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床版工		式	1		1,171,627	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版	幅3.70m 長1.00m T-25	枚	2	277,586	555,172	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版	幅3.70m 長1.43/1.41m T-25	枚	1	616,455	616,455	
場所打ち水路復旧工		式	1		2,666,671	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 20cm	m2	21	1,305	27,405	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	2	51,780	103,560	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	33	30,722	1,013,826	
型枠	一般型枠	式	1		895,100	
足場	安全ﾈｯﾄ必要	式	1		403,020	
既設函渠閉塞	24-12-25(20)(高炉)	m3	1	223,760	223,760	
構造物撤去工		式	1		11,045,130	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		1,161,338	
旧橋撤去工		式	1		3,038,423	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼製高欄撤去		m	93	1,325	123,225	
鋼橋本体撤去 (A1-P3)	一括撤去	径間	3	531,624	1,594,872	
床版2次破砕	無筋構造物	m3	7	12,456	87,192	
床版2次破砕	鉄筋構造物	m3	31	17,311	536,641	
支柱切断撤去		t	2	10,019	20,038	
桁材切断		t	18	14,365	258,570	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	7	1,147	8,029	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	31	1,434	44,454	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	7	2,777	19,439	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	31	3,636	112,716	
現場発生品運搬	桁材等	式	1		233,247	
防護柵撤去工		式	1		79,492	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	柵高 1.1m	m	75	789.5	59,212	
立入防止柵撤去	柵高 1.5m	m	15	1,352	20,280	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		2,318,279	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	165	9,537	1,573,605	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	1	52,044	52,044	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	33	17,029	561,957	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	16	611.6	9,785	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm	m2	230	525.6	120,888	
運搬処理工		式	1		872,365	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	165	1,147	189,255	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	33	1,434	47,322	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 人力積込	m3	1	2,631	2,631	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	9	2,166	19,494	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	165	2,777	458,205	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	35	3,636	127,260	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	9	1,923	17,307	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬	転落防止柵、立入防止柵	式	1		10,891	
堆積土砂撤去工		式	1		3,112,692	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		36,024	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		26,148	
土砂等運搬	堆積土砂	式	1		342,600	
残土等処分	堆積土砂	式	1		2,707,920	
既存建物･ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ庫撤去工		式	1		462,541	
既存建物撤去		m2	11	11,785	129,635	
ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ庫撤去		m2	2	36,490	72,980	
殻運搬	混合殻	t	2	31,977	63,954	
殻運搬	がれき類(石綿含有)	t	0.05	639,544	31,977	
殻処分	混合殻	t	2	80,399	160,798	
殻処分	がれき類(石綿含有)	t	0.05	63,954	3,197	
仮設工		式	1		50,115,577	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土留･仮締切工 (A1橋台)		式	1		7,765,228	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 7.5m 平均鋼矢板打込長 7.0m 平均鋼矢板引抜長 7.0m	式	1		1,111,475	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 8.0m 平均鋼矢板打込長 7.5m 平均鋼矢板引抜長 7.5m	式	1		933,501	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 9.0m 平均鋼矢板打込長 8.5m 平均鋼矢板引抜長 8.5m	式	1		292,131	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 10.5m 平均鋼矢板打込長 9.8m 平均鋼矢板引抜長 9.8m	式	1		148,356	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 10.5m 平均鋼矢板打込長 7.5m 平均鋼矢板引抜長 7.5m	式	1		1,534,040	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 10.5m 平均鋼矢板打込長 8.6m 平均鋼矢板引抜長 8.6m	式	1		140,202	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 10.5m 平均鋼矢板打込長 9.5m 平均鋼矢板引抜長 9.5m	式	1		991,599	
土木用摩擦低減材		式	1		2,084,956	
切梁･腹起し		式	1		467,667	
頭部連結材	溝形鋼 200×80	式	1		61,301	
土留･仮締切工 (P1橋脚)		式	1		6,904,155	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 8.0m 平均鋼矢板打込長 7.5m 平均鋼矢板引抜長 7.5m	式	1		716,004	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 8.5m 平均鋼矢板打込長 7.8m 平均鋼矢板引抜長 7.8m	式	1		128,452	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 8.5m 平均鋼矢板打込長 8.0m 平均鋼矢板引抜長 8.0m	式	1		834,938	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 8.5m 平均鋼矢板打込長 5.4m 平均鋼矢板引抜長 5.4m	式	1		2,010,480	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 8.5m 平均鋼矢板打込長 6.5m 平均鋼矢板引抜長 6.5m	式	1		277,858	
鋼矢板	III型 鋼矢板長さ 8.5m 平均鋼矢板打込長 7.5m 平均鋼矢板引抜長 7.5m	式	1		1,945,006	
切梁･腹起し		式	1		991,417	
土留･仮締切工 (仮水路)		式	1		1,042,155	
鋼矢板 (夜間)	III型 鋼矢板長さ 8.5m 平均鋼矢板打込長 8.0m	式	1		737,415	
頭部連結材	溝形鋼 200×80	式	1		36,059	
土のう	仕拵･積立･撤去 流用土	式	0		0	
土のう	仕拵･積立･撤去 流用土	式	1		268,681	
仮水路工		式	1		21,956,088	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		6,167,423	
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	C形 B2400×H1400 黒皮品	式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ	C形 B2400×H1400 黒皮品	式	1		5,857,475	
暗渠排水管	金属樹脂複合管 φ1500	式	0		0	
暗渠排水管	金属樹脂複合管 φ1500	式	1		7,274,548	
暗渠排水管	金属樹脂複合管 φ400	式	1		692,578	
現場打ち集水桝	B1000×L2500×H2600 18-8-40(高炉)	式	1		533,988	
現場打ち集水桝	B1000×L2500×H1800 18-8-40(高炉)	式	1		414,334	
ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁復旧	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	式	1		1,015,742	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		7,170,464	
ﾔｰﾄﾞ造成	4.0m以上	式	0		0	
ﾔｰﾄﾞ造成 (1)	4.0m以上	式	1		655,680	
ﾔｰﾄﾞ造成 (2)	耕土鋤取り処分 砕石敷き t=30cm	式	1		2,296,530	
倉庫新設		式	1		3,052,456	
倉庫基礎		式	1		1,165,798	
歩道迂回路整備工		式	1		1,305,260	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
砕石舗装	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100 mm	式	0		0	
砕石舗装	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100 mm	式	1		77,860	
ｺﾞﾑﾏｯﾄ	厚 15mm 1000×2000	式	1		1,227,400	
運搬処理工		式	1		173,472	
現場発生品運搬	ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ、金属樹脂複合管	式	1		173,472	
運搬路整備工		式	1		226,520	
運搬路整備	南菅田土砂仮置き場内	式	1		226,520	
交通管理工		式	1		3,572,235	
交通誘導警備員		式	1		2,732,189	
交通誘導警備員		式	1		713,394	
交通誘導警備員（夜間）		式	1		47,388	
交通誘導警備員（夜間）		式	1		79,264	
舗装		式	1		796,551	
舗装工		式	1		796,551	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道)(市道)		式	1		751,065	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	381	421.3	160,515	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	381	1,550	590,550	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道)		式	1		45,486	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	16	745.9	11,934	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	m2	16	2,097	33,552	
直接工事費		式	1		106,878,704	
共通仮設費		式	1		21,401,303	
共通仮設費		式	1		9,237,159	
運搬費		式	1		5,076,836	
建設機械運搬費		式	1		134,492	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		3,969,682	
仮設材運搬費		式	1		972,662	
準備費		式	1		896,804	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
試掘	ｶﾞｽ管位置特定	式	1		42,458	
木根等処分費		式	1		854,346	
技術管理費		式	1		677,018	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		53,462	
遠隔臨場費		式	1		619,993	
鉛含有量試験		式	1		3,563	
営繕費		式	1		1,630,839	
快適ﾄｲﾚ		式	1		1,630,839	
現場環境改善費（率計上）		式	1		955,662	
共通仮設費（率計上）		式	1		12,164,144	
純工事費		式	1		128,280,007	
現場管理費		式	1		40,078,451	
工期延長等に伴う現場維持費		式	1		9,462,000	
工事原価		式	1		177,820,458	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		26,969,542	
工事価格		式	1		204,790,000	
消費税相当額		式	1		20,479,000	
工事費計		式	1		225,269,000	