単　価　合　意　書

令和８年３月２７日に契約したＲ７大和御所道路曽我高架橋（Ｐ１３柱部）鋼製橋脚工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和8 年 5 月11日

発注者　　住所　奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　大阪府大阪市北区中之島三丁目２番４号

氏名　株式会社ＩＨＩインフラスクエア　関西支店　支店長　吉野　正敏

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		51,631,185	
工場製作工		式	1		51,631,185	
鋼製橋脚製作工		式	1		47,763,308	
製作加工	鋼材各種	t	99.3	478,099	47,475,230	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B S10T M22×100	組	1,168	235.8	275,414	
Uﾎﾞﾙﾄ	SS400 40C型	組	6	426	2,556	
ｺﾞﾑ	460×3×680(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	個	2	3,925	7,850	
ｺﾞﾑ	50×30×50(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	個	4	392.5	1,570	
ｺﾞﾑ	40×10×40(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	個	2	344.4	688	
工場塗装工		式	1		3,867,877	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(製品ﾌﾞﾗｽﾄ)	m2	660	2,417	1,595,220	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(動力工具処理)	m2	210	1,036	217,560	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(二次素地調整無し)	m2	180	308.2	55,476	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	150	1,535	230,250	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	38	1,794	68,172	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	150	982	147,300	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	320	1,241	397,120	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回	m2	150	723.5	108,525	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	150	1,278	191,700	
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用 塗装回数 2回	m2	210	2,664	559,440	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	150	737.8	110,670	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	150	1,229	184,350	
ﾒｯｷ	HDZT49	t	0.03	69,802	2,094	
間接労務費		式	1		10,430,523	
工場純工事費		式	1		62,061,708	
工場管理費		式	1		13,246,680	
（工場製作原価）		式	1		75,308,388	
橋梁下部		式	1		16,248,134	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工場製品輸送工		式	1		1,476,193	
輸送工		式	1		1,476,193	
輸送	鋼製橋脚	t	99.3	14,866	1,476,193	
鋼製橋脚工		式	1		12,216,970	
橋脚架設工		式	1		5,250,776	
足場	安全ネット必要	式	1		1,204,500	
橋脚架設		t	99.3	40,748	4,046,276	
現場継手工		式	1		6,617,699	
現場溶接	20㎜以上30㎜未満	m	44	137,610	6,054,840	
本締めﾎﾞﾙﾄ		本	1,168	481.9	562,859	
現場塗装工		式	1		348,495	
素地調整	ﾌﾞﾗｽﾄ処理	m2	13	7,612	98,956	
素地調整	動力工具処理	m2	14	4,144	58,016	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	14	944	13,216	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	13	2,964	38,532	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	20	4,410	88,200	
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 塗装回数 1回	m2	7	2,349	16,443	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層) 塗装回数 1回	m2	6	2,612	15,672	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	7	1,099	7,693	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	7	1,681	11,767	
仮設工		式	1		2,554,971	
橋脚ｶﾊﾞｰ設置工		式	1		2,014,290	
橋脚ｶﾊﾞｰ設置	柱部上部 設置面積5m2以上10m2未満/箇所	箇所	2	1,007,145	2,014,290	
交通管理工		式	1		540,681	
交通誘導警備員		式	1		540,681	
直接工事費		式	1		16,248,134	
共通仮設費		式	1		7,026,930	
共通仮設費		式	1		2,742,707	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬費		式	1		2,458,759	
重建設機械分解組立費		式	1		259,537	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,199,222	
技術管理費		式	1		58,225	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,225	
現場環境改善費（率計上）		式	1		225,723	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,284,223	
純工事費		式	1		23,275,064	
現場管理費		式	1		10,189,307	
（現場原価）		式	1		33,464,371	
工事原価		式	1		108,772,759	
一般管理費等		式	1		18,267,241	
工事価格		式	1		127,040,000	
消費税相当額		式	1		12,704,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		139,744,000	