積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ７大和北道路八条３丁目地区改良工事
工事地名	奈良県奈良市八条３丁目地先

２．工事内容

１）　事務所名　　奈良国道事務所　工務課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　346日間　　自　令和 8年 4月 1日
　　至　令和 9年 3月12日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ７大和北道路八条３丁目地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	151,476,751			
道路土工	式	1	4,303,120			
路体盛土工	m3	1,500	1,986,690	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	1 1 1	式 式 式
路体盛土工(ICT)	m3	1,000	2,316,430	路体(築堤)盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	1 1 1	式 式 式
擁壁工	式	1	103,729,429			
作業土工	式	1	612,436	；床掘り､埋戻し､基面整正含む		
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工	式	1	3,683,290	補強土壁基礎 W=400 H=200 18-8-40(高炉)；ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠､目地板含む 補強土壁壁面材組立・設置 帯鋼補強土壁；壁面材､目地材､透水防砂材含む 補強材取付 帯鋼補強土壁；高強度ﾘﾌﾞｽﾄﾘｯﾌﾟ､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む まき出し･敷均し、締固め 帯鋼補強土壁； 採取土盛土材 土砂；積込､土砂等運搬含む 排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ層 RC-40； 壁背面ﾌｨﾙﾀｰ層 RC-40；	3 35 519 260 1 4 17	m m2 m m3 式 m3 m3

積算内訳書

工事名	Ｒ７大和北道路八条３丁目地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				笠石ｺﾝｸﾘｰﾄ	16	m
				24-12-25(高炉)；型枠、鉄筋、目地板含む		
				足場	1	式
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工	式	1	37,705,869	補強土壁基礎	0.2	m3
				調整ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)；ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む		
				補強土壁壁面材組立・設置	338	m2
				帯鋼補強土壁；壁面材、目地材、透水防砂材、端部調整金具、ｱﾝｶｰ含む		
				補強材取付	5,899	m
				帯鋼補強土壁；高強度ﾘﾌﾞｽﾄﾘｯﾌﾟ、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む		
				まき出し･敷均し、締固め	3,200	m3
				帯鋼補強土壁；		
				採取土盛土材	1	式
				土砂；積込、土砂等運搬含む		
				排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ層	5	m3
				RC-40；		
				壁背面ﾌｨﾙﾀｰ層	164	m3
				RC-40；		
				笠石ｺﾝｸﾘｰﾄ	128	m
				24-12-25(高炉)；型枠、鉄筋、目地板含む		
				足場	1	式
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工	式	1	61,727,834	補強土壁基礎	143	m
				W=400 H=200 18-8-40(高炉)；ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、目地板含む		
				補強土壁基礎	0.2	m3
				段差部・間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)；ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む		
				補強土壁基礎	1	m3
				調整ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)；ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、鉄筋、ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔含む		
				補強土壁壁面材組立・設置	663	m2
				帯鋼補強土壁；壁面材、目地材、透水防砂材、端部調整金具、ｱﾝｶｰ含む		
				補強材取付	8,496	m

積算内訳書

工事名	Ｒ７大和北道路八条３丁目地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				帯鋼補強土壁；高強度ﾘﾌﾞｽﾄﾘｯﾌﾟ、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む		
				まき出し･敷均し、締固め	4,800	m3
				帯鋼補強土壁；		
				採取土盛土材	1	式
				土砂；積込、土砂等運搬含む		
				排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ層	325	m3
				RC-40；		
				壁背面ﾌｨﾙﾀｰ層	326	m3
				RC-40；		
				笠石ｺﾝｸﾘｰﾄ	145	m
				24-12-25(高炉)；型枠、鉄筋、目地板含む		
				足場	1	式
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	36,928,222			
作業土工	式	1	616,240	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
場所打函渠工(構造物単位)	式	1	23,439,793	函渠	292	m3
				内幅 5.7m 内高 4m 24-12-25(20)(高炉)；ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ、均し型枠、足場、支保含む		
				鉄筋	0.02	t
				SR235 φ9；		
				鉄筋	4.51	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	9.24	t
				SD345 D16～25；		
				鉄筋	10.68	t
				SD345 D29～32；		
				排水材設置(構造物背面排水材)	18	m
				50×300；		
				地下排水	40	m
				高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ200 (ﾀﾞﾌﾞﾙ構造･有孔)；継手材、ﾌｨﾙﾀｰ材含む		
				中詰土	70	m3

積算内訳書

工事名	Ｒ７大和北道路八条３丁目地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				流用土；		
				現場打水路	20	m
				B450-H913 24-12-25(20)(高炉)；ｺﾝｸﾘｰﾄ、調整ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、目地板含む		
				側溝蓋	20	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B450用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 細目；受枠含む		
継目工	式	1	182,644	ｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾞｰ	21	箇所
				SD345 D29 L=1000mm；硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管含む		
				止水板	16	m
				CF(塩ﾋﾞ製)200×5；		
				止水板	6	m
				CF300×7；		
				目地板	14	m2
				瀝青繊維質目地板t=20；		
壁高欄工	式	1	548,545	ｺﾝｸﾘｰﾄ	4	m3
				30-12-25(20)(高炉)；		
				鉄筋	0.45	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	0.23	t
				SD345 D16～25；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	12,141,000	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	19	m
				内幅 1.8m 内高 1.8m；均しｺﾝｸﾘｰﾄ、均し型枠、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、縦締め、PC鋼より線、定着装置含む		
排水構造物工	式	1	1,583,260			
側溝工	式	1	150,150	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	15	m
				PU3-B300-H300；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む		
管渠工	式	1	102,780	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	3	m
				P1-RC-2-D500；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む		

積算内訳書

工事名	Ｒ７大和北道路八条３丁目地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	1,079,290	現場打ち集水桝 (R5) G1-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)；基礎材､ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 (L12) G1-B600-L600-H1200 18-8-40(高炉)；基礎材､ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠､足掛金具含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 (R3) G1-B800-L800-H1400 18-8-40(高炉)；基礎材､ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠､足掛金具含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 (L11) G1-B800-L800-H1600 18-8-40(高炉)；基礎材､ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠､足掛金具､角落し､ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ含む	1	箇所
				蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 細目；受枠含む	1	枚
				蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 600×600用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 細目；受枠含む	1	枚
				蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×800用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25 細目；受枠含む	2	枚
場所打水路工	式	1	251,040	現場打水路 U-B300-H400 18-8-40(高炉)；基礎材､ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠､目地板含む	4	m
				側溝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300用 ﾎﾞﾙﾄ固定 T-25(横断用) 並目；受枠含む	4	枚
仮設工	式	1	4,932,720			

積算内訳書

工事名	Ｒ７大和北道路八条３丁目地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
交通管理工	式	1	4,932,720	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	151,476,751			
共通仮設費	式	1	16,561,230			
共通仮設費	式	1	2,065,230			
技術管理費	式	1	687,230	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
				道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
				ﾓﾙﾀﾙ及びｺﾝｸﾘｰﾄ長さ変化試験費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,378,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	14,496,000			
純工事費	式	1	168,037,981			
現場管理費	式	1	50,120,000			
工事原価	式	1	218,157,981			
一般管理費等	式	1	33,692,019			
工事価格	式	1	251,850,000			