積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ７大和北道路西九条町地区西側改良工事
工事地名	奈良県奈良市西九条町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　奈良国道事務所　工務課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　319日間　　自　令和 8年 4月14日
　　至　令和 9年 2月26日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ７大和北道路西九条町地区西側改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	103,845,740			
道路土工	式	1	861,324			
路体盛土工	m3	40	33,420	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	1	式
残土処理工	式	1	827,904	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1 1	式 式
地盤改良工	式	1	4,641,072			
固結工	式	1	4,641,072	浅層混合改良 1.0m<L<2.0m ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 ﾊﾞﾗ)；固化材、掘削補助機械搬入搬出含む 中層混合処理 2.0m<L<5.0m ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用 ﾊﾞﾗ)；	162 740	m3 m3
擁壁工	式	1	1,138,200			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,138,200	重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む	15	m3
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	26,336,000			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	25,478,800	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ B1300×H1300；均しｺﾝ、均しｺﾝ型枠、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、縦締め、PC鋼材、定着装置、連結金具、足掛金物含 点検孔 φ600；調整金具、調整ﾘﾝｸﾞ、斜壁、直壁、ﾏﾝﾎｰﾙ蓋、調整ﾓﾙﾀﾙ、巻きｺﾝｸﾘｰﾄ含む	124 1	m 基
閉塞壁工	式	1	857,200	閉塞壁 24-12-25（高炉）；ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、鉄筋、可とう継手含む	1	箇所

積算内訳書

工事名	Ｒ７大和北道路西九条町地区西側改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装工	式	1	3,125,541			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	178,704	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300mm； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 100mm 1.4m以上3.0m以下；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	36 36 36	m2 m2 m2
透水性舗装工	式	1	2,924,735	ﾌｨﾙﾀｰ層 砂 仕上り厚 50mm； 路盤(路肩部) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm； 表層 開粒度ｱｽｺﾝ(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm； 表層 開粒度ｱｽｺﾝ(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm；	680 680 159 521	m2 m2 m2 m2
透水性舗装工	式	1	22,102	路盤(路肩部) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 60mm； 表層 開粒度ｱｽｺﾝ(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm； 土木ｼｰﾄ t=10mm；	6 6 6	m2 m2 m2
防護柵工	式	1	43,342			
防止柵工	式	1	43,342	転落(横断)防止柵 柵高 0.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 再利用；ﾓﾙﾀﾙ含む	26	m
構造物撤去工	式	1	1,447,285			
防護柵撤去工	式	1	90,142	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	101	m

積算内訳書

工事名	Ｒ７大和北道路西九条町地区西側改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
構造物取壊し工	式	1	1,004,961	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ；積込含む 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ；積込含む	21 400 53 520 130	m3 m m m2 m2
運搬処理工	式	1	352,182	殻運搬 アスファルト殻； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 現場発生品運搬 横断防止柵；積込み､荷卸し含む	21 21 19 21 40 1	m3 m3 m3 m3 m3 式
仮設工	式	1	66,252,976			
作業土工	式	1	2,365,016	；床掘り､埋戻し含む		
土留･仮締切工	式	1	41,025,170	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 8ｍ 平均鋼矢板引抜長 8m；打込､引抜､賃料､修理費及び損耗費含む 鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 8ｍ 平均鋼矢板引抜長 8m；打込､引抜､鋼材費含	565 28	枚 枚

積算内訳書

工事名	Ｒ７大和北道路西九条町地区西側改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8.5 m 平均鋼矢板引抜長 8.5m；打込、引抜、賃料、修理費及び損耗費含む	292	枚
				鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9.5 m；打込、賃料含む	67	枚
				切梁･腹起し ；設置、撤去、賃料含む	44.8	t
水替工	式	1	2,414,560	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 (No.82付近) 0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水；設置、撤去含む	1	式
				ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 (No.84付近) 0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水；設置、撤去含む	1	式
				土のう 設置；仕拵、積立含む	272	袋
				土のう 設置･撤去；仕拵、積立、撤去含む	108	袋
				遮水ｼｰﾄ 設置･撤去 t=1.0mm；	7	m2
仮水路工	式	1	12,046,840	暗渠排水管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ1000 無孔管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造；据付、基床材(砂)含む	4	m
				暗渠排水管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ1200 無孔管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造；据付、基床材(砂)含む	86	m
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ工	式	1	1,254,010	仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ H鋼基礎；設置･撤去、賃料、整備費含む	89	m
交通管理工	式	1	7,147,380	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ７大和北道路西九条町地区西側改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
直接工事費	式	1	103,845,740	
共通仮設費	式	1	24,283,465	
共通仮設費	式	1	11,915,465	
運搬費	式	1	9,480,435	重建設機械分解組立輸送費　1　式 仮設材運搬費　1　式 ；積込み､取卸し費含む
技術管理費	式	1	72,030	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用　1　式 六価ｸﾛﾑ溶出試験費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,363,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,368,000	
純工事費	式	1	128,129,205	
現場管理費	式	1	42,651,000	
工事原価	式	1	170,780,205	
一般管理費等	式	1	27,279,795	
工事価格	式	1	198,060,000	