積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ７大和北道路専用部高架橋（Ｐ２１）下部工事
工事地名	奈良県大和郡山市下三橋町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　奈良国道事務所　工務課
２）　主 工 種　　河川・道路構造物工事
３）　工　　期　　338日間　　自　令和 8年 4月 9日
　　至　令和 9年 3月12日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ７大和北道路専用部高架橋（Ｐ２１）下部工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁下部	式	1	122,148,367			
RC橋脚工	式	1	92,915,587			
作業土工	式	1	2,234,262	；床掘り、埋戻し、基面整正、掘削補助機械搬入 搬出、土砂等運搬、整地含		
場所打杭工	式	1	636,623	杭頭処理 杭径 1200mm；殻積込含む 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	20 11 11	本 m3 m3
橋脚躯体工	式	1	49,320,455	基礎材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下； 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ；均し型枠、埋設 型枠含む ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20)(高炉)； ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-12-40(高炉)； 鉄筋 SD345 D16～25；機械式鉄筋定着加工費含む 鉄筋 SD345 D38； 鉄筋 SD390 D19； 鉄筋 SD390 D29； 鉄筋 SD390 D32；ｶﾞｽ圧接含む 鉄筋 SD390 D38；機械式鉄筋定着加工費含む 型枠	150 150 198 572 25.5 29.4 1.8 5.83 16.38 19.12 1	m2 m2 m3 m3 t t t t t 式

積算内訳書

工事名	Ｒ７大和北道路専用部高架橋（Ｐ２１）下部工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				一般型枠；		
				型枠	1	式
				撤去しない埋設型枠；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；設置、撤去含む		
橋脚躯体工	式	1	40,724,247	ｺﾝｸﾘｰﾄ	244	m3
				36-12-25(20)(早強)；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	9	m3
				(後打ち部)		
				36-12-25(20)(早強)；台座ｺﾝｸﾘｰﾄ含む		
				鉄筋	0.07	t
				(後打ち部)		
				SD345 D13；ｲﾝｻｰﾄｱﾝｶｰ、ﾎﾞﾙﾄ含む		
				鉄筋	0.47	t
				(後打ち部)		
				SD345 D16～25；		
				鉄筋	12.72	t
				SD345 D16～25；機械式鉄筋定着加工費含む		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				型枠	1	式
				一般型枠　円形型枠；		
				PCｹｰﾌﾞﾙ	216	m
				ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 320t型(12S15.2B)；ｼｰｽ、組立筋、ｸﾞﾗｳﾄ材含む		
				PC緊張	12	ｹｰﾌﾞﾙ
				ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 320t型(12S15.2B)；定着装置、ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋含む		
				ｼｰﾙ材	6	m
				ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系 40mm×40mm；		
				特殊支保	1	式
				支保延長 L1=8.7m L2=9.4m 平均支保高さH=5.32m；設置･撤去、支柱受台、賃料、鋼材費、ｽｸﾗｯﾌﾟ含む		

積算内訳書

工事名	Ｒ７大和北道路専用部高架橋（Ｐ２１）下部工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]；設置、撤去含む	1	式
				足場 安全ネット必要；設置、撤去含む	1	式
仮設工	式	1	29,232,780			
土留･仮締切工	式	1	25,626,940	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 14m 鋼矢板打込長 13.5m 平均鋼矢板引抜長 13.5m；打込、引抜、ｶﾞｽ切断、賃料含む	1	式
				H鋼杭 H300 H鋼長さ(杭長) 9.5m H鋼平均打込長 9m ；打込、撤去、ｶﾞｽ切断、鋼材費含む	1	式
				切梁･腹起し ；設置、撤去、賃料含む	1	式
交通管理工	式	1	3,605,840	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員 (夜間)	1	式
直接工事費	式	1	122,148,367			
共通仮設費	式	1	20,853,280			
共通仮設費	式	1	5,411,280			
運搬費	式	1	4,037,050	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費 ；積込み、取卸し含む	1	式
技術管理費	式	1	214,230	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
				ﾓﾙﾀﾙ及びｺﾝｸﾘｰﾄ長さ変化試験費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,160,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	15,442,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ７大和北道路専用部高架橋（Ｐ２１）下部工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
純工事費	式	1	143,001,647	
現場管理費	式	1	45,899,000	
工事原価	式	1	188,900,647	
一般管理費等	式	1	29,939,353	
工事価格	式	1	218,840,000	