単　価　合　意　書

令和８年３月２５日に契約したＲ７大和北道路専用部高架橋（Ｐ２１）下部工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年５月１１日

発注者　　住所　奈良市大宮町３丁目５番１１号

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局奈良国道事務所長　河本　敦

受注者　　住所　奈良県宇陀市榛原福地６１０番地の１

氏名　松塚建設株式会社　代表取締役　井上　清利

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		115,426,338	
RC橋脚工		式	1		87,802,138	
作業土工		式	1		2,111,338	
場所打杭工		式	1		601,571	
杭頭処理	杭径 1200mm	本	20	27,328	546,560	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	11	1,670	18,370	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	11	3,331	36,641	
橋脚躯体工		式	1		46,605,962	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	150	1,417	212,550	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	150	3,649	547,350	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	198	31,590	6,254,820	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-40(高炉)	m3	572	33,102	18,934,344	
鉄筋	SD345 D16～25	t	25.5	155,733	3,971,191	
鉄筋	SD345 D38	t	29.4	183,610	5,398,134	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD390 D19	t	1.8	136,171	245,107	
鉄筋	SD390 D29	t	5.83	135,227	788,373	
鉄筋	SD390 D32	t	16.38	141,369	2,315,624	
鉄筋	SD390 D38	t	19.12	172,648	3,301,029	
型枠	一般型枠	式	1		2,022,200	
型枠	撤去しない埋設型枠	式	1		1,259,300	
足場	安全ネット必要	式	1		1,355,940	
橋脚躯体工 (夜間)		式	1		38,483,267	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	36-12-25(20)(早強)	m3	244	38,952	9,504,288	
ｺﾝｸﾘｰﾄ (後打ち部)	36-12-25(20)(早強)	m3	9	43,204	388,836	
鉄筋 (後打ち部)	SD345 D13	t	0.07	2,095,971	146,717	
鉄筋 (後打ち部)	SD345 D16～25	t	0.47	168,679	79,279	
鉄筋	SD345 D16～25	t	12.72	147,984	1,882,356	
型枠	一般型枠	式	1		3,112,740	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠　円形型枠	式	1		208,701	
PCｹｰﾌﾞﾙ	ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 320t型(12S15.2B)	m	216	17,708	3,824,928	
PC緊張	ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 320t型(12S15.2B)	ｹｰﾌﾞﾙ	12	229,725	2,756,700	
ｼｰﾙ材	ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系 40mm×40mm	m	6	5,093	30,558	
特殊支保	支保延長 L1=8.7m L2=9.4m 平均支保高さH=5.32m	式	1		14,710,094	
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	式	1		610,620	
足場	安全ネット必要	式	1		1,227,450	
仮設工		式	1		27,624,200	
土留･仮締切工		式	1		24,216,848	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 14m 鋼矢板打込長 13.5m 平均鋼矢板引抜長 13.5m	式	1		19,991,342	
H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 9.5m H鋼平均打込長 9m	式	1		624,252	
切梁･腹起し		式	1		3,601,254	
交通管理工		式	1		3,407,352	
交通誘導警備員		式	1		2,319,872	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 (夜間)		式	1		1,087,480	
直接工事費		式	1		115,426,338	
共通仮設費		式	1		19,705,926	
共通仮設費		式	1		5,113,505	
運搬費		式	1		3,814,884	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,686,604	
仮設材運搬費		式	1		2,128,280	
技術管理費		式	1		202,442	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		60,696	
ﾓﾙﾀﾙ及びｺﾝｸﾘｰﾄ長さ変化試験費		式	1		141,746	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,096,179	
共通仮設費（率計上）		式	1		14,592,421	
純工事費		式	1		135,132,264	
現場管理費		式	1		43,373,757	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		178,506,021	
一般管理費等		式	1		28,293,979	
工事価格		式	1		206,800,000	
消費税相当額		式	1		20,680,000	
工事費計		式	1		227,480,000	