国土交通省
近畿地方整備局
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. Kinki Regional Development Bureau
Press release

令和 7 年 2 月 28 日 14 時 00 分
近畿地方整備局

# 淀川水系総合土砂管理の取り組み

## ～ 宇治川で土砂還元（置土）を実施 ～

淀川水系の宇治川では、ダム等の河川横断工作物による土砂移動の連続性の遮断等により、宇治川の一部区間で河床低下※1、河床材料の粗粒化※2等が課題となっています。そのため、治水、河川環境、利用等への影響に配慮した上で、土砂移動を遮断している既設ダムに堆積した土砂を下流へ還元（置土）する取り組みを行います。

取り組み期間中、土砂投入により河川の濁りが生じる可能性がございます。また、現場周辺で工事車両の出入りが多くなりますが、安全に進めて参りますのでご理解・ご協力をお願いします。

※1：河床低下によって橋梁等の構造物の基礎部分の根入れが不足し構造物に悪影響を及ぼす可能性があります。

※2：河床材料の粗粒化とは、河床の砂や細かい礫が少なくなり、大きな石だけで河床が構成される状況を言い、河川の生物相に影響を与える可能性があります。

〇土砂還元開始予定 （河川内への土砂投入）

日時 ： 令和 7 年 3 月 4 日（火）

※天候等により、実施日が前後する可能性があります。

※中止等は淀川ダム統合管理事務所 HP で発表します。https://www.kkr.mlit.go.jp/yodoto/

場所 ： 天ヶ瀬ダム下流

※詳細は別添のとおり

〇取材について

3 月 4 日 13:30 に関係者と現場確認を行いますので、現場（別紙参照）で取材を希望される方は 3 月 3 日（月）までに近畿地方整備局河川部河川計画課 本岡宛にメール連絡ください。

Mail：kkr-riverpr@mlit.go.jp

＜取扱い＞ ――――――――――

＜配布場所＞

近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ、京都府政記者クラブ、宇治市記者クラブ

＜問合せ先＞

【総合土砂管理一般 担当者】

国土交通省近畿地方整備局河川部河川計画課

課長 小杉（こすぎ） 恵（めぐみ）（内線 3611） 課長補佐 本岡（もとおか） 大佑（だいすけ）（内線 3613）

TEL: 06-6942-1141（代表） 06-6945-6355（直通）

【土砂還元工事・ダム堆砂対策 担当者】

国土交通省近畿地方整備局 淀川ダム統合管理事務所

副所長 森下（もりした） 英明（ひであき） 管理課長 栗山（くりやま） 裕一（ゆういち）

TEL: 072-856-3131

# 宇治川への土砂還元（置土）

宇治川では、ダム等の河川横断工作物による土砂移動の連続性の遮断等により、一部区間で河床低下、河床材料の粗粒化等の課題がある。そのため、治水、河川環境、利用等への影響に配慮した上で、土砂移動を遮断している既設ダムに堆積した土砂を下流へ還元（置土）します。

工事に際して、工事用車両（重機、ダンプトラック）が出入りしますので、宇治市道白虹橋左岸側に交通誘導警備員を配置します。

地域の安全を最優先に工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほど宜しくお願い致します。

| 作業内容 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|
| 防護柵撤去・復旧 | | |
| 準備・土砂搬出 | | |
| 土砂還元（河川内投入） | | |