

令和5年3月8日 15時00分
近畿地方整備局
福知山河川国道事務所
京都府建設交通部指導検査課

コンクリートの納入に係る不正行為について

近畿地方整備局福知山河川国道事務所及び京都府発注工事において、配合を偽ったコンクリートが納入されている事実が確認されましたのでお知らせします。

今回判明した工事以外に、不正行為が行われている可能性がないか、引き続き調査を進めるとともに、不正が明らかになったコンクリート構造物の安全性の確認と、今後の対応について検討を進めます。

1. 不正を行ったコンクリートプラント

畿北アサノコンクリート工業株式会社(JIS認定工場)

2. 現在把握している不正行為

発注者の定める仕様書において、納入するコンクリートの水セメント比を60%以下で配合することを規定していたが、実際は60%を超える水セメント比(※)で配合されたコンクリートを、60%以下のものと偽って出荷していた。

※ 水セメント比(W/C) = 水の質量 / セメントの質量
値の大きい方が水の量が多く、硬化時の強度は小さくなる

3. 偽装したコンクリートが使用された工事

別表参照願います。

4. 当面の対応

○今回判明した工事以外に、不正行為が行われていないか、引き続き調査を進めます。

○不正が明らかになったコンクリートを使用した構造物の健全性、耐久性などについて調査し、対応について検討を進めます。

<取扱い> _____

<配布場所> 近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ、
京都府政記者室、中丹広域振興局

<問合せ先> 国土交通省 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所
副所長 きたかた やすのり 北方 泰憲 電話 0773-22-5104
京都府 建設交通部 指導検査課
理事 わたなべ ひろゆき 渡邊 裕幸 電話 075-414-5220

発注機関:近畿地方整備局 福知山河川国道事務所

工事名	由良川前田地区堤防整備他工事	由良川公庄地区他堤防整備工事	由良川前田地区下流高水護岸他工事
工期	R4.3.30～R5.3.31	R3.6.15～R4.3.31	R3.3.31～R4.2.28
受注者	西田工業 株式会社	西田工業 株式会社	西田工業 株式会社
工事内容	堤防整備	堤防整備	堤防整備
偽装したコンクリートが 使用された構造物	水路工他 898.6m ³	水路工他 329.1m ³	水路工他 49.5m ³ 法覆護岸工 77.4m ³

発注機関:京都府 中丹西土木事務所

工事名	大谷川支川 通常砂防(防災安全)工事
工期	R4.4.12～R5.3.24
受注者	株式会社 ヨネダ
工事内容	砂防堰堤築造
偽装したコンクリートが 使用された構造物	・コンクリート堰堤本体工 1,478m ³ ・コンクリート堰堤副堤工 314m ³ ・側壁護岸工 187m ³