

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 大阪国道管内国道 2 6 号他道路清掃作業
工事地名	(自) 大阪府大阪市浪速区大国 1 丁目地先 (至) 大阪府泉南郡岬町孝子地先他

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所	施設管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 2 6 号他道路清掃作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	43,675,952	
道路清掃工	式	1	42,982,052	
路面清掃工	式	1	6,916,977	(南大阪管内) ; 路面清掃(機械) 昼間 ; 路面清掃(機械) 夜間 ; 179.5 km 451.2 km
排水施設清掃工	式	1	7,152,200	(南大阪管内) ; 側溝清掃(機械) 昼間 側溝断面積0.125㎡未満 堆積率50%未満 ; 側溝清掃(機械) 昼間 側溝断面積0.125㎡未満 堆積率50%以上 ; 側溝清掃(機械) 昼間 側溝断面積0.125㎡以上0.5m2未満 堆積率50%未満 ; 側溝清掃(機械) 昼間 側溝断面積0.125㎡以上0.5m2未満 堆積率50%以上 ; 側溝清掃(機械) 夜間 側溝断面積0.125㎡以上0.5m2未満 堆積率50%以上 ; 管渠清掃 昼間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%未満 ; 管渠清掃 夜間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%未満 ; 管渠清掃 昼間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%以上 ; 管渠清掃 夜間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50% 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5,900 m 5 m 5 m 100 m

積算内訳書

工事名		R 8 大阪国道管内国道 2 6 号他道路清掃作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				以上；	
				管渠清掃	80 m
				昼間 管径 φ 400mm以上 φ 800mm未満 堆積率50%未満；	
				管渠清掃	5 m
				夜間 管径 φ 400mm以上 φ 800mm未満 堆積率50%未満；	
				管渠清掃	5 m
				昼間 管径 φ 400mm以上 φ 800mm未満 堆積率50%未満；	
				管渠清掃	5 m
				夜間 管径 φ 400mm以上 φ 800mm未満 堆積率50%未満；	
				管渠清掃	5 km
				側溝清掃(機械)	5 km
				昼間 組合せ移動；	
				側溝清掃(機械)	5 km
				夜間 組合せ移動；	
雑作業工	式	1	1, 650, 000	管渠清掃	5 km
				昼間 組合せ移動；	
				管渠清掃	5 km
				夜間 組合せ移動；	
路面清掃工	式	1	8, 745, 750	以上；	
				側溝清掃(機械)	747. 5 km
				夜間；	
排水施設清掃工	式	1	1, 468, 425	(西大阪管内)；	
				側溝清掃(機械)	10 m
				昼間 側溝断面積0. 125㎡未満 堆積率50%未満；	
				側溝清掃(機械)	40 m
				夜間 側溝断面積0. 125㎡未満 堆積率50%未満；	

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 2 6 号他道路清掃作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				側溝清掃(機械)	30	m
				夜間 側溝断面積0.125㎡未満 堆積率50%以上；		
				側溝清掃(機械)	5	m
				夜間 側溝断面積0.125㎡以上0.5m2未満 堆積率50%未満；		
				側溝清掃(機械)	5	m
				昼間 側溝断面積0.125㎡以上0.5m2未満 堆積率50%以上；		
				側溝清掃(機械)	5	m
				夜間 側溝断面積0.125㎡以上0.5m2未満 堆積率50%以上；		
				管渠清掃	20	m
				昼間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%未満；		
				管渠清掃	20	m
				夜間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%未満；		
				管渠清掃	10	m
				昼間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%以上；		
				管渠清掃	100	m
				夜間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%以上；		
				管渠清掃	5	m
				昼間 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%未満；		
管渠清掃	5	m				
夜間 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%未満；						
管渠清掃	5	m				
昼間 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%以上；						
管渠清掃	5	m				
夜間 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%						

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 2 6 号他道路清掃作業						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					以上；		
					管渠清掃	10	m
					昼間 ライン導水ブロック 管径 φ 150mm以上200mm未満 堆積率50%未満；		
					管渠清掃	60	m
					夜間 ライン導水ブロック 管径 φ 150mm以上200mm未満 堆積率50%未満；		
					側溝清掃(機械)	5	km
					昼間 組合せ移動；		
					側溝清掃(機械)	5	km
					夜間 組合せ移動；		
					管渠清掃	5	km
					昼間 組合せ移動；		
					管渠清掃	5	km
					夜間 組合せ移動；		
					集水桝清掃(機械)	5	個
昼間 堆積土量25cm以上 □100cm未満 桝深さ10 0cm未満；							
集水桝清掃(機械)	5	箇所					
夜間 堆積土量 0.3m3未満 □50cm～80cm 桝深 さ100cm以上；							
集水桝清掃(機械)	5	箇所					
夜間 堆積土量 0.3m3以上 □50cm～80cm 桝深 さ100cm以上；							
橋梁清掃工	式	1	16, 048, 700	(西大阪管内)；			
	式	1	1, 000, 000	排水管清掃	3, 100	m	
				昼間；			
				(西大阪管内)；			
				塵埃処分	20	t	
				混合廃棄物(A)；			
				塵埃処分	10	t	
				混合廃棄物(B)；			
仮設工	式	1	693, 900				

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 2 6 号他道路清掃作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通管理工	式	1	693, 900	交通誘導警備員 (A) 昼間； 30 人日	
				交通誘導警備員 (B) 昼間； 2 人日	
				交通誘導警備員 (A) 夜間； 2 人日	
				交通誘導警備員 (B) 夜間； 2 人日	
直接工事費	式	1	43, 675, 952		
共通仮設費	式	1	6, 858, 000		
共通仮設費（率計上）	式	1	6, 858, 000		
純工事費	式	1	50, 533, 952		
現場管理費	式	1	21, 989, 000		
工事原価	式	1	72, 522, 952		
一般管理費等	式	1	12, 717, 048		
工事価格	式	1	85, 240, 000		