

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 号他道路照明施設維持補修工事（令和 8 年度）
工事地名	（自）大阪府三島郡島本町江川 （至）大阪府大阪市北区梅田（高槻・北大阪維持出張所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所	防災情報課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 号他道路照明施設維持補修工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
電気設備	式	1	21, 173, 775			
道路照明維持補修工	式	1	13, 374, 774			
補修費	式	1	6, 919, 880	管球取替	116	個
				高圧ナトリウムランプ° ；高所作業車使用		
				高圧ナトリウムランプ°（材料のみ）	11	個
				NHF-180L ；		
				高圧ナトリウムランプ°（材料のみ）	32	個
				NHF-220L ；		
				高圧ナトリウムランプ°（材料のみ）	4	個
				NHT-110L ；		
				高圧ナトリウムランプ°（材料のみ）	45	個
				NHT-180L ；		
				高圧ナトリウムランプ°（材料のみ）	24	個
				NHT-220L ；		
				管球取替	296	個
				蛍光ランプ° 60W以下 ；		
				蛍光ランプ°（材料のみ）	95	個
				FL-20W（直管） ；		
				蛍光ランプ°（材料のみ）	106	個
				FLR-40W（直管） ；		
				蛍光ランプ°（材料のみ）	16	個
				FHF-16W ；		
				蛍光ランプ°（材料のみ）	47	個
				FHF-32W ；		
				蛍光ランプ°（材料のみ）	32	個
				FHT-24W ；		
				蛍光灯用点灯管（材料のみ）	110	個
				E形 ；		
				蛍光灯用点灯管（材料のみ）	4	個
				P形 ；		
				ジョイントボックス取替	2	個
				ジョイントボックス（材料のみ）	1	個

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 号他道路照明施設維持補修工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				単独用； ジョイントボックス（材料のみ）	1 個
				連続用； 自動点滅器取替	25 個
				上部プラグイン式； 自動点滅器（材料のみ）	11 個
				プラグ式本体のみ100V10A； 自動点滅器（材料のみ）	14 個
				プラグ式本体のみ200V10A； 管理番号札・灯柱銘板取替	22 枚
				管理番号札（材料のみ）	3 枚
				ステンレスバント式； 管理番号札（材料のみ）	11 枚
				シート式； 灯柱銘板（材料のみ）	8 枚
				照明柱建替	5 基
				GL8～12m 350kg以下； 照明柱（材料のみ）	5 基
				IA10. 3B-S めっき（貼紙防止塗装含む）；	
共同溝附帯設備補修費	式	1	13, 287	タンブラスイッチ取替	1 個
				タンブラスイッチ（材料のみ）	1 個
				耐食形； コンセント取替	1 個
				コンセント取替（材料のみ）	1 個
				防浸形 2P 15AE付；	
補修移動費	式	1	1, 656, 247	補修出動	13 回
				ライトバンのみ（1箇所/日）（北大阪維持出張所管内）（大阪北道路除く）；	
				補修出動	6 回
				ライトバンのみ（複数箇所/日）（北大阪維持出張所管内）（大阪北道路除く）；	
				補修出動	1 回
				ライトバン、リフト車（1箇所/日）（北大阪維持出張所管内）（大阪北道路除く）；	

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 号他道路照明施設維持補修工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				補修出動	11 回
				ライトバン、リフト車（複数箇所/日）（北大阪維持出張所管内）（大阪北道路除く）；	
				補修出動（夜間）	2 回
				ライトバンのみ（1箇所/日）（北大阪維持出張所管内）（大阪北道路除く）；	
				補修出動（夜間）	1 回
				ライトバンのみ（複数箇所/日）（北大阪維持出張所管内）（大阪北道路除く）；	
				補修出動（夜間）	2 回
				ライトバン、リフト車（1箇所/日）（北大阪維持出張所管内）（大阪北道路除く）；	
				補修出動（夜間）	1 回
				ライトバン、リフト車（複数箇所/日）（北大阪維持出張所管内）（大阪北道路除く）；	
				補修出動	6 回
				ライトバンのみ（1箇所/日）（北大阪維持出張所管内）（大阪北道路）；	
				補修出動	5 回
				ライトバンのみ（複数箇所/日）（北大阪維持出張所管内）（大阪北道路）；	
				補修出動	1 回
				ライトバン、リフト車（1箇所/日）（北大阪維持出張所管内）（大阪北道路）；	
				補修出動	5 回
				ライトバン、リフト車（複数箇所/日）（北大阪維持出張所管内）（大阪北道路）；	
				補修出動（夜間）	1 回
				ライトバンのみ（1箇所/日）（北大阪維持出張所管内）（大阪北道路）；	
				補修出動（夜間）	1 回
				ライトバンのみ（複数箇所/日）（北大阪維持出張所管内）（大阪北道路）；	
				補修出動（夜間）	1 回

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 号他道路照明施設維持補修工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ライトバン、リフト車（1箇所/日）（北大阪維持出張所管内）（大阪北道路）； 補修出動（夜間） 1 回 ライトバン、リフト車（複数箇所/日）（北大阪維持出張所管内）（大阪北道路）； 補修出動 9 回 ライトバンのみ（1箇所/日）（高槻維持出張所管内）； 補修出動 11 回 ライトバンのみ（複数箇所/日）（高槻維持出張所管内）； 補修出動 1 回 ライトバン、リフト車（1箇所/日）（高槻維持出張所管内）； 補修出動 7 回 ライトバン、リフト車（複数箇所/日）（高槻維持出張所管内）； 補修出動（夜間） 3 回 ライトバンのみ（1箇所/日）（高槻維持出張所管内）； 補修出動（夜間） 1 回 ライトバンのみ（複数箇所/日）（高槻維持出張所管内）； 補修出動（夜間） 2 回 ライトバン、リフト車（1箇所/日）（高槻維持出張所管内）； 補修出動（夜間） 1 回 ライトバン、リフト車（複数箇所/日）（高槻維持出張所管内）；
夜間巡回費	式	1	1,448,160	ライトバン巡回費（夜間） 12 回 （北大阪維持出張所管内）（大阪北道路除く）； ； ライトバン巡回費（夜間） 12 回 （北大阪維持出張所管内）（大阪北道路）；

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 号他道路照明施設維持補修工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ライトパト巡回費（夜間） （高槻維持出張所管内）；	12 回
現地作業費	式	1	1,468,800	現地作業 2時間未満；	19 回
				現地作業 4時間未満；	19 回
				現地作業（夜間） 2時間未満；	4 回
				現地作業（夜間） 4時間未満；	3 回
トンネル器具清掃費	式	1	1,868,400	照明器具清掃（夜間） 清滝第一トンネル・清滝第二トンネル；移動拘束費含む	1 回
				照明器具清掃（夜間） 長尾東トンネル・長尾台トンネル・津田東トンネル・津田南トンネル・寝屋川トンネル；移動拘束費含む	1 回
道路照明設備工	式	1	5,360,220		
道路照明設備改修工	式	1	5,360,220	照明器具取替（夜間） ；高所作業車使用	28 台
				照明器具（材料のみ） KCE070-2；専用ケーブル含む	8 台
				照明器具（材料のみ） KCE100-2；専用ケーブル含む	15 台
				照明器具（材料のみ） KCE150-3；専用ケーブル含む	2 台
				照明器具（材料のみ） KHE015相当；専用ケーブル含む	3 台
				トンネル照明器具取替 LED灯ブラース型（SUS製）；	1 台
				トンネル照明器具（材料のみ） KAE300BS-J；	1 台
				遮音壁照明器具取替 LED灯ブラース型（SUS製）；	4 台
				トンネル照明器具（材料のみ）	4 台

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 号他道路照明施設維持補修工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				KAE070BS-J；
現場発生品運搬工	式	1	188,301	
現場発生品運搬	式	1	188,301	現場発生品運搬（電気） （北大阪維持出張所管内）； 現場発生品運搬（電気） （高槻維持出張所管内）； 産業廃棄物運搬・処分 ランプ類（北大阪維持出張所管内）；工事場所～処分地 産業廃棄物運搬・処分 安定器（北大阪維持出張所管内）；工事場所～処分地 産業廃棄物運搬・処分 ランプ類（高槻維持出張所管内）；工事場所～処分地 産業廃棄物運搬・処分 安定器（高槻維持出張所管内）；工事場所～処分地
仮設工	式	1	2,250,480	
交通管理工	式	1	2,250,480	交通誘導警備員 A； 交通誘導警備員 B； 交通誘導警備員 （夜間） A； 交通誘導警備員 （夜間） B；
直接工事費	式	1	21,173,775	

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 号他道路照明施設維持補修工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	4, 451, 225	
共通仮設費	式	1	64, 225	
技術管理費	式	1	64, 225	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	4, 387, 000	
純工事費	式	1	25, 625, 000	
現場管理費	式	1	12, 715, 000	
工事原価	式	1	38, 340, 000	
一般管理費等	式	1	7, 360, 000	
工事価格	式	1	45, 700, 000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 号他道路照明施設維持補修工事（令和 9 年度）
工事地名	（自）大阪府三島郡島本町江川 （至）大阪府大阪市北区梅田（高槻・北大阪維持出張所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所	防災情報課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 9年 4月 1日 至 令和10年 3月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 号他道路照明施設維持補修工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
電気設備	式	1	21, 172, 719			
道路照明維持補修工	式	1	13, 374, 774			
補修費	式	1	6, 919, 880	管球取替	116	個
				高圧ナトリウムランプ° ；高所作業車使用		
				高圧ナトリウムランプ°（材料のみ）	11	個
				NHF-180L ；		
				高圧ナトリウムランプ°（材料のみ）	32	個
				NHF-220L ；		
				高圧ナトリウムランプ°（材料のみ）	4	個
				NHT-110L ；		
				高圧ナトリウムランプ°（材料のみ）	45	個
				NHT-180L ；		
				高圧ナトリウムランプ°（材料のみ）	24	個
				NHT-220L ；		
				管球取替	296	個
				蛍光ランプ° 60W以下 ；		
				蛍光ランプ°（材料のみ）	95	個
				FL-20W（直管） ；		
				蛍光ランプ°（材料のみ）	106	個
				FLR-40W（直管） ；		
				蛍光ランプ°（材料のみ）	16	個
				FHF-16W ；		
				蛍光ランプ°（材料のみ）	47	個
				FHF-32W ；		
				蛍光ランプ°（材料のみ）	32	個
				FHT-24W ；		
				蛍光灯用点灯管（材料のみ）	110	個
				E形 ；		
				蛍光灯用点灯管（材料のみ）	4	個
				P形 ；		
				ジョイントボックス取替	2	個
				ジョイントボックス（材料のみ）	1	個

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 号他道路照明施設維持補修工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					単独用； ジョイントボックス（材料のみ）	1 個
					連続用； 自動点滅器取替	25 個
					上部プラグイン式； 自動点滅器（材料のみ）	11 個
					プラグ式本体のみ100V10A； 自動点滅器（材料のみ）	14 個
					プラグ式本体のみ200V10A； 管理番号札・灯柱銘板取替	22 枚
					管理番号札（材料のみ）	3 枚
					ステンレスバンド式； 管理番号札（材料のみ）	11 枚
					シート式； 灯柱銘板（材料のみ）	8 枚
					照明柱建替	5 基
					GL8～12m 350kg以下； 照明柱（材料のみ）	5 基
					IA10.3B-S めっき（貼紙防止塗装含む）；	
共同溝附帯設備補修費	式	1	13,287	タンブラスイッチ取替	1	個
				タンブラスイッチ（材料のみ）	1	個
				耐食形；		
				コンセント取替	1	個
				コンセント取替（材料のみ）	1	個
				防浸形 2P 15AE付；		
補修移動費	式	1	1,656,247	補修出動	13	回
				ライトバンのみ（1箇所/日）（北大阪維持出張所管内）（大阪北道路除く）；		
				補修出動	6	回
				ライトバンのみ（複数箇所/日）（北大阪維持出張所管内）（大阪北道路除く）；		
				補修出動	1	回
				ライトバン、リフト車（1箇所/日）（北大阪維持出張所管内）（大阪北道路除く）；		

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 号他道路照明施設維持補修工事（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				補修出動	11 回
				ライトバン、リフト車（複数箇所/日）（北大阪維持出張所管内）（大阪北道路除く）；	
				補修出動（夜間）	2 回
				ライトバンのみ（1箇所/日）（北大阪維持出張所管内）（大阪北道路除く）；	
				補修出動（夜間）	1 回
				ライトバンのみ（複数箇所/日）（北大阪維持出張所管内）（大阪北道路除く）；	
				補修出動（夜間）	2 回
				ライトバン、リフト車（1箇所/日）（北大阪維持出張所管内）（大阪北道路除く）；	
				補修出動（夜間）	1 回
				ライトバン、リフト車（複数箇所/日）（北大阪維持出張所管内）（大阪北道路除く）；	
				補修出動	6 回
				ライトバンのみ（1箇所/日）（北大阪維持出張所管内）（大阪北道路）；	
				補修出動	5 回
				ライトバンのみ（複数箇所/日）（北大阪維持出張所管内）（大阪北道路）；	
				補修出動	1 回
				ライトバン、リフト車（1箇所/日）（北大阪維持出張所管内）（大阪北道路）；	
				補修出動	5 回
				ライトバン、リフト車（複数箇所/日）（北大阪維持出張所管内）（大阪北道路）；	
				補修出動（夜間）	1 回
				ライトバンのみ（1箇所/日）（北大阪維持出張所管内）（大阪北道路）；	
				補修出動（夜間）	1 回
				ライトバンのみ（複数箇所/日）（北大阪維持出張所管内）（大阪北道路）；	
				補修出動（夜間）	1 回

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 号他道路照明施設維持補修工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ライトバン、リフト車（1箇所/日）（北大阪維持出張所管内）（大阪北道路）； 補修出動（夜間）1回 ライトバン、リフト車（複数箇所/日）（北大阪維持出張所管内）（大阪北道路）； 補修出動9回 ライトバンのみ（1箇所/日）（高槻維持出張所管内）； 補修出動11回 ライトバンのみ（複数箇所/日）（高槻維持出張所管内）； 補修出動1回 ライトバン、リフト車（1箇所/日）（高槻維持出張所管内）； 補修出動7回 ライトバン、リフト車（複数箇所/日）（高槻維持出張所管内）； 補修出動（夜間）3回 ライトバンのみ（1箇所/日）（高槻維持出張所管内）； 補修出動（夜間）1回 ライトバンのみ（複数箇所/日）（高槻維持出張所管内）； 補修出動（夜間）2回 ライトバン、リフト車（1箇所/日）（高槻維持出張所管内）； 補修出動（夜間）1回 ライトバン、リフト車（複数箇所/日）（高槻維持出張所管内）；
夜間巡回費	式	1	1,448,160	ライトバン巡回費（夜間）12回 （北大阪維持出張所管内）（大阪北道路除く）； ； ライトバン巡回費（夜間）12回 （北大阪維持出張所管内）（大阪北道路）；

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 号他道路照明施設維持補修工事（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ライトパト巡回費（夜間） （高槻維持出張所管内）；	12 回
現地作業費	式	1	1,468,800	現地作業 2時間未満；	19 回
				現地作業 4時間未満；	19 回
				現地作業（夜間） 2時間未満；	4 回
				現地作業（夜間） 4時間未満；	3 回
トンネル器具清掃費	式	1	1,868,400	照明器具清掃（夜間） 清滝第一トンネル・清滝第二トンネル；移動拘束費含む	1 回
				照明器具清掃（夜間） 長尾東トンネル・長尾台トンネル・津田東トンネル・津田南トンネル・寝屋川トンネル；移動拘束費含む	1 回
道路照明設備工	式	1	5,360,220		
道路照明設備改修工	式	1	5,360,220	照明器具取替（夜間） ；高所作業車使用	28 台
				照明器具（材料のみ） KCE070-2；専用ケーブル含む	8 台
				照明器具（材料のみ） KCE100-2；専用ケーブル含む	15 台
				照明器具（材料のみ） KCE150-3；専用ケーブル含む	2 台
				照明器具（材料のみ） KHE015相当；専用ケーブル含む	3 台
				トンネル照明器具取替 LED灯ブラース型（SUS製）；	1 台
				トンネル照明器具（材料のみ） KAE300BS-J；	1 台
				遮音壁照明器具取替 LED灯ブラース型（SUS製）；	4 台
				トンネル照明器具（材料のみ）	4 台

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 号他道路照明施設維持補修工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				KAE070BS-J；
現場発生品運搬工	式	1	187,245	
現場発生品運搬	式	1	187,245	現場発生品運搬（電気） （北大阪維持出張所管内）； 現場発生品運搬（電気） （高槻維持出張所管内）； 産業廃棄物運搬・処分 ランプ類（北大阪維持出張所管内）；工事場所～処分地 産業廃棄物運搬・処分 安定器（北大阪維持出張所管内）；工事場所～処分地 産業廃棄物運搬・処分 ランプ類（高槻維持出張所管内）；工事場所～処分地 産業廃棄物運搬・処分 安定器（高槻維持出張所管内）；工事場所～処分地
仮設工	式	1	2,250,480	
交通管理工	式	1	2,250,480	交通誘導警備員 A； 交通誘導警備員 B； 交通誘導警備員 （夜間） A； 交通誘導警備員 （夜間） B；
直接工事費	式	1	21,172,719	

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内国道 1 号他道路照明施設維持補修工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	4, 450, 225	
共通仮設費	式	1	64, 225	
技術管理費	式	1	64, 225	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	4, 386, 000	
純工事費	式	1	25, 622, 944	
現場管理費	式	1	12, 714, 000	
工事原価	式	1	38, 336, 944	
一般管理費等	式	1	7, 363, 056	
工事価格	式	1	45, 700, 000	