

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国道 4 3 号弁天町駅前交差点南東部昇降設備躯体他工事
工事地名	大阪府大阪市港区市岡元町三丁目地先他

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	575日間	自	令和 8年 5月25日
		至	令和 9年12月20日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 3 号弁天町駅前交差点南東部昇降設備躯体他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	101, 129, 787		
道路土工		式	1	147, 535		
残土処理工		式	1	147, 535	土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；整地含む	
地盤改良工		式	1	8, 071, 800		
固結工		式	1	8, 071, 800	薬液注入	33 本
					溶液型無機系 二重管スレーナ工法(複相方式)；削孔、注入、注入設備据付・解体含む	
昇降設備躯体工		式	1	12, 120, 159		
作業土工		式	1	882, 202	；床掘り、埋戻し、基面整正、掘削補助機械搬入搬出、流動化処理土含	
昇降躯体工		式	1	7, 214, 547	基礎材	35 m2
					再生クラッシュラン40～0 敷厚 0. 2m；	
					均しコンクリート	35 m2
					18-8-40(高炉) 敷厚 10cm；均し型枠含む	
					コンクリート	108 m3
					24-12-25(20)(高炉)；	
					鉄筋	2. 48 t
					SD345 D13；	
					鉄筋	3. 24 t
					SD345 D16～25；	
					鉄筋	0. 11 t
					SD345 D29～32；	
					アンカーボルト	16 組
					M16 L=480 (ABR400)；	
					樹脂アンカー	46 本
					D19用；せん断バー、コンクリート削孔含む	
					型枠	1 式
					一般型枠；	
					止水板	13 m

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 3 号弁天町駅前交差点南東部昇降設備躯体他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				水膨張ソー20×20；		
				支保	1	式
				f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
土間コンクリート工	式	1	120,960	コンクリート	2	m ³
				24-12-25(20) (高炉)；基礎材、型枠、鉄筋含む		
防水工	式	1	3,902,450	吹付防水 底版部(先防水)	37	m ²
				超速硬化ポリアレタン樹脂吹付防水 t=2.0mm以上；		
				下塗り含む		
				吹付防水 側壁部(先防水)	122	m ²
				超速硬化ポリアレタン樹脂吹付防水 t=2.0mm以上；		
				不織布張付、接着剤塗布含む		
				吹付防水 側壁部(後防水)	10	m ²
				超速硬化ポリアレタン樹脂吹付防水 t=2.0mm以上；		
				下塗り含む		
				吹付防水 頂版部(後防水)	20	m ²
				超速硬化ポリアレタン樹脂吹付防水 t=2.0mm以上；		
				下塗り含む		
舗装工	式	1	3,228,669			
歩道舗装(A)復旧工(平板ブロック)	式	1	385,215	下層路盤(歩道部)	31	m ²
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm；		
				特殊ブロック舗装	31	m ²
				設置 30cm×30cm t=6cm；敷砂、ブロック加工、目地		
				詰め含む		
歩道舗装(B)復旧工(平板ブロック・六角形)	式	1	2,553,500	下層路盤(歩道部)	127	m ²
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm；		
				特殊ブロック舗装	127	m ²
				設置 350×350×60 六角形；		
誘導ブロック復旧工	式	1	121,339	下層路盤(歩道部)	10	m ²
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm；		
				特殊ブロック舗装	0.8	m ²
				設置 30cm×30cm t=6cm (点状)；敷砂、ブロック加		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 3 号弁天町駅前交差点南東部昇降設備躯体他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				工、目地詰め含む 特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm t=6cm (線状) ; 敷砂、ブロック加 工、目地詰め含む	10	m2
溶融式誘導シート工	式	1	168,615	溶融式誘導シート 点状 300×300 ; 溶融式誘導シート 線状 300×300 ;	0.5	m2
排水構造物工	式	1	261,358		4	m2
側溝工	式	1	170,258	プレキャストU型側溝 PU-180 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む 側溝蓋 グレーチング 蓋 PU-180用 歩道用 細目 すべり止 め付 ;	11	m
集水桝・マンホール工	式	1	91,100	会所桝② 300×300×400 18-8-40 (高炉) ; 基礎材、型枠 含む 蓋 グレーチング 蓋 300×300用 ボルト固定式 細目 すべ り止め型 T-14 ;	2	箇所
防護柵工	式	1	266,506		2	枚
防止柵工	式	1	266,506	基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック 180×180×450 ; 作業土工、基礎材含 む 基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック 300×300×600 ; 作業土工、基礎材含 む 金網・支柱 (立入防止柵) H=1.8m ; 充填材含む 門扉 片開き W=1.0m H=1.8m ; 充填材含む	8	基
					2	基
					13	m
					1	基

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 3 号弁天町駅前交差点南東部昇降設備躯体他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属施設工	式	1	1,717,426		
植栽帯復旧工	式	1	1,560,890	植栽ブロック 180/205×250×600；基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル含む	60 m
				植栽ブロック(A) 200×150×600(再利用) 150×190×390(再利用)；基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル、撤去・復旧含む	49 m
張りコンクリート工	式	1	156,536	張りコンクリート 18-8-40(高炉) t=10cm；目地材含む	34 m2
電気配管工	式	1	81,426		
管路工	式	1	46,406	地中埋設配管 FEP50；	96 m
プルボックス設置工	式	1	35,020	プルボックス設置 400×400×200 WP 400×400×200；	1 個
地下道改修工	式	1	46,248,040		
サイン改修工	式	1	2,294,730	案内看板 新設 594×841（周辺施設）；	2 箇所
				案内看板 新設 430×300（出入口記号）；	10 箇所
				案内看板 新設 297×210（防犯カメラ）；	2 箇所
				案内地図 新設 （支柱基礎新設部）；基礎材、コンクリート、型枠、看板支柱含む	2 基
				案内看板 取替 594×841（周辺施設）；	7 箇所
				案内看板 取替 420×594（周辺施設）；	3 箇所
				案内看板 取替 350×350（非常ベル）；	2 箇所

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 3 号弁天町駅前交差点南東部昇降設備躯体他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				案内看板 取替 270×170（非常ボタン）；	2	箇所
				案内地図 貼付 594×841（新地図貼付部）；	5	箇所
				注意看板 移設 600×350；	1	箇所
カーブミラー改修工	式	1	211, 520	カーブミラー移設（壁面用） 角型 W290×H195；	1	基
				カーブミラー（壁面用） 角型 W290×H195；壁面用金具含む	2	基
排水溝改修工	式	1	204, 120	排水溝 100×平均H=68 モルタル（高炉）；型枠含む	14	m
				廃止排水溝 モルタル（高炉）；	2	m
				側溝蓋 グレーチング蓋（SUS）みぞ幅100 細目；	6	枚
仕上げ改修工	式	1	3, 122, 450	複層吹付材（天井） 複層塗材E；下地調整、下塗り、主材基層、主材模様、上塗り含む	19	m2
				小口タイル（壁面） 108×60；下地モルタル含む	37	m2
				磁器タイル（床面） 150×150；下地モルタル含む	13	m2
				視覚障害者用タイル（床面） 150×150；下地モルタル含む	2	m2
手すり改修工	式	1	32, 500, 220	段差部手すり 直線；手すり子、ブラケット、点字シール含む	208	m
				段差部手すり 曲線；ブラケット含む	70	m
				通路部手すり 2段；ブラケット、点字シール含む	190	m
止水板設置工	式	1	7, 915, 000	止水板 脱着式 アルミ製 W1687×H700；側部レール設置、コンクリート削孔含む	1	基

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 3 号弁天町駅前交差点南東部昇降設備躯体他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				止水板 脱着式 アルミ製 W3030×H700；側部レール設置、中間 支柱建込用キャップ・ビス設置、コンクリート削孔含む	2	基
				止水板収納庫 W1800×D850×H620；コンクリート削孔含む	1	基
				止水板収納庫 W2000×D850×H715；コンクリート削孔含む	1	基
構造物撤去工	式	1	3, 411, 052			
構造物取壊し工	式	1	3, 122, 221	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	4	m3
				ワイヤー切断 鉄筋構造物(地下構造物)；	7	m2
				ワイヤー通し穴削孔 削孔径φ50；	2	m
				ワイヤー吊り穴削孔 削孔径φ100；	3	m
				ワイヤー連続穴削孔 削孔径φ150；	17	m
				切断ブロック撤去 1次撤去；吊上用削孔、コンクリートアンカー、樹脂カプセル含 む	3	個
				切断ブロック撤去 2次破砕；積込含む	6	m3
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 3cm；積込含む	130	m2
				歩道舗装(A)撤去 300×300×60；積込含む	29	m2
				歩道舗装(B)撤去 350×350×60 六角形；積込含む	113	m2
運搬処理工	式	1	167, 862	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	12	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	6	m3

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 3 号弁天町駅前交差点南東部昇降設備躯体他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻運搬 アスファルト殻(掘削) ;	4	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	12	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ;	6	m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削) ;	4	m3
仮設工	式	1	25, 575, 816			
土留・仮締切工	式	1	9, 481, 130	鋼矢板(2号機) Ⅲ型 鋼矢板長さ 12.0m 鋼矢板打込長 11.5m ; 油圧式圧入引抜機据付・解体、ガス切断、鋼矢板撤 去含む	45	枚
				鋼矢板(2号機) Ⅲ型 鋼矢板長さ 2.11m ; 設置・撤去、コンクリート、型 枠、構造物取壊し、鋼材費、積込含む	15	枚
				切梁・腹起し(2号機) ; 設置・撤去、賃料、修理費及び損耗費、削孔、アンカ ーボルト含む	10.7	t
				既設地下道補強支保工(2号機) ; 設置・撤去、鋼材費、賃料、整備費含む	1	式
運搬処理工	式	1	34, 366	現場発生品運搬 鋼材 ; 積込、取卸し含む	1	式
交通管理工	式	1	16, 060, 320	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	101, 129, 787			
共通仮設費	式	1	16, 148, 020			
共通仮設費	式	1	3, 072, 020			
運搬費	式	1	694, 790	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費	1	式

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 3 号弁天町駅前交差点南東部昇降設備躯体他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				；積込、取卸し含む
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,313,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,076,000	
純工事費	式	1	117,277,807	
現場管理費	式	1	39,205,000	
工事原価	式	1	156,482,807	
一般管理費等	式	1	25,297,193	
工事価格	式	1	181,780,000	