

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 大阪国道管内 C C T V 設備他設置工事
工事地名	自：大阪府大阪市城東区今福西 2 丁目 1 2 番 3 5 号 至：大阪府泉南市馬場 1 丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所	防災情報課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	278日間	自 令和 8年 6月22日 至 令和 9年 3月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内C C T V設備他設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子応用設備 (機器単体)		式	1	44,137,440		
CCTV設備		式	1	44,137,440		
CCTV装置		式	1	44,137,440	HD簡易型IPカメラ装置 4 台 旋回式；機側装置除く HUB收容箱 1 面 W300×D200×H400程度； HDD記録装置 6 台 L2SW 1 台 屋外固定型； L2SW 1 台 屋外固定型 PoE給電可能； MC (メディアコンバータ) 2 台 短距離用； MC (メディアコンバータ) 2 台 中距離用； 漏電遮断器 1 個 ARB 2P 50AF/50AT； 漏電遮断器 2 個 2P 50AF/30AT； 漏電遮断器 2 個 2P 50AF/20AT； 漏電遮断器 4 個 2P 50AF/10AT； ダウントランス 2 台 200V/100V； 通信用SPD 4 台 電源用SPD 2 台 SPD分離器一体型；	
機器単体費		式	1	44,137,440		
電子応用設備		式	1	4,540,366		

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内C C T V設備他設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
CCTV設備工	式	1	3, 449, 956			
CCTV装置設置工	式	1	1, 217, 711	泉南TN上り線CCTV更新	1	式
				泉南TN下り線CCTV更新	1	式
				引込開閉器盤改修	1	式
				HUB収容箱設置	1	面
				W300×D200×H400程度；アンカーボルト(M12×4本)含む		
				HDD記録装置設置	1	台
				HDD記録装置設置	5	台
				(2台目補正あり)		
配管・配線工	式	1	994, 933	屋外配管	33	m
				G16；設置高さ2m以上		
				管内配線	297	m
				CV 2mm2-2C；		
				管内配線	302	m
				IV 5.5mm2；		
				管内配線	298	m
				Cat5e-4P(屋外用)；		
配線器具設置工	式	1	89, 699	タクトー設置	19	個
				40×30×100 (HDZT)；タクトークリップ® (G16用)、アンカーボルト(M10)含む		
配管・配線撤去工	式	1	1, 147, 613	屋外配管撤去	0. 5	m
				CP22；設置高さ2m以上		
				屋外配管撤去	0. 5	m
				CP28；設置高さ2m以上		
				同軸ケーブル撤去	383	m
				7C-2V；		
				管内配線撤去	5	m
				IV 3. 5mm2；		
				管内配線撤去	361	m
				CVV 1. 25mm2-10C；		
				管内配線撤去	22	m
				CVV 1. 25mm2-20C；		

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内 C C T V 設備他設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				管内配線撤去 CPEV-S 0.9mm-3P ;	415 m
				管内配線撤去 CPEV-S 0.9mm-5P ;	22 m
				現場発生品運搬(電気)	1 式
システム・インテグレーション	式	1	464,340		
システム・インテグレーション	式	1	464,340	システム・インテグレーション	1 式
工場製品輸送工	式	1	21,000		
輸送工	式	1	21,000	輸送(電気)	1 式
仮設工	式	1	605,070		
交通管理工	式	1	605,070	交通誘導警備員 A 昼間	1 式
				交通誘導警備員 B 昼間	1 式
直接工事費	式	1	4,540,366		
共通仮設費	式	1	1,234,505		
共通仮設費	式	1	78,505		
技術管理費	式	1	78,505	道路施設基本データ作成費	1 式
				電気通信施設資産管理用データ作成費	1 式
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,156,000		
純工事費	式	1	5,774,871		
現場管理費	式	1	3,623,000		

積算内訳書

工事名	R 8大阪国道管内C C T V設備他設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
機器間接費	式	1	5,605,000	
技術者間接費	式	1	923,000	
機器管理費	式	1	4,682,000	
工事原価	式	1	20,564,766	
一般管理費等	式	1	4,083,794	
工事価格	式	1	75,950,000	

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内C C T V設備他設置工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
電子応用設備 (機器単体)		式	1	7,164,000			
CCTV設備		式	1	7,164,000			
CCTV装置		式	1	7,164,000	HD簡易型IPカメラ装置 旋回式；機側装置除く	1	台
					HD簡易型IPカメラ装置 旋回式；機側装置含む	1	台
					SPD収容箱 W300×D200×H400程度；	1	面
					L2SW	1	台
					屋外固定型； MC (メディアコンバータ)	1	台
					短距離用； MC (メディアコンバータ)	1	台
					中距離用； MC (メディアコンバータ)	2	台
					1芯用； 通信用SPD	1	台
機器単体費		式	1	7,164,000			
電子応用設備		式	1	1,501,895			
CCTV設備工		式	1	979,805			
CCTV装置設置工		式	1	430,232	花園北(下)CCTV更新	1	式
					画像伝送装置改修	1	式
					HD簡易型IPカメラ装置設置 ；西成アンダーパス1(上)	1	台
					SPD収容箱設置 W300×D200×H400程度；アンカーボルト(M12×4本)含む	1	面
光ケーブル敷設工		式	1	156,174	管内配線	24	m
					SM 2C(再使用)；		

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内CCTV設備他設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				光ケーブル接続 SM 2C ;	1	箇所
				クロージャ用後分岐材(材料のみ) 40C以下 4穴用 ;	1	組
				光ケーブル成端 5テープ以下 ;	1	箇所
				光ケーブル試験 (接続損失) 20心以下 ;	1	対向
				光ケーブル試験 (伝送損失) 20心以下 ;	1	方向
配管・配線工	式	1	171,468	屋外配管 G22 ; 設置高さ2m以上	46	m
				屋外配管 #24 ;	2	m
				金属製可とう電線管付属品 (材料のみ) WUG 24 ;	6	個
				金属製可とう電線管付属品 (材料のみ) WBG 24 ;	2	個
				ダクタクリップ (材料のみ) G22用 ;	38	個
				管内配線 CV 2mm2-2C ;	2	m
				管内配線 CV 2mm2-3C ;	2	m
				管内配線 IV 5.5mm2 ;	34	m
				管内配線 Cat5e-4P(屋外用) ;	36	m

積算内訳書

工事名	R 8 大阪国道管内CCTV設備他設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
CCTV装置撤去工	式	1	20,810	CCTVカメラ装置撤去 旋回式；西成アンダーパス1(上)	1 台
光ケーブル撤去工	式	1	12,384	管内配線撤去 SM 2C(再使用)；	24 m
配管・配線撤去工	式	1	188,737	屋外配管撤去 C25；設置高さ2m以上	23 m
				屋外配管撤去 C63；設置高さ2m以上	23 m
				屋外配管撤去 #24；	1 m
				屋外配管撤去 #63；	1 m
				同軸ケーブル撤去 7C-2V；	64 m
				管内配線撤去 CV 2mm2-3C；	32 m
				現場発生品運搬(電気)	1 式
システム・インテグレーション	式	1	232,170		
システム・インテグレーション	式	1	232,170	システム・インテグレーション	1 式
工場製品輸送工	式	1	21,000		
輸送工	式	1	21,000	輸送(電気)	1 式
仮設工	式	1	268,920		
交通管理工	式	1	268,920	交通誘導警備員 A 昼間	1 式
				交通誘導警備員 B 昼間	1 式
直接工事費	式	1	1,501,895		

