

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 国道 1 号他道路清掃作業
工事地名	(自) 大阪府枚方市長尾峠町地先 (至) 大阪府大阪市北区梅田 1 丁目地先他

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所	施設管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 号他道路清掃作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	37,447,311	
道路清掃工	式	1	35,328,011	
路面清掃工	式	1	6,132,672	(北大阪管内) ; 路面清掃(機械) 473.2 km 夜間 ;
排水施設清掃工	式	1	10,055,115	(北大阪管内) ; 側溝清掃(機械) 50 m 夜間 側溝断面積0.125㎡未満 堆積率50%未満 ; 側溝清掃(機械) 5 m 夜間 側溝断面積0.125㎡未満 堆積率50%以上 ; 側溝清掃(機械) 5 m 夜間 側溝断面積0.125㎡以上0.5m2未満 堆積率50%未満 ; 側溝清掃(機械) 5 m 夜間 側溝断面積0.125㎡以上0.5m2未満 堆積率50%以上 ; 管渠清掃 1,600 m 昼間 管径 φ200mm以上 φ400mm未満 堆積率50%未満 ; 管渠清掃 900 m 夜間 管径 φ200mm以上 φ400mm未満 堆積率50%未満 ; 管渠清掃 200 m 夜間 管径 φ200mm以上 φ400mm未満 堆積率50%以上 ; 管渠清掃 5 m 夜間 管径 φ400mm以上 φ800mm未満 堆積率50%未満 ; 管渠清掃 5 m 夜間 管径 φ400mm以上 φ800mm未満 堆積率50%以上 ; 管渠清掃 1,000 m

積算内訳書

工事名	R7国道1号他道路清掃作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				夜間 ライン導水ブロック 管径φ150mm以上200mm未満 堆積率50%未満； 管渠清掃 100 m
				夜間 ライン導水ブロック 管径φ150mm以上200mm未満 堆積率50%以上； 側溝清掃(機械) 5 km 夜間 組合せ移動； 管渠清掃 5 km 夜間 組合せ移動；
構造物清掃工	式	1	138,666	(北大阪管内)； トンネル清掃 2.2 km 昼間 トンネル清掃車(貸与)・散水車(持込)；
雑作業工	式	1	1,309,300	(北大阪管内)； トンネル清掃車(回送)運転 1 回 昼間 北大阪(出)～八鹿国道(出)間(往復)； 塵埃処分 30 t 混合廃棄物(A)； 塵埃処分 50 t 混合廃棄物(B)；
路面清掃工	式	1	8,875,008	(高槻管内)； 路面清掃(機械) 684.8 km 夜間；
排水施設清掃工	式	1	5,955,900	(高槻管内)； 側溝清掃(機械) 50 m 夜間 側溝断面積0.125㎡未満 堆積率50%未満； 側溝清掃(機械) 150 m 夜間 側溝断面積0.125㎡未満 堆積率50%以上； 側溝清掃(機械) 50 m 夜間 側溝断面積0.125㎡以上0.5m2未満 堆積率 50%未満； 側溝清掃(機械) 100 m 夜間 側溝断面積0.125㎡以上0.5m2未満 堆積率 50%以上； 管渠清掃 800 m

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 号他道路清掃作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				夜間 管径 φ 200mm以上 φ 400mm未満 堆積率50% 未満； 管渠清掃 400 m
				夜間 管径 φ 200mm以上 φ 400mm未満 堆積率50% 以上； 管渠清掃 5 m
				夜間 管径 φ 400mm以上 φ 800mm未満 堆積率50% 未満； 管渠清掃 5 m
				夜間 管径 φ 400mm以上 φ 800mm未満 堆積率50% 以上； 管渠清掃 150 m
				夜間 ライン導水ブロック 管径 φ 150mm以上200mm未満 堆積率50%未満； 管渠清掃 100 m
				夜間 ライン導水ブロック 管径 φ 150mm以上200mm未満 堆積率50%以上； 側溝清掃(機械) 5 km
				夜間 組合せ移動； 管渠清掃 5 km
				夜間 組合せ移動； 集水桝清掃(機械) 5 箇所
				昼間 堆積土量 0.3m3未満 □50cm～80cm 桝深 さ100cm以上； 集水桝清掃(機械) 5 箇所
				夜間 堆積土量 0.3m3未満 □50cm～80cm 桝深 さ100cm以上； 集水桝清掃(機械) 5 箇所
				昼間 堆積土量 0.3m3以上 □50cm～80cm 桝深 さ100cm以上； 集水桝清掃(機械) 5 箇所
				夜間 堆積土量 0.3m3以上 □50cm～80cm 桝深 さ100cm以上；

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 号他道路清掃作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁清掃工	式	1	781,350	(高槻管内) ; 排水管清掃 昼間 ; 150 m
雑作業工	式	1	2,080,000	(高槻管内) ; 塵埃処分 混合廃棄物(A) ; 70 t 塵埃処分 混合廃棄物(B) ; 50 t
仮設工	式	1	2,119,300	
交通管理工	式	1	2,119,300	交通誘導警備員(A) 昼間 ; 4 人日 交通誘導警備員(B) 昼間 ; 4 人日 交通誘導警備員(A) 夜間 ; 30 人日 交通誘導警備員(B) 夜間 ; 50 人日
直接工事費	式	1	37,447,311	
共通仮設費	式	1	6,154,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	6,154,000	
純工事費	式	1	43,601,311	
現場管理費	式	1	19,217,000	
工事原価	式	1	62,818,311	
一般管理費等	式	1	11,061,689	
工事価格	式	1	73,880,000	