

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 7 国道 2 6 号他道路清掃作業
工事地名	(自) 大阪府大阪市浪速区大国 1 丁目地先 (至) 大阪府泉南郡岬町孝子地先他

## 2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所	施設管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	R 7 国道 2 6 号他道路清掃作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	42,745,288	
道路清掃工	式	1	42,069,988	
路面清掃工	式	1	5,616,179	(南大阪管内) ; 路面清掃(機械) <span style="float: right;">278 km</span> 昼間 ; 路面清掃(機械) <span style="float: right;">254.1 km</span> 夜間 ;
排水施設清掃工	式	1	7,196,435	(南大阪管内) ; 側溝清掃(機械) <span style="float: right;">5 m</span> 昼間 側溝断面積0.125㎡未満 堆積率50%未満 ; 側溝清掃(機械) <span style="float: right;">5 m</span> 昼間 側溝断面積0.125㎡未満 堆積率50%以上 ; 側溝清掃(機械) <span style="float: right;">5 m</span> 昼間 側溝断面積0.125㎡以上0.5m2未満 堆積率 50%未満 ; 側溝清掃(機械) <span style="float: right;">5 m</span> 昼間 側溝断面積0.125㎡以上0.5m2未満 堆積率 50%以上 ; 側溝清掃(機械) <span style="float: right;">5 m</span> 夜間 側溝断面積0.125㎡以上0.5m2未満 堆積率 50%以上 ; 管渠清掃 <span style="float: right;">5,900 m</span> 昼間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50% 未満 ; 管渠清掃 <span style="float: right;">5 m</span> 夜間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50% 未満 ; 管渠清掃 <span style="float: right;">5 m</span> 昼間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50% 以上 ; 管渠清掃 <span style="float: right;">100 m</span> 夜間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%

# 積算内訳書

工事名	R 7 国道 2 6 号他道路清掃作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				以上； 管渠清掃 80 m 昼間 管径 φ 400mm以上 φ 800mm未満 堆積率50% 未満； 管渠清掃 5 m 夜間 管径 φ 400mm以上 φ 800mm未満 堆積率50% 未満； 管渠清掃 5 m 昼間 管径 φ 400mm以上 φ 800mm未満 堆積率50% 以上； 管渠清掃 5 m 夜間 管径 φ 400mm以上 φ 800mm未満 堆積率50% 以上； 側溝清掃(機械) 5 km 昼間 組合せ移動； 側溝清掃(機械) 5 km 夜間 組合せ移動； 管渠清掃 5 km 昼間 組合せ移動； 管渠清掃 5 km 夜間 組合せ移動；
雑作業工	式	1	1,650,000	(南大阪管内)； 塵埃処分 30 t 混合廃棄物(A)； 塵埃処分 20 t 混合廃棄物(B)；
路面清掃工	式	1	8,984,904	(西大阪管内)； 路面清掃(機械) 754.4 km 夜間；
排水施設清掃工	式	1	1,474,570	(西大阪管内)； 側溝清掃(機械) 10 m 昼間 側溝断面積0.125㎡未満 堆積率50%未満； 側溝清掃(機械) 40 m 夜間 側溝断面積0.125㎡未満 堆積率50%未満；

# 積算内訳書

工事名	R 7 国道 2 6 号他道路清掃作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				側溝清掃(機械) 夜間 側溝断面積0.125㎡未満 堆積率50%以上；	30	m
				側溝清掃(機械) 夜間 側溝断面積0.125㎡以上0.5m2未満 堆積率50%未満；	5	m
				側溝清掃(機械) 昼間 側溝断面積0.125㎡以上0.5m2未満 堆積率50%以上；	5	m
				側溝清掃(機械) 夜間 側溝断面積0.125㎡以上0.5m2未満 堆積率50%以上；	5	m
				管渠清掃 昼間 管径 φ 200mm以上 φ 400mm未満 堆積率50%未満；	20	m
				管渠清掃 夜間 管径 φ 200mm以上 φ 400mm未満 堆積率50%未満；	20	m
				管渠清掃 昼間 管径 φ 200mm以上 φ 400mm未満 堆積率50%以上；	10	m
				管渠清掃 夜間 管径 φ 200mm以上 φ 400mm未満 堆積率50%以上；	100	m
				管渠清掃 昼間 管径 φ 400mm以上 φ 800mm未満 堆積率50%未満；	5	m
				管渠清掃 夜間 管径 φ 400mm以上 φ 800mm未満 堆積率50%未満；	5	m
				管渠清掃 昼間 管径 φ 400mm以上 φ 800mm未満 堆積率50%以上；	5	m
				管渠清掃 夜間 管径 φ 400mm以上 φ 800mm未満 堆積率50%	5	m

# 積算内訳書

工事名	R7国道26号他道路清掃作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				以上； 管渠清掃 昼間 ライン導水ブロック 管径φ150mm以上200mm未満 堆積率50%未満； 管渠清掃 夜間 ライン導水ブロック 管径φ150mm以上200mm未満 堆積率50%未満； 側溝清掃(機械) 昼間 組合せ移動； 側溝清掃(機械) 夜間 組合せ移動； 管渠清掃 昼間 組合せ移動； 管渠清掃 夜間 組合せ移動； 集水樹清掃(機械) 昼間 堆積土量25cm以上 □100cm未満 樹深さ100cm未満； 集水樹清掃(機械) 夜間 堆積土量 0.3m3未満 □50cm～80cm 樹深さ100cm以上； 集水樹清掃(機械) 夜間 堆積土量 0.3m3以上 □50cm～80cm 樹深さ100cm以上；
橋梁清掃工	式	1	16,147,900	(西大阪管内)； 排水管清掃 昼間； 3,100 m
雑作業工	式	1	1,000,000	(西大阪管内)； 塵埃処分 混合廃棄物(A)； 20 t 塵埃処分 混合廃棄物(B)； 10 t
仮設工	式	1	675,300	

# 積算内訳書

工事名	R 7 国道 2 6 号他道路清掃作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	675,300	交通誘導警備員(A) 30 人日 昼間； 交通誘導警備員(B) 2 人日 昼間； 交通誘導警備員(A) 2 人日 夜間； 交通誘導警備員(B) 2 人日 夜間；
直接工事費	式	1	42,745,288	
共通仮設費	式	1	6,761,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,761,000	
純工事費	式	1	49,506,288	
現場管理費	式	1	21,594,000	
工事原価	式	1	71,100,288	
一般管理費等	式	1	12,489,712	
工事価格	式	1	83,590,000	