

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 2 号道路維持工事（令和 7 年度）
工事地名	（自）大阪府大阪市都島区東野田地先 （至）大阪府大阪市西淀川区佃地先他

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	1016日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和10年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	国道 2 号道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	53, 592, 568	
巡視・巡回工	式	1	7, 910, 144	
道路巡回工	式	1	7, 910, 144	巡回 (A) 200 回 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂類含まず 巡回 (C) 8 回 昼間 道路パトロールカー持込；油脂類含まず 緊急巡回 (A) 8 時間 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂類含まず 緊急巡回 (C) 1 時間 昼間 道路パトロールカー持込；油脂類含まず 緊急巡回 (D) 8 時間 夜間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂類含まず 緊急巡回 (F) 1 時間 夜間 道路パトロールカー持込；油脂類含まず 巡視員 (A) 80 回 昼間 土木一般世話役 1名； 巡視員 (B) 2 時間 昼間 土木一般世話役 1名； 巡視員 (C) 2 時間 夜間 土木一般世話役 1名； 燃料費 (A) 830 L ガソリン；油脂類費含む
巡回整備工	式	1	35, 091, 814	
道路巡回整備工	式	1	15, 354, 418	巡回整備 (A) 50 日 昼間 作業車(ટેィーゼ`ル型)貸与 作業員2名；標識装置付、燃料含む ※貸付車両:標識車(ટેィーゼ`ル)に限る 巡回整備 (B) 8 日

積算内訳書

工事名	国道2号道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名；燃料 含む 巡回整備(C) 16 時間 昼間 作業車(テーブル型)貸与 作業員2名；標識 装置付、燃料含む ※貸付車両：標識車 (テーブル)に限る 巡回整備(D) 6 時間 昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名；燃料 含む 巡回整備(E) 16 時間 夜間 作業車(テーブル型)貸与 作業員2名；標識 装置付、燃料含む ※貸付車両：標識車 (テーブル)に限る 巡回整備(F) 8 時間 夜間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名；燃料 含む 普通作業員(A) 80 日 昼間； 普通作業員(B) 400 時間 昼間； 普通作業員(C) 40 日 夜間； 普通作業員(D) 80 時間 夜間； 特殊作業員(A) 20 日 昼間； 特殊作業員(B) 40 時間 昼間； 特殊作業員(C) 8 日 夜間； 特殊作業員(D) 16 時間 夜間； 作業車運転(A) 8 時間 昼間 テーブル型 貸与；標識装置付、燃料含む

積算内訳書

工事名		国道2号道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				※貸付車両:標識車(ディーゼル)に限る	
				作業車運転(B)	2 時間
				昼間 2.75～3.5t 持込；燃料含む	
				作業車運転(C)	2 時間
				夜間 ディーゼル型 貸与；標識装置付、燃料含む	
				※貸付車両:標識車(ディーゼル)に限る	
				作業車運転(D)	2 時間
				夜間 2.75～3.5t積 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(A)	6 時間
				昼間 作業床高さ12m 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(B)	6 時間
				昼間 作業床高さ22～23m 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(C)	6 時間
				昼間 作業床高さ18～20m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(D)	6 時間
				夜間 作業床高さ12m 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(E)	6 時間
				夜間 作業床高さ22～23m；燃料含む	
				高所作業車運転(F)	6 時間
				夜間 作業床高さ18～20m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(G)	6 時間
				昼間 作業床高さ12m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(H)	6 時間
				夜間 作業床高さ12m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む	
				ラフテレンクレーン運転(A)	2 時間
				昼間 25t吊 持込；燃料含む	
				ラフテレンクレーン運転(B)	2 時間
				夜間 25t吊 持込；燃料含む	
				ラフテレンクレーン運転(C)	2 時間
				昼間 16t吊 持込；燃料含む	

積算内訳書

工事名		国道2号道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					ラフテレンクレーン運転(D) 夜間 16t吊 持込；燃料含む	2	時間
					ラフテレンクレーン運転(E) 昼間 10t吊 持込；燃料含む	2	時間
					ラフテレンクレーン運転(F) 夜間 10t吊 持込；燃料含む	2	時間
					トラック運転(A) 昼間 2t 持込；燃料含む	80	時間
					トラック運転(B) 昼間 4～4.5t 持込；燃料含む	40	時間
					トラック運転(C) 昼間 クレーン装置付 2t 持込；燃料含む	8	時間
					トラック運転(D) 昼間 クレーン装置付 4t 持込；燃料含む	8	時間
					トラック運転(E) 夜間 2t 持込；燃料含む	80	時間
					トラック運転(F) 夜間 4～4.5t 持込；燃料含む	20	時間
					トラック運転(G) 夜間 クレーン装置付 2t 持込；燃料含む	4	時間
					トラック運転(H) 夜間 クレーン装置付 4t 持込；燃料含む	4	時間
					ダンプトラック運転(A) 昼間 2t 持込；燃料含む	80	時間
					ダンプトラック運転(B) 昼間 4t 持込；燃料含む	80	時間
					ダンプトラック運転(C) 昼間 10t 持込；燃料含む	8	時間
					ダンプトラック運転(D) 夜間 2t 持込；燃料含む	40	時間
					ダンプトラック運転(E) 夜間 4t 持込；燃料含む	40	時間
					ダンプトラック運転(F) 夜間 10t 持込；燃料含む	4	時間

積算内訳書

工事名		国道２号道路維持工事（令和７年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路面作業	式	1	1,093,313	ライトバン運転(A) 昼間 1500CC 持込；燃料含む	40	時間
				ライトバン運転(B) 夜間 1500CC 持込；燃料含む	8	時間
				車道舗装人力(A) 昼間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック コート(ゴム入り)含む	5	m2
				車道舗装人力(B) 昼間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	5	m2
				車道舗装人力(D) 昼間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	5	m2
				車道舗装人力(F) 昼間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm；プライムコ ート含む	5	m2
				車道舗装人力(G) 昼間 再生AS安定処理(25) 平均t=10cm；プライムコ ート含む	5	m2
				車道舗装人力(H) 夜間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック コート(ゴム入り)含む	5	m2
				車道舗装人力(I) 夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	5	m2
				車道舗装人力(K) 夜間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	5	m2
				車道舗装人力(M) 夜間 再生AS安定処理(25) 平均t=8cm；プライムコ ート含む	5	m2
				車道舗装人力(N) 夜間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm；プライム コート含む	5	m2

積算内訳書

工事名		国道 2 号道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				車道舗装人力(0)	5	m2
				昼間 再生密粒度改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm；タック		
				コート含む		
				車道舗装人力(P)	5	m2
				夜間 再生密粒度改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm；タック		
				コート含む		
				車道舗装機械(A)	5	m2
				昼間 再生密粒度アスファルト混合物(20) 平均t=5cm		
				；タックコート含む		
				車道舗装機械(B)	5	m2
				昼間 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 平均t=5cm		
				；タックコート含む		
				車道舗装機械(D)	5	m2
				昼間 再生アスファルト安定処理(25) 平均t=8cm；プ°ラ		
				イムコート含む		
				車道舗装機械(E)	5	m2
				昼間 再生アスファルト安定処理(25) 平均t=10cm；プ°		
				ライムコート含む		
				車道舗装機械(F)	5	m2
				昼間 ポ°ーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タックコ		
				ート(コ°ム入り)含む		
				車道舗装機械(G)	5	m2
				昼間 再生密粒改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm；タックコ		
				ート含む		
				車道舗装機械(H)	5	m2
				夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック		
				コート含む		
				車道舗装機械(K)	5	m2
				夜間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm；プ°ライムコ		
				ート含む		
				車道舗装機械(L)	5	m2
				夜間 ポ°ーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タックコ		
				ート(コ°ム入り)含む		
				車道舗装機械(M)	5	m2

積算内訳書

工事名		国道 2 号道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間 再生密粒改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm；タックコート含む	
				車道舗装機械(N)	5 m2
				昼間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm；フﾟﾗｲﾑコート含む	
				歩道舗装人力(A)	5 m2
				昼間 再生細粒As混合物(13) 平均t=4cm；フﾟﾗｲﾑコート含む	
				歩道舗装人力(B)	5 m2
				昼間 開粒度As混合物(13) 平均t=4cm；	
				歩道舗装人力(D)	5 m2
				夜間 再生細粒度As混合物(13) 平均t=4cm；フﾟﾗｲﾑコート含む	
				歩道舗装人力(E)	5 m2
				夜間 開粒度As混合物(13) 平均t=4cm；	
				乗入舗装人力(B)	5 m2
				昼間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タックコート含む	
				乗入舗装人力(C)	5 m2
				昼間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；フﾟﾗｲﾑコート含む	
				乗入舗装人力(F)	5 m2
				夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タックコート含む	
				乗入舗装人力(G)	5 m2
				夜間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；フﾟﾗｲﾑコート含む	
				目地補修(B)	5 m
				夜間 目地補修(ｸﾗｯｸ) 手間のみ；	
				目地補修(D)	5 m
				夜間 ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ張 手間のみ；清掃・乾燥、フﾟﾗｲﾑ塗布含む	
				ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(材料) (A)	5 m
				W=300 PMｼｰﾄ；	

積算内訳書

工事名	国道2号道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				クランク防止シート(材料) (B)	5	m
				W=500 ;		
				欠損部補修(A)	1	t
				昼間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満 ; 施工面		
				清掃、瀝青材塗布含む		
				欠損部補修(B)	1	t
				夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満 ; 施工面		
				清掃、瀝青材塗布含む		
				路面切削(A)	5	m2
				昼間 t=6cm以下 ; 積込含む		
				路面切削(B)	5	m2
				昼間 t=6cmを超え12cm以下 ; 積込含む		
				路面切削(C)	5	m2
				夜間 t=6cm以下 ; 積込含む		
				路面切削(D)	5	m2
				夜間 t=6cmを超え12cm以下 ; 積込含む		
				舗装版切断(A)	5	m
				昼間 As t=15cm以下 ;		
				舗装版切断(E)	5	m
				夜間 As t=15cm以下 ;		
				舗装版破碎人力(A)	5	m2
				昼間 As t=4cm以下 ; 積込含む		
				舗装版破碎人力(B)	5	m2
				昼間 As t=4cmを超え10cm以下 ; 積込含む		
				舗装版破碎人力(E)	5	m2
				夜間 As t=4cm以下 ; 積込含む		
				舗装版破碎人力(F)	5	m2
				夜間 As t=4cmを超え10cm以下 ; 積込含む		
				舗装版破碎機械(A)	5	m2
				昼間 As t=15cm以下 ; 積込含む		
				舗装版破碎機械(C)	5	m2
				夜間 As t=15cm以下 ; 積込含む		
				区画線(A)	5	m
				昼間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白 ;		

積算内訳書

工事名		国道 2 号道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				区画線(B)	5	m
				昼間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(C)	5	m
				昼間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(D)	5	m
				昼間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(E)	5	m
				昼間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(F)	5	m
				昼間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(G)	5	m
				昼間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(H)	5	m
				昼間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(I)	5	m
				昼間 ゼブラ 幅15cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(J)	5	m
				昼間 ゼブラ 幅20cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(K)	5	m
				昼間 ゼブラ 幅30cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(L)	5	m
				昼間 ゼブラ 幅45cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(M)	5	m
				昼間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白		
				；		
				区画線(N)	5	m
				夜間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(O)	5	m
				夜間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(P)	5	m
				夜間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(Q)	5	m
				夜間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(R)	5	m

積算内訳書

工事名		国道 2 号道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白； 区画線(S)	5 m
				夜間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白； 区画線(T)	5 m
				夜間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白； 区画線(U)	5 m
				夜間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白； 区画線(V)	5 m
				夜間 ゼブラ 幅15cm 厚1.5mm 白； 区画線(W)	5 m
				夜間 ゼブラ 幅20cm 厚1.5mm 白； 区画線(X)	5 m
				夜間 ゼブラ 幅30cm 厚1.5mm 白； 区画線(Y)	5 m
				夜間 ゼブラ 幅45cm 厚1.5mm 白； 区画線(Z)	5 m
				夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白； 排水性舗装用区画線(A)	5 m
				昼間 実線 幅15cm 白； 排水性舗装用区画線(B)	5 m
				昼間 実線 幅20cm 白； 排水性舗装用区画線(C)	5 m
				昼間 実線 幅30cm 白； 排水性舗装用区画線(D)	5 m
				昼間 実線 幅45cm 白； 排水性舗装用区画線(E)	5 m
				昼間 破線 幅15cm 白； 排水性舗装用区画線(F)	5 m
				昼間 破線 幅20cm 白； 排水性舗装用区画線(G)	5 m
				昼間 破線 幅30cm 白； 排水性舗装用区画線(H)	5 m
				昼間 破線 幅45cm 白；	

積算内訳書

工事名		国道２号道路維持工事（令和７年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				排水性舗装用区画線(I)		5	m
				昼間 セヅラ 幅15cm 白；			
				排水性舗装用区画線(J)		5	m
				昼間 セヅラ 幅20cm 白；			
				排水性舗装用区画線(K)		5	m
				昼間 セヅラ 幅30cm 白；			
				排水性舗装用区画線(L)		5	m
				昼間 セヅラ 幅45cm 白；			
				排水性舗装用区画線(M)		5	m
				昼間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白			
				；			
				排水性舗装用区画線(N)		5	m
				夜間 実線 幅15cm 白；			
				排水性舗装用区画線(O)		5	m
				夜間 実線 幅20cm 白；			
				排水性舗装用区画線(P)		5	m
				夜間 実線 幅30cm 白；			
				排水性舗装用区画線(Q)		5	m
				夜間 実線 幅45cm 白；			
				排水性舗装用区画線(R)		5	m
				夜間 破線 幅15cm 白；			
				排水性舗装用区画線(S)		5	m
				夜間 破線 幅20cm 白；			
				排水性舗装用区画線(T)		5	m
				夜間 破線 幅30cm 白；			
				排水性舗装用区画線(U)		5	m
				夜間 破線 幅45cm 白；			
				排水性舗装用区画線(V)		5	m
				夜間 セヅラ 幅15cm 白；			
				排水性舗装用区画線(W)		5	m
				夜間 セヅラ 幅20cm 白；			
				排水性舗装用区画線(X)		5	m
				夜間 セヅラ 幅30cm 白；			
				排水性舗装用区画線(Y)		5	m

積算内訳書

工事名	国道 2 号道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間 セブラ 幅45cm 白； 排水性舗装用区画線(Z) 夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白 ； 区画線消去(A) 昼間 幅15cm換算 削り取り式； 区画線消去(B) 夜間 幅15cm換算 削り取り式；	5 m 5 m 5 m
構造物作業	式	1	6,282,737	コンクリート構造物取壊し(A) 昼間 無筋 人力；積込含む コンクリート構造物取壊し(B) 昼間 有筋 人力；積込含む コンクリート構造物取壊し(C) 夜間 無筋 人力；積込含む コンクリート構造物取壊し(D) 夜間 有筋 人力；積込含む コンクリート打設(A) 無筋 18-8-40(高炉)； コンクリート打設(B) 小型 18-8-40(高炉)； コンクリート打設(C) 鉄筋 24-12-25(高炉)； 削孔工(A) 削孔径10mm以上30mm未満 削孔深さ30mm以上200mm未満； 削孔工(B) 削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満； 削孔工(C) 削孔径180mm以上200mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下； 歩車道境界ブロック設置(A) 600mm以下 50kg未満 手間のみ；敷モルタル、目地モルタル含む	5 m3 5 m3 5 m3 5 m3 5 m3 5 m3 5 m3 5 m3 5 孔 5 孔 5 孔 5 m

積算内訳書

工事名		国道２号道路維持工事（令和７年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				歩車道境界ブロック設置(B) 600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ；敷モルタル、目地モルタル含む	5	m
				歩車道境界ブロック設置(C) 1000mm超え2000mm以下 150kg以上550kg未満 手間のみ；敷モルタル、目地モルタル含む	5	m
				地先境界ブロック設置 C型 手間のみ；敷モルタル、目地モルタル含む	5	m
				歩車道境界ブロック撤去 処分；	5	m
				地先境界ブロック撤去 処分；	5	m
				歩車道境界ブロック(材料)(A) A型；	5	m
				歩車道境界ブロック(材料)(B) B型；	5	m
				歩車道境界ブロック(材料)(C) C型；	5	m
				歩車道境界ブロック(材料)(D) B型 両面R；	5	m
				歩車道境界ブロック(材料)(E) C型 両面R；	5	m
				歩車道境界ブロック(材料)(F) 切り下げ部 平型 片面R；	5	m
				地先境界ブロック(材料) C型；	5	m
				平板ブロック設置 ブロック規格30cm×30cm 手間のみ；	5	m2
				平板ブロック撤去	5	m2
				平板ブロック(材料)(A) 擬石 300×300×60；	5	m2
				平板ブロック(材料)(B) カラー平板(透水性) 300×300×60；	5	m2
				平板ブロック(材料)(C)	5	m2

積算内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				透水性ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×80；
				点字ﾌﾞﾛｯｸ(材料) (A) 5 m2
				300×300×60；
				点字ﾌﾞﾛｯｸ(材料) (B) 5 枚
				300×300(貼付式)；
				点字シート(材料) 5 m2
				ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ(貼付ﾀｲﾌﾟ) 300×300 同等品以上；
				点字シート 下地塗料材(材料) 5 kg
				ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用；
				点字シート ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ(材料) 5 kg
				ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用；
				点字ﾀｲﾙ(材料) 5 枚
				Mﾌﾟﾚｲﾙ 300×600 同等品以上；
				点字ﾀｲﾙ(材料) 5 箱
				接着剤 Mﾌﾟﾚｲﾙ用 6kg/ｾｯﾄ×2ｾｯﾄ/箱；
				鋼製蓋板設置(A) 5 組
				40kg/枚以下 手間のみ；
				鋼製蓋板設置(B) 5 組
				40を超え170kg/枚以下 手間のみ；
				鋼製蓋板撤去(A) 5 組
				40kg/枚以下；
				鋼製蓋板撤去(B) 5 組
				40を超え170kg/枚以下；
				鋼製蓋板(材料) (A) 5 組
				T-25 溝幅200用 ﾎﾙﾄ固定；ﾒｯｷ、受枠含む
				鋼製蓋板(材料) (B) 5 組
				T-25 溝幅300用 ﾎﾙﾄ固定；ﾒｯｷ、受枠含む
				鋼製蓋板(材料) (C) 5 組
				T-25 溝幅400用 ﾎﾙﾄ固定；ﾒｯｷ、受枠含む
				鋼製蓋板(材料) (D) 5 組
				T-25 溝幅300用 細目 ﾎﾙﾄ固定；ﾒｯｷ、受枠含む
				鋼製蓋板(材料) (E) 5 組
				T-25 溝幅400用 細目 ﾎﾙﾄ固定 滑り止め型；ﾒｯｷ、受枠含む

積算内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				鋼製蓋板(材料)(F) T-25 400×400用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	5 組
				鋼製蓋板(材料)(G) T-25 500×500用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	5 組
				鋼製蓋板(材料)(H) T-25 600×600用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	5 組
				鋼製蓋板(材料)(I) T-25 400×400用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む	5 組
				鋼製蓋板(材料)(J) T-25 400×400用 細目 ボルト固定 滑り止め型；メッキ、受枠含む	5 組
				鋼製蓋板(材料)(K) T-25 400×500用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	5 組
				鋼製蓋板(材料)(L) T-25 500×400用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む	5 組
				鋼製蓋板(材料)(M) T-14 溝幅300用 ボルト固定 滑り止め型；メッキ、受枠含む	5 組
				鋼製蓋板(材料)(N) T-6 500×500用 細目 ボルト固定 滑り止め型；メッキ、受枠含む	5 組
				鋼製蓋板(材料)(O) T-14 溝幅150用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	5 組
				鋼製蓋板(材料)(P) T-14 400×300用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	5 組
				鋼製蓋板(材料)(Q) T-14 500×500用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む	5 組
				鋼製蓋板(材料)(R) T-25 300×500用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	5 組
				鋼製蓋板(材料)(S) T-25 350×400用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	5 組

積算内訳書

工事名	国道 2 号道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鋼製蓋板(材料)(T) T-25 300×500用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含 む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(U) T-25 350×500用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含 む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(V) T-25 400×450用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含 む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(W) T-25 500×450用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含 む	5	組
機械運転	式	1	314, 639	空気圧縮機 3.5～3.7m3/min；燃料含む	5	時間
				コンクリートブレード 20kg級；	5	時間
				発動発電機 2KVA；燃料含む	5	時間
				コンクリートカッター 舗装版切断用 ブレード 径30cm；燃料含む	5	時間
				溶接機 150A；燃料含む	5	時間
				ランマ 60～80kg；燃料含む	5	時間
				振動コンパクタ 40～60kg；燃料含む	5	時間
				水中ポンプ 口径100mm 全揚程 10m；	5	時間
				草刈機 肩掛式 カッター径230mm；燃料含む	5	時間
				チェーンソー 鋸長500mm；燃料含む	5	時間
				バックホウ運転(A) 昼間 0.13m3；燃料含む	5	時間

積算内訳書

工事名		国道 2 号道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					バックホ運転(B) 昼間 0.28m3；燃料含む	5 時間
					振動ロー運転(A) ハンドガイト式 0.5～0.6t；燃料含む	5 時間
					振動ロー運転(B) 搭乗式コンバイント式 3～4t；燃料含む	5 時間
					振動ロー(賃料) 搭乗式コンバイント式 2.4～2.6t；	5 時間
					路面切削機運転(A) 昼間 W=1000 t=100；燃料含む	5 時間
					路面切削機運転(B) 夜間 W=1000 t=100；燃料含む	5 時間
一般材料		式	1	5,292,440	セメント 普通ポルトランド 25kg袋入；	5 袋
					セメント 高炉B種 25kg/袋；	5 袋
					超速硬セメント 20kg/袋；	5 袋
					加熱合材(A) 再生密粒度As混合物(20)；	5 t
					加熱合材(B) 再生細粒度As混合物(13)；	5 t
					加熱合材(C) ポーススファルト混合物(13)；	5 t
					加熱合材(D) 開粒度As混合物(13)；	5 t
					加熱合材(E) 再生密粒改質Ⅱ型(20)；	5 t
					加熱合材(F) 再生粗粒度As混合物(20)；	5 t
					加熱合材(G) 再生As安定処理(25)；	5 t
					加熱合材(H) 再生粗粒改質Ⅱ型(20)；	5 t

積算内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				加熱合材(I)	5	t
				夜間 再生密粒度As混合物(20)；		
				加熱合材(J)	5	t
				夜間 再生細粒度As混合物(13)；		
				加熱合材(K)	5	t
				夜間 ホ ーラスアスファルト混合物(13)；		
				加熱合材(L)	5	t
				夜間 開粒度As混合物(13)；		
				加熱合材(M)	5	t
				夜間 再生密粒改質Ⅱ型(20)；		
				加熱合材(N)	5	t
				夜間 再生粗粒度As混合物(20)；		
				加熱合材(O)	5	t
				夜間 再生As安定処理(25)；		
				加熱合材(P)	5	t
				夜間 再生粗粒改質Ⅱ型(20)；		
				常温合材(A)	5	袋
				全天候型 ロックハート β 20kg/袋 同等品以上；		
				常温合材(B)	5	セット
				スーパーロメンパッチ 4.5kg/袋；		
				常温合材(C)	5	袋
				排水性合材 ソークパッチ 20kg/袋 同等品以上；		
				常温合材(D)	5	袋
				全天候強化型 YKアスコシ 25kg/袋 同等品以上；		
				常温合材(E)	5	袋
				排水性舗装補修用 PPアスコシ 25kg/袋 同等品以上		
				；		
				常温合材(F)	5	セット
				超耐久性急速路面補修用 パッチク 11kg/箱 同		
				等品以上；		
				常温合材(G)	5	袋
				水硬化タイプ ロート プラスターK 20kg/袋 同等品以上		
				；		
				常温合材(H)	5	袋

積算内訳書

工事名		国道2号道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				全天候型 マイルドパッチ13 20kg/袋 同等品以上；	
				生コンクリート(A)	5 m3
				18-8-40(高炉)；	
				生コンクリート(B)	5 m3
				24-12-25(高炉)；	
				超速硬コンクリート(A)	5 m3
				3h圧縮強度 24N/mm2；	
				超速硬コンクリート(B)	5 セット
				ジェットパッチ 同等品以上；	
				砂	5 m3
				クッション用；	
				土のう(A)	5 枚
				620×480；	
				土のう(B)	5 枚
				耐候性ブラック土のう；	
				砕石(A)	5 m3
				RC-30；	
				砕石(B)	5 m3
				RC-40；	
				塗料(A)	5 kg
				塗料用シンナー；	
				塗料(B)	5 kg
				一般用さび止めペイント JIS K 5621 2種 下塗用；	
				塗料(C)	5 kg
				JIS K 5516 2種 中塗用；	
				塗料(D)	5 kg
				JIS K 5516 2種 上塗用；	
				防鳩網(A)	5 m2
				ネットポリエチレン製 400D/22本 #25mm；	
				防鳩網(B)	5 m
				ワイヤロープ 4号品 6×24 径6 G種；	
				防鳩網(C)	5 個
				ワイヤーネット φ6用；	

積算内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				防鳩網(D)		5 個
				取付金具(吊金具)溶融亜鉛メッキ；		
				防鳩網(E)		5 m
				取付ロープ φ4 ポリエチレンロープ；		
				アスファルト補修材(A)		5 kg
				アスファルト舗装補修用；		
				コンクリート補修材(A)		5 kg
				下地補強材プライマー；		
				コンクリート補修材(B)		5 kg
				コンクリート舗装補修材；		
				簡易舗装材		5 m3
				カタマSP 同等品以上；		
				路面補修材(A)		5 卷
				ステイマークL715 610mm×22.8m 同等品以上；		
				路面補修材(B)		5 缶
				路面補修用 プライマーP48N 1L/缶 同等品以上；		
				路面油吸着剤		5 袋
				ACライト 10kg/袋 同等品以上；		
				接着剤(A)		5 kg
				PB-L 1kg/組 同等品以上；		
				接着剤(B)		5 組
				PB-1 1.4kg/組 同等品以上；		
				接着剤(C)		5 セット
				ネセーフコーン 同等品以上；		
				接着剤(D)		5 kg
				ロートホント T-III 2kg/組 同等品以上；		
				接着剤(E)		5 組
				SB-LN 1kg/組 同等品以上；		
				反射テープ(A)		5 枚
				カブセルプロシス ム 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m；		
				反射テープ(B)		5 枚
				カブセルプロシス ム 白色、黄色、赤色 幅2.5cm×9m；		
				レフテープ		5 卷
				RR-1 同等品以上；		

積算内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和７年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ブリンカーライト用バッテリー 6V12Ah；	5	個
				ガラス繊維強化プラスチックシート(A) ウルトラパッチ 0.07m2未満/枚 同等品以上；	5	m2
				ガラス繊維強化プラスチックシート(B) ウルトラパッチ 0.07m2以上/枚～0.15m2未満/枚 同等品以上；	5	m2
				ガラス繊維強化プラスチックシート(C) ウルトラパッチ 0.15m2以上/枚 同等品以上；	5	m2
				防草シート(A) 防草用 チカヤシート W=1.0 L=25m 同等品以上；	5	巻
				防草シート(B) 防草用 チカヤシート L型アンカーピン L=250 同等品以上；	5	本
				防草シート(C) 防草用 チカヤシート アタッチ333ml；	5	本
				防草シート(D) 防草用 チカヤシート 粘着テープ W=100 同等品以上；	5	巻
				鳩飛来防止材 ハートシールド 330ml 同等品以上；	5	本
				殺虫剤 スミチオン 500ml 同等品以上；	5	本
				塩化カルシウム 粒状500kg入；支給材料	1	t
				塩化カルシウム 粒状25kg入；支給材料	1	t
				塩化ナトリウム 500kg入；支給材料	1	t
				塩化ナトリウム 25kg入；支給材料	1	t
防護柵作業	式	1	1,968,105	ガードレール設置(A) Gr-A-4E 手間のみ；	5	m
				ガードレール設置(B) Gr-B-4E 手間のみ；	5	m

積算内訳書

工事名		国道 2 号道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				ガードレール設置 (C)		5	m
				Gr-A-2B 手間のみ；			
				ガードレール設置 (D)		5	m
				Gr-B-2B 手間のみ；			
				ガードレール設置 (E)		5	m
				Gr-Bm-4E 手間のみ；			
				ガードレール設置 (F)		5	m
				レール 手間のみ；			
				ガードレール設置 (G)		5	枚
				袖レール 手間のみ；			
				ガードレール撤去 (A)		5	m
				Gr-A-4E；			
				ガードレール撤去 (B)		5	m
				Gr-A-2B；			
				ガードレール撤去 (C)		5	m
				レール；			
				ガードレール撤去 (D)		5	枚
				袖レール；			
				ガードレール (材料) (A)		5	m
				Gr-A-4E メッキ；付属品含む、キャップ なし			
				ガードレール (材料) (B)		5	m
				Gr-B-4E メッキ；付属品含む、キャップ なし			
				ガードレール (材料) (C)		5	m
				Gr-A-2B メッキ；付属品含む、キャップ なし			
				ガードレール (材料) (D)		5	m
				Gr-B-2B 塗装 ダークブラウン；付属品含む、キャップ なし			
				ガードレール (材料) (E)		5	m
				Gr-B-2B メッキ；付属品含む、キャップ なし			
				ガードレール (材料) (F)		5	m
				レール A種 メッキ；付属品含む			
				ガードレール (材料) (G)		5	m
				レール B種 メッキ；付属品含む			
				ガードレール (材料) (H)		5	本

積算内訳書

工事名		国道２号道路維持工事（令和７年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				支柱 A-2B メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (I)	5 本
				支柱 B-2B メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (J)	5 本
				支柱 B-4E メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (K)	5 枚
				袖ビーム A種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (L)	5 枚
				袖ビーム B種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (M)	5 枚
				袖ビーム B種 塗装；付属品含む	
				ガードレール(材料) (N)	5 枚
				袖ビーム Am種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (O)	5 枚
				袖ビーム Bm種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (P)	5 m
				笠木；付属品含む	
				ガードレール用支柱キャップ(材料) (A)	5 個
				φ114.3 樹脂製 白色；	
				ガードレール用支柱キャップ(材料) (B)	5 個
				φ114.3 樹脂製 ブラウン；	
				ガードレール用支柱キャップ(材料) (C)	5 個
				φ139.8 樹脂製 白色；	
				歩道柵設置(A)	4 m
				Co建込用 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m 手間のみ	
				；充填材含む	
				歩道柵設置(B)	4 m
				基礎ブロック用 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m 手間のみ；	
				歩道柵設置(C)	4 m
				アンカーボルト固定用 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m 手間のみ；アンカーボルト、削孔含む	
				歩道柵設置(D)	4 m
				ビーム・パネル 支柱間隔3m 手間のみ；	

積算内訳書

工事名		国道 2 号道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				歩道柵撤去 (A)	4	m
				Co建込用 ヒーム式・ハネル式 支柱間隔3m；		
				歩道柵撤去 (B)	4	m
				基礎ブロック用 ヒーム式・ハネル式 支柱間隔3m；		
				歩道柵撤去 (C)	4	m
				アンカーボルト固定用 ヒーム式・ハネル式 支柱間隔3m；		
				歩道柵撤去 (D)	4	m
				ヒーム・ハネル 支柱間隔3m；		
				歩道柵 (材料) (A)	4	m
				KPT-8-W 同等品以上；		
				歩道柵 (材料) (B)	4	m
				KPT-11-W 同等品以上；		
				歩道柵 (材料) (D)	4	本
				43AF5-308CK (フ라운) ヒーム2m/本 同等品以上；		
				歩道柵 (材料) (E)	4	本
				43AF5-308CK (フ라운) 支柱 同等品以上；		
				歩道柵 (材料) (F)	4	組
				43AF5-308CK (フ라운) 取付金具 同等品以上；ボルト、ナット含む		
				歩道柵 (材料) (G)	4	個
				43AF5-308CK (フ라운) 端末キャップ 同等品以上；		
				歩道柵基礎 (材料) (A)	4	個
				300×300×400；		
				歩道柵基礎 (材料) (B)	4	個
				300×500×400；		
				歩道柵基礎 (材料) (C)	4	個
				300×300×450；		
				歩道柵基礎 (材料) (D)	4	個
				300×500×450；		
				ボックスヒーム (材料) (A)	4	m
				GB-Am-2B メッキ；付属品含む		
				ボックスヒーム (材料) (B)	4	m
				GB-Bm-2B メッキ；付属品含む		
				ボックスヒーム (材料) (C)	4	m

積算内訳書

工事名		国道２号道路維持工事（令和７年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ヒーム Am用 メッキ；付属品含む	
				ボックスヒーム(材料)(D)	4 m
				ヒーム Bm用 メッキ；付属品含む	
				ボックスヒーム(材料)(E)	4 枚
				パトール Am用 メッキ；	
				ボックスヒーム(材料)(F)	4 枚
				パトール Bm用 メッキ；	
				ボックスヒーム(材料)(G)	4 組
				ヒームジョイント Am用 メッキ；付属品含む	
				ボックスヒーム(材料)(H)	4 組
				ヒームジョイント Bm用 メッキ；付属品含む	
				ボックスヒーム(材料)(I)	4 本
				支柱 Am-2B メッキ；付属品含む	
				ボックスヒーム(材料)(J)	4 本
				支柱 Bm-2B メッキ；付属品含む	
				ボックスヒーム(材料)(K)	4 本
				支柱 Bm-2E メッキ；付属品含む	
				立入防止柵設置	4 m
				基礎ブロック 支柱間隔2m 手間のみ；	
				立入防止柵(材料)(A)	4 m
				H=1.8m Z-GS3 3.2×50 メッキ；	
				立入防止柵(材料)(B)	4 m
				H=1.8m EN-A S 101×64 メッキ+塗装；	
				立入防止柵(材料)(C)	4 m
				H=1.8m V・E-GS2 3.2×50 合成樹脂被覆；	
				立入防止柵(材料)(D)	4 m
				H=1.5m Z-GS3 3.2×50 メッキ；	
				立入防止柵基礎設置	4 基
				基礎ブロック 金網柵 手間のみ；	
				立入防止柵基礎(材料)(A)	4 個
				180×180×450；	
				立入防止柵基礎(材料)(B)	4 個
				200×200×450；	

積算内訳書

工事名	国道2号道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
安全施設作業	式	1	4,181,542	視線誘導標取替(A) Co建込用 片面 反射体径φ100以下支柱径φ34 手間のみ；撤去・設置	2 本
				視線誘導標取替(B) 土中建込用 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 手間のみ；撤去・設置	2 本
				視線誘導標取替(C) 構造物取付用 片面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 手間のみ；撤去・設置	2 本
				視線誘導標取替(D) Gr取付用 片面 反射体径φ100以下 バント式 手間のみ；撤去・設置	2 本
				視線誘導標設置(A) Co建込用 片面 反射体径 φ100以下 支柱径φ34 手間のみ；	2 本
				視線誘導標設置(B) 土中建込用 片面 反射体径 φ100以下 支柱径φ34 手間のみ；	2 本
				視線誘導標設置(C) 構造物取付用 片面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 手間のみ；	2 本
				視線誘導標設置(D) Gr取付用 片面 反射体径φ100以下 バント式 手間のみ；	2 本
				視線誘導標(材料)(A) 土中用 片面φ100 支柱径34；	2 本
				視線誘導標(材料)(B) 防護柵用 片面φ100 バント式；	2 本
				視線誘導標(材料)(C) 防護柵用 両面φ100 バント式；	2 本
				視線誘導標(材料)(D) 構造物用 片面φ100 自掃式 ベースプレート式；	2 本
				視線誘導標(材料)(E) 基礎建込用 φ100(自発光) アレットアイ ASZ-R-N	2 個

積算内訳書

工事名	国道 2 号道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				本体 同等品以上； 視線誘導標(材料)(F) 2 本 Gr取付用 片面φ100(自発光) レッドアイ ASZ-R-N- B 同等品以上； 視線誘導標(材料)(G) 2 基 Co建込用 φ200×2(自発光) RA-20S-2B-24H 本 体のみ 同等品以上； 視線誘導標(材料)(H) 2 本 Co建込用 片面φ300 支柱径60.5； 視線誘導標(材料)(I) 2 本 構造物用 片面φ300 H=1800 ベースプレート式； 視線誘導標(材料)(J) 2 本 φ300(自発光) SB-T2-1C 同等品以上； 視線誘導標(材料)(K) 2 個 キングライト 片面φ300 鏡面のみ キングライト Uバンド 付； 視線誘導標(材料)(L) 2 枚 線形誘導 矢印板 350×500 MW-50R 同等品以上 ； 視線誘導標(材料)(M) 2 個 縁石鋳 片面貼付 セーフアイSB型 同等品以上； 視線誘導標(材料)(N) 2 個 道路鋳 片面貼付 ルミナスアイマイティ LE-260 同等品以 上； 視線誘導標(材料)(O) 2 個 基礎ブロック 300×300×300； 視線誘導標(材料)(P) 2 個 縁石鋳(自発光) 片面(LED) 赤 エッジポイント T-II 同等品以上； 視線誘導標(材料)(Q) 2 個 縁石鋳(自発光) 両面(LED) 赤 エッジポイント T-II 同等品以上； 視線誘導標(材料)(R) 2 個 中央分離帯樹脂ブロック(JIS A 9401)反射無しタイプ

積算内訳書

工事名		国道2号道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				° 1000×200×H80 同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(S)	2 個
				縁石鋳(自発光) 片面 青 アンカータイプ(アンカー共) エッ	
				ジボ インタ 同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(T)	2 個
				サイクルフラッシュ交換用バッテリー SB-T2 同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(U)	2 基
				本体用 φ200 LED:黄色 上下2灯；	
				視線誘導標(材料)(V)	2 組
				ソーラー式LEDベースプレート式 プリンカーフラッシュ 同等品以	
				上；	
				ポストコーン取替	2 本
				貼付式 手間のみ；撤去・設置	
				ポストコーン(材料)(A)	2 本
				H=400 固定式(貼付式) ラバーポール；	
				ポストコーン(材料)(B)	2 本
				H=650 固定式(貼付式) ラバーポール；	
				ポストコーン(材料)(C)	2 本
				H=800 固定式(貼付式) ラバーポール；	
				クッションタム(材料)(A)	2 個
				丸型2型 100リットル(φ440×720)；	
				クッションタム(材料)(B)	2 個
				丸型 580×820；	
				クッションタム(材料)(C)	2 個
				角A型 900×900×900；	
				ノックスクッション(材料)(A)	2 個
				400×700 前衛体；	
				ノックスクッション(材料)(B)	2 個
				400×800 後衛体；	
				ノックスクッション(材料)(C)	2 個
				スチール枠 前衛体；	
				ノックスクッション(材料)(D)	2 個
				スチール枠 後衛体；	
				乗入防止柱設置	2 本

積算内訳書

工事名	国道2号道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				手間のみ；		
				乗入防止柱(材料)(A)	2	本
				φ120 H=800 固定式 コムタイプ；		
				乗入防止柱(材料)(B)	2	個
				U型 φ76.3 H=650 白；		
				距離標設置(A)	2	本
				土中用 手間のみ；		
				距離標設置(B)	2	本
				構造物取付用 手間のみ；		
				距離標撤去(A)	2	本
				土中用；		
				標識柱(材料)	2	本
				路側式 φ76.3 t=3.2mm L=3.5m メッキ+静電粉体		
				塗装；		
				標識板取替(A)	2	m2
				案内標識 手間のみ；撤去・設置		
				標識板取替(B)	2	基
				路線・警戒標識 手間のみ；撤去・設置		
				標識板撤去(A)	2	m2
				案内標識；		
				標識板撤去(B)	2	基
				路線・警戒標識；		
				標識板(材料)(A)	2	m2
				案内標識 カプセルレンズ型；		
				標識板(材料)(B)	2	m2
				警戒標識 カプセルレンズ型；		
処分費	式	1	604,620	運搬処理(A)（国道2号他）	5	m3
				昼間 土砂；		
				運搬処理(B)（国道2号他）	5	m3
				昼間 As殻；		
				運搬処理(C)（国道2号他）	5	m3
				昼間 Co殻(無筋)；		
				運搬処理(D)（国道2号他）	5	m3
				昼間 Co殻(鉄筋)；		

積算内訳書

工事名	国道 2 号道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				運搬処理(E)（国道2号他）		5 m3
				昼間 As切削くず；		
				運搬処理(F)（国道2号他）		5 m3
				夜間 土砂；		
				運搬処理(G)（国道2号他）		5 m3
				夜間 As殻；		
				運搬処理(H)（国道2号他）		5 m3
				夜間 Co殻(無筋)；		
				運搬処理(I)（国道2号他）		5 m3
				夜間 Co殻(鉄筋)；		
				運搬処理(J)（国道2号他）		5 m3
				夜間 As切削くず；		
				処分費(A)（国道2号他）		5 m3
				昼間 土砂；		
				処分費(B)（国道2号他）		5 m3
				昼間 As殻；		
				処分費(C)（国道2号他）		5 m3
				昼間 Co殻(無筋)；		
				処分費(D)（国道2号他）		5 m3
				昼間 Co殻(鉄筋)；		
				処分費(E)（国道2号他）		5 m3
				昼間 As切削くず；		
				処分費(F)（国道2号他）		5 m3
				夜間 土砂；		
				処分費(G)（国道2号他）		5 m3
				夜間 As殻；		
				処分費(H)（国道2号他）		5 m3
				夜間 Co殻(無筋)；		
				処分費(I)（国道2号他）		5 m3
				夜間 Co殻(鉄筋)；		
				処分費(J)（国道2号他）		5 m3
				夜間 As切削くず；		
				塵埃処分費		5 t
				汚泥；		

積算内訳書

工事名	国道2号道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				家電リサイクル料金(A) エアコン；	5	台
				家電リサイクル料金(B) テレビ(液晶・プラズマ式、16型以上)；	5	台
				家電リサイクル料金(C) 冷蔵庫・冷凍庫(171リットル以上)；	5	台
				家電リサイクル料金(D) 洗濯機・衣類乾燥機；	5	台
舗装工	式	1	2,730,000			
切削オーバーレイ工	式	1	2,730,000	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度アスコン(20) ；	1,000	m2
除草工	式	1	884,610			
道路除草工	式	1	884,610	道路除草(複合) 【国道2号他】 機械除草(肩掛式) [法勾配1:1.5未満 1000m2未満]；飛び石防護有 集草、積込、運搬含む	5,000	m2
				道路除草(複合) 【国道2号他】 機械除草(バドガイト式) [法勾配1:1.5以上 1000m2以上]；集草、積込、運搬含む	500	m2
				処分費 【国道2号他】 枝葉；	5	t
仮設工	式	1	6,976,000			
交通管理工	式	1	6,976,000	交通誘導警備員A(昼間) 交代要員無し；	100	人日
				交通誘導警備員A(昼間) 交代要員無し；	100	時間
				交通誘導警備員B(昼間) 交代要員無し；	100	人日
				交通誘導警備員B(昼間)	200	時間

積算内訳書

工事名	国道 2 号道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				交代要員無し； 交通誘導警備員A(夜間)	50 人日
				交代要員無し； 交通誘導警備員A(夜間)	50 時間
				交代要員無し； 交通誘導警備員B(夜間)	50 人日
				交代要員無し； 交通誘導警備員B(夜間)	100 時間
直接工事費	式	1	53, 592, 568		
共通仮設費	式	1	7, 733, 060		
共通仮設費	式	1	144, 060		
運搬費	式	1	144, 060	路面切削機運搬(国道2号他) 片道；	2 回
共通仮設費（率計上）	式	1	7, 589, 000		
純工事費	式	1	61, 325, 628		
現場管理費	式	1	26, 932, 000		
工事原価	式	1	88, 257, 628		
一般管理費等	式	1	15, 362, 372		
工事価格	式	1	103, 620, 000		

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道2号道路維持工事（令和8年度）
工事地名	（自）大阪府大阪市都島区東野田地先 （至）大阪府大阪市西淀川区佃地先他

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	1016日間	自 契約の翌日から 至 令和10年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 2 号道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	59,666,075	
巡視・巡回工	式	1	9,881,038	
道路巡回工	式	1	9,881,038	巡回(A) 250 回 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂類含まず 巡回(C) 10 回 昼間 道路パトロールカー持込；油脂類含まず 緊急巡回(A) 10 時間 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂類含まず 緊急巡回(C) 1 時間 昼間 道路パトロールカー持込；油脂類含まず 緊急巡回(D) 10 時間 夜間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂類含まず 緊急巡回(F) 1 時間 夜間 道路パトロールカー持込；油脂類含まず 巡視員(A) 100 回 昼間 土木一般世話役 1名； 巡視員(B) 2 時間 昼間 土木一般世話役 1名； 巡視員(C) 2 時間 夜間 土木一般世話役 1名； 燃料費(A) 1,040 L ガソリン；油脂類費含む
巡回整備工	式	1	39,194,427	
道路巡回整備工	式	1	19,456,576	巡回整備(A) 65 日 昼間 作業車(ટેີ-ზელ型)貸与 作業員2名；標識装置付、燃料含む ※貸付車両:標識車(ટેີ-ზელ)に限る 巡回整備(B) 10 日

積算内訳書

工事名	国道2号道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名；燃料 含む 巡回整備(C) 20 時間 昼間 作業車(テーブル型)貸与 作業員2名；標識 装置付、燃料含む ※貸付車両：標識車 (テーブル)に限る 巡回整備(D) 10 時間 昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名；燃料 含む 巡回整備(E) 20 時間 夜間 作業車(テーブル型)貸与 作業員2名；標識 装置付、燃料含む ※貸付車両：標識車 (テーブル)に限る 巡回整備(F) 10 時間 夜間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名；燃料 含む 普通作業員(A) 100 日 昼間； 普通作業員(B) 500 時間 昼間； 普通作業員(C) 50 日 夜間； 普通作業員(D) 100 時間 夜間； 特殊作業員(A) 25 日 昼間； 特殊作業員(B) 50 時間 昼間； 特殊作業員(C) 10 日 夜間； 特殊作業員(D) 20 時間 夜間； 作業車運転(A) 10 時間 昼間 テーブル型 貸与；標識装置付、燃料含む

積算内訳書

工事名		国道 2 号道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				※貸付車両:標識車(ディーゼル)に限る	
				作業車運転(B)	2 時間
				昼間 2.75～3.5t 持込；燃料含む	
				作業車運転(C)	2 時間
				夜間 ディーゼル型 貸与；標識装置付、燃料含む	
				※貸付車両:標識車(ディーゼル)に限る	
				作業車運転(D)	2 時間
				夜間 2.75～3.5t積 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(A)	8 時間
				昼間 作業床高さ12m 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(B)	8 時間
				昼間 作業床高さ22～23m 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(C)	8 時間
				昼間 作業床高さ18～20m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(D)	8 時間
				夜間 作業床高さ12m 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(E)	8 時間
				夜間 作業床高さ22～23m；燃料含む	
				高所作業車運転(F)	8 時間
				夜間 作業床高さ18～20m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(G)	8 時間
				昼間 作業床高さ12m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(H)	8 時間
				夜間 作業床高さ12m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む	
				ラフテレンクレーン運転(A)	2 時間
				昼間 25t吊 持込；燃料含む	
				ラフテレンクレーン運転(B)	2 時間
				夜間 25t吊 持込；燃料含む	
				ラフテレンクレーン運転(C)	2 時間
				昼間 16t吊 持込；燃料含む	

積算内訳書

工事名	国道2号道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				ラフテレンクレーン運転(D)	2	時間
				夜間 16t吊 持込；燃料含む		
				ラフテレンクレーン運転(E)	2	時間
				昼間 10t吊 持込；燃料含む		
				ラフテレンクレーン運転(F)	2	時間
				夜間 10t吊 持込；燃料含む		
				トラック運転(A)	100	時間
				昼間 2t 持込；燃料含む		
				トラック運転(B)	50	時間
				昼間 4～4.5t 持込；燃料含む		
				トラック運転(C)	10	時間
				昼間 クレーン装置付 2t 持込；燃料含む		
				トラック運転(D)	10	時間
				昼間 クレーン装置付 4t 持込；燃料含む		
				トラック運転(E)	100	時間
				夜間 2t 持込；燃料含む		
				トラック運転(F)	25	時間
				夜間 4～4.5t 持込；燃料含む		
				トラック運転(G)	5	時間
				夜間 クレーン装置付 2t 持込；燃料含む		
				トラック運転(H)	5	時間
				夜間 クレーン装置付 4t 持込；燃料含む		
				ダンプトラック運転(A)	100	時間
				昼間 2t 持込；燃料含む		
				ダンプトラック運転(B)	100	時間
				昼間 4t 持込；燃料含む		
				ダンプトラック運転(C)	10	時間
				昼間 10t 持込；燃料含む		
				ダンプトラック運転(D)	50	時間
				夜間 2t 持込；燃料含む		
				ダンプトラック運転(E)	50	時間
				夜間 4t 持込；燃料含む		
				ダンプトラック運転(F)	5	時間
				夜間 10t 持込；燃料含む		

積算内訳書

工事名		国道2号道路維持工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					ライトバン運転(A) 昼間 1500CC 持込；燃料含む	50 時間
					ライトバン運転(B) 夜間 1500CC 持込；燃料含む	10 時間
路面作業		式	1	1,093,768	車道舗装人力(A) 昼間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック コート(ゴム入り)含む	5 m2
					車道舗装人力(B) 昼間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	5 m2
					車道舗装人力(D) 昼間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	5 m2
					車道舗装人力(F) 昼間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm；プライムコ ート含む	5 m2
					車道舗装人力(G) 昼間 再生AS安定処理(25) 平均t=10cm；プライムコ ート含む	5 m2
					車道舗装人力(H) 夜間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック コート(ゴム入り)含む	5 m2
					車道舗装人力(I) 夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	5 m2
					車道舗装人力(K) 夜間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	5 m2
					車道舗装人力(M) 夜間 再生AS安定処理(25) 平均t=8cm；プライムコ ート含む	5 m2
					車道舗装人力(N) 夜間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm；プライム コート含む	5 m2

積算内訳書

工事名		国道２号道路維持工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				車道舗装人力(0)	5	m2
				昼間 再生密粒度改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm；タック		
				コート含む		
				車道舗装人力(P)	5	m2
				夜間 再生密粒度改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm；タック		
				コート含む		
				車道舗装機械(A)	5	m2
				昼間 再生密粒度アスファルト混合物(20) 平均t=5cm		
				；タックコート含む		
				車道舗装機械(B)	5	m2
				昼間 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 平均t=5cm		
				；タックコート含む		
				車道舗装機械(D)	5	m2
				昼間 再生アスファルト安定処理(25) 平均t=8cm；プ		
				ラ		
				ムコート含む		
				車道舗装機械(E)	5	m2
				昼間 再生アスファルト安定処理(25) 平均t=10cm；プ		
				ラ		
				ムコート含む		
				車道舗装機械(F)	5	m2
				昼間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック		
				コート(コゑム入り)含む		
				車道舗装機械(G)	5	m2
				昼間 再生密粒改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm；タック		
				コート含む		
				車道舗装機械(H)	5	m2
				夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック		
				コート含む		
				車道舗装機械(K)	5	m2
				夜間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm；プ		
				ラ		
				ムコート含む		
				車道舗装機械(L)	5	m2
				夜間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック		
				コート(コゑム入り)含む		
				車道舗装機械(M)	5	m2

積算内訳書

工事名	国道 2 号道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				夜間 再生密粒改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm；タックコート含む 車道舗装機械(N) 5 m2 昼間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm；フﾟﾗｲﾑコート含む 歩道舗装人力(A) 5 m2 昼間 再生細粒As混合物(13) 平均t=4cm；フﾟﾗｲﾑコート含む 歩道舗装人力(B) 5 m2 昼間 開粒度As混合物(13) 平均t=4cm； 歩道舗装人力(D) 5 m2 夜間 再生細粒度As混合物(13) 平均t=4cm；フﾟﾗｲﾑコート含む 歩道舗装人力(E) 5 m2 夜間 開粒度As混合物(13) 平均t=4cm； 乗入舗装人力(B) 5 m2 昼間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タックコート含む 乗入舗装人力(C) 5 m2 昼間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；フﾟﾗｲﾑコート含む 乗入舗装人力(F) 5 m2 夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タックコート含む 乗入舗装人力(G) 5 m2 夜間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；フﾟﾗｲﾑコート含む 目地補修(B) 5 m 夜間 目地補修(ｸﾗｯｸ) 手間のみ； 目地補修(D) 5 m 夜間 ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ張 手間のみ；清掃・乾燥、フﾟﾗｲﾑ塗布含む ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(材料) (A) 5 m W=300 PMｼｰﾄ；

積算内訳書

工事名	国道 2 号道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				クランク防止シート(材料) (B)	5	m
				W=500 ;		
				欠損部補修(A)	1	t
				昼間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満 ; 施工面 清掃、瀝青材塗布含む		
				欠損部補修(B)	1	t
				夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満 ; 施工面 清掃、瀝青材塗布含む		
				路面切削(A)	5	m2
				昼間 t=6cm以下 ; 積込含む		
				路面切削(B)	5	m2
				昼間 t=6cmを超え12cm以下 ; 積込含む		
				路面切削(C)	5	m2
				夜間 t=6cm以下 ; 積込含む		
				路面切削(D)	5	m2
				夜間 t=6cmを超え12cm以下 ; 積込含む		
				舗装版切断(A)	5	m
				昼間 As t=15cm以下 ;		
				舗装版切断(E)	5	m
				夜間 As t=15cm以下 ;		
				舗装版破碎人力(A)	5	m2
				昼間 As t=4cm以下 ; 積込含む		
				舗装版破碎人力(B)	5	m2
				昼間 As t=4cmを超え10cm以下 ; 積込含む		
				舗装版破碎人力(E)	5	m2
				夜間 As t=4cm以下 ; 積込含む		
				舗装版破碎人力(F)	5	m2
夜間 As t=4cmを超え10cm以下 ; 積込含む						
舗装版破碎機械(A)	5	m2				
昼間 As t=15cm以下 ; 積込含む						
舗装版破碎機械(C)	5	m2				
夜間 As t=15cm以下 ; 積込含む						
区画線(A)	5	m				
昼間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白 ;						

積算内訳書

工事名	国道 2 号道路維持工事（令和 8 年度）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					区画線(B) 昼間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白；	5	m
					区画線(C) 昼間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白；	5	m
					区画線(D) 昼間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白；	5	m
					区画線(E) 昼間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白；	5	m
					区画線(F) 昼間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白；	5	m
					区画線(G) 昼間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白；	5	m
					区画線(H) 昼間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白；	5	m
					区画線(I) 昼間 ゼブラ 幅15cm 厚1.5mm 白；	5	m
					区画線(J) 昼間 ゼブラ 幅20cm 厚1.5mm 白；	5	m
					区画線(K) 昼間 ゼブラ 幅30cm 厚1.5mm 白；	5	m
					区画線(L) 昼間 ゼブラ 幅45cm 厚1.5mm 白；	5	m
					区画線(M) 昼間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白；	5	m
					区画線(N) 夜間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白；	5	m
					区画線(O) 夜間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白；	5	m
					区画線(P) 夜間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白；	5	m
					区画線(Q) 夜間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白；	5	m
					区画線(R)	5	m

積算内訳書

工事名		国道 2 号道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				夜間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白； 区画線(S)	5 m
				夜間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白； 区画線(T)	5 m
				夜間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白； 区画線(U)	5 m
				夜間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白； 区画線(V)	5 m
				夜間 ゼブラ 幅15cm 厚1.5mm 白； 区画線(W)	5 m
				夜間 ゼブラ 幅20cm 厚1.5mm 白； 区画線(X)	5 m
				夜間 ゼブラ 幅30cm 厚1.5mm 白； 区画線(Y)	5 m
				夜間 ゼブラ 幅45cm 厚1.5mm 白； 区画線(Z)	5 m
				夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白； 排水性舗装用区画線(A)	5 m
				昼間 実線 幅15cm 白； 排水性舗装用区画線(B)	5 m
				昼間 実線 幅20cm 白； 排水性舗装用区画線(C)	5 m
				昼間 実線 幅30cm 白； 排水性舗装用区画線(D)	5 m
				昼間 実線 幅45cm 白； 排水性舗装用区画線(E)	5 m
				昼間 破線 幅15cm 白； 排水性舗装用区画線(F)	5 m
				昼間 破線 幅20cm 白； 排水性舗装用区画線(G)	5 m
				昼間 破線 幅30cm 白； 排水性舗装用区画線(H)	5 m
				昼間 破線 幅45cm 白；	

積算内訳書

工事名		国道 2 号道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				排水性舗装用区画線(I)		5	m
				昼間 セヅラ 幅15cm 白；			
				排水性舗装用区画線(J)		5	m
				昼間 セヅラ 幅20cm 白；			
				排水性舗装用区画線(K)		5	m
				昼間 セヅラ 幅30cm 白；			
				排水性舗装用区画線(L)		5	m
				昼間 セヅラ 幅45cm 白；			
				排水性舗装用区画線(M)		5	m
				昼間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白			
				；			
				排水性舗装用区画線(N)		5	m
				夜間 実線 幅15cm 白；			
				排水性舗装用区画線(O)		5	m
				夜間 実線 幅20cm 白；			
				排水性舗装用区画線(P)		5	m
				夜間 実線 幅30cm 白；			
				排水性舗装用区画線(Q)		5	m
				夜間 実線 幅45cm 白；			
				排水性舗装用区画線(R)		5	m
				夜間 破線 幅15cm 白；			
				排水性舗装用区画線(S)		5	m
				夜間 破線 幅20cm 白；			
				排水性舗装用区画線(T)		5	m
				夜間 破線 幅30cm 白；			
				排水性舗装用区画線(U)		5	m
				夜間 破線 幅45cm 白；			
				排水性舗装用区画線(V)		5	m
				夜間 セヅラ 幅15cm 白；			
				排水性舗装用区画線(W)		5	m
				夜間 セヅラ 幅20cm 白；			
				排水性舗装用区画線(X)		5	m
				夜間 セヅラ 幅30cm 白；			
				排水性舗装用区画線(Y)		5	m

積算内訳書

工事名	国道2号道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				夜間 セパレータ 幅45cm 白； 排水性舗装用区画線(Z)	5	m
				夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白 ； 区画線消去(A)	5	m
				昼間 幅15cm換算 削り取り式； 区画線消去(B)	5	m
				夜間 幅15cm換算 削り取り式；		
構造物作業	式	1	6,282,737	コンクリート構造物取壊し(A)	5	m3
				昼間 無筋 人力；積込含む コンクリート構造物取壊し(B)	5	m3
				昼間 有筋 人力；積込含む コンクリート構造物取壊し(C)	5	m3
				夜間 無筋 人力；積込含む コンクリート構造物取壊し(D)	5	m3
				夜間 有筋 人力；積込含む コンクリート打設(A)	5	m3
				無筋 18-8-40(高炉)； コンクリート打設(B)	5	m3
				小型 18-8-40(高炉)； コンクリート打設(C)	5	m3
				鉄筋 24-12-25(高炉)； 削孔工(A)	5	孔
				削孔径10mm以上30mm未満 削孔深さ30mm以上200mm未満； 削孔工(B)	5	孔
				削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満； 削孔工(C)	5	孔
				削孔径180mm以上200mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下； 歩車道境界ブロック設置(A)	5	m
				600mm以下 50kg未満 手間のみ；敷モルタル、目地モルタル含む		

積算内訳書

工事名	国道 2 号道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				歩車道境界ブロック設置(B) 600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ；敷モルタル、目地モルタル含む	5 m
				歩車道境界ブロック設置(C) 1000mm超え2000mm以下 150kg以上550kg未満 手間のみ；敷モルタル、目地モルタル含む	5 m
				地先境界ブロック設置 C型 手間のみ；敷モルタル、目地モルタル含む	5 m
				歩車道境界ブロック撤去 処分；	5 m
				地先境界ブロック撤去 処分；	5 m
				歩車道境界ブロック(材料)(A) A型；	5 m
				歩車道境界ブロック(材料)(B) B型；	5 m
				歩車道境界ブロック(材料)(C) C型；	5 m
				歩車道境界ブロック(材料)(D) B型 両面R；	5 m
				歩車道境界ブロック(材料)(E) C型 両面R；	5 m
				歩車道境界ブロック(材料)(F) 切り下げ部 平型 片面R；	5 m
				地先境界ブロック(材料) C型；	5 m
				平板ブロック設置 ブロック規格30cm×30cm 手間のみ；	5 m2
				平板ブロック撤去	5 m2
				平板ブロック(材料)(A) 擬石 300×300×60；	5 m2
				平板ブロック(材料)(B) カラー平板(透水性) 300×300×60；	5 m2
				平板ブロック(材料)(C)	5 m2

積算内訳書

工事名		国道 2 号道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				透水性ブロック 300×300×80；	
				点字ブロック(材料) (A)	5 m2
				300×300×60；	
				点字ブロック(材料) (B)	5 枚
				300×300(貼付式)；	
				点字シート(材料)	5 m2
				ステップガイト(貼付タイプ) 300×300 同等品以上；	
				点字シート 下地塗料材(材料)	5 kg
				ステップガイト用；	
				点字シート トップコート(材料)	5 kg
				ステップガイト用；	
				点字タイル(材料)	5 枚
				Mレベル 300×600 同等品以上；	
				点字タイル(材料)	5 箱
				接着剤 Mレベル用 6kg/セット×2セット/箱；	
				鋼製蓋板設置(A)	5 組
				40kg/枚以下 手間のみ；	
				鋼製蓋板設置(B)	5 組
				40を超え170kg/枚以下 手間のみ；	
				鋼製蓋板撤去(A)	5 組
				40kg/枚以下；	
				鋼製蓋板撤去(B)	5 組
				40を超え170kg/枚以下；	
				鋼製蓋板(材料) (A)	5 組
				T-25 溝幅200用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料) (B)	5 組
				T-25 溝幅300用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料) (C)	5 組
				T-25 溝幅400用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料) (D)	5 組
				T-25 溝幅300用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料) (E)	5 組
				T-25 溝幅400用 細目 ボルト固定 滑り止め型；メッキ、受枠含む	

積算内訳書

工事名		国道 2 号道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鋼製蓋板(材料)(F) T-25 400×400用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(G) T-25 500×500用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(H) T-25 600×600用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(I) T-25 400×400用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(J) T-25 400×400用 細目 ボルト固定 滑り止め型；メッキ、受枠含む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(K) T-25 400×500用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(L) T-25 500×400用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(M) T-14 溝幅300用 ボルト固定 滑り止め型；メッキ、受枠含む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(N) T-6 500×500用 細目 ボルト固定 滑り止め型；メッキ、受枠含む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(O) T-14 溝幅150用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(P) T-14 400×300用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(Q) T-14 500×500用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(R) T-25 300×500用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(S) T-25 350×400用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	5	組

積算内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鋼製蓋板(材料)(T) T-25 300×500用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含 む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(U) T-25 350×500用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含 む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(V) T-25 400×450用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含 む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(W) T-25 500×450用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含 む	5	組
機械運転	式	1	314, 639	空気圧縮機 3.5～3.7m3/min；燃料含む	5	時間
				コンクリートブレード 20kg級；	5	時間
				発動発電機 2KVA；燃料含む	5	時間
				コンクリートカッター 舗装版切断用 ブレード 径30cm；燃料含む	5	時間
				溶接機 150A；燃料含む	5	時間
				ランマ 60～80kg；燃料含む	5	時間
				振動コンパクタ 40～60kg；燃料含む	5	時間
				水中ポンプ 口径100mm 全揚程 10m；	5	時間
				草刈機 肩掛式 カッター径230mm；燃料含む	5	時間
				チェーンソー 鋸長500mm；燃料含む	5	時間
				バックホ運転(A) 昼間 0.13m3；燃料含む	5	時間

積算内訳書

工事名		国道 2 号道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					バックホ運転(B) 昼間 0.28m3；燃料含む	5 時間
					振動ロー運転(A) ハンドガイト式 0.5～0.6t；燃料含む	5 時間
					振動ロー運転(B) 搭乗式コンバイント式 3～4t；燃料含む	5 時間
					振動ロー(賃料) 搭乗式コンバイント式 2.4～2.6t；	5 時間
					路面切削機運転(A) 昼間 W=1000 t=100；燃料含む	5 時間
					路面切削機運転(B) 夜間 W=1000 t=100；燃料含む	5 時間
一般材料		式	1	5, 292, 440	セメント 普通ポルトランド 25kg袋入；	5 袋
					セメント 高炉B種 25kg/袋；	5 袋
					超速硬セメント 20kg/袋；	5 袋
					加熱合材(A) 再生密粒度As混合物(20)；	5 t
					加熱合材(B) 再生細粒度As混合物(13)；	5 t
					加熱合材(C) ポ ーラスアスファルト混合物(13)；	5 t
					加熱合材(D) 開粒度As混合物(13)；	5 t
					加熱合材(E) 再生密粒改質Ⅱ型(20)；	5 t
					加熱合材(F) 再生粗粒度As混合物(20)；	5 t
					加熱合材(G) 再生As安定処理(25)；	5 t
					加熱合材(H) 再生粗粒改質Ⅱ型(20)；	5 t

積算内訳書

工事名		国道２号道路維持工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				加熱合材(I) 夜間 再生密粒度As混合物(20)；	5	t
				加熱合材(J) 夜間 再生細粒度As混合物(13)；	5	t
				加熱合材(K) 夜間 ポーラスアスファルト混合物(13)；	5	t
				加熱合材(L) 夜間 開粒度As混合物(13)；	5	t
				加熱合材(M) 夜間 再生密粒改質Ⅱ型(20)；	5	t
				加熱合材(N) 夜間 再生粗粒度As混合物(20)；	5	t
				加熱合材(O) 夜間 再生As安定処理(25)；	5	t
				加熱合材(P) 夜間 再生粗粒改質Ⅱ型(20)；	5	t
				常温合材(A) 全天候型 ロックハート® β 20kg/袋 同等品以上；	5	袋
				常温合材(B) スーパーロメンパッチ 4.5kg/袋；	5	セット
				常温合材(C) 排水性合材 ソーク・パッチ 20kg/袋 同等品以上；	5	袋
				常温合材(D) 全天候強化型 YKアスコシ 25kg/袋 同等品以上；	5	袋
				常温合材(E) 排水性舗装補修用 PPアスコシ 25kg/袋 同等品以上 ；	5	袋
				常温合材(F) 超耐久性急速路面補修用 パッチクォー 11kg/箱 同 等品以上；	5	セット
				常温合材(G) 水硬化タイプ ロート® プラスター-K 20kg/袋 同等品以上 ；	5	袋
				常温合材(H)	5	袋

積算内訳書

工事名		国道２号道路維持工事（令和８年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				全天候型 マイルドパッチ13 20kg/袋 同等品以上；	
				生コンクリート(A)	5 m3
				18-8-40(高炉)；	
				生コンクリート(B)	5 m3
				24-12-25(高炉)；	
				超速硬コンクリート(A)	5 m3
				3h圧縮強度 24N/mm2；	
				超速硬コンクリート(B)	5 セット
				ジェットパッチ 同等品以上；	
				砂	5 m3
				クッション用；	
				土のう(A)	5 枚
				620×480；	
				土のう(B)	5 枚
				耐候性ブラック土のう；	
				碎石(A)	5 m3
				RC-30；	
				碎石(B)	5 m3
				RC-40；	
				塗料(A)	5 kg
				塗料用シンナー；	
				塗料(B)	5 kg
				一般用さび止めペイント JIS K 5621 2種 下塗用；	
				塗料(C)	5 kg
				JIS K 5516 2種 中塗用；	
				塗料(D)	5 kg
				JIS K 5516 2種 上塗用；	
				防鳩網(A)	5 m2
				ネットポリエチレン製 400D/22本 #25mm；	
				防鳩網(B)	5 m
				ワイヤロープ 4号品 6×24 径6 G種；	
				防鳩網(C)	5 個
				ワイヤーネット φ6用；	

積算内訳書

工事名	国道2号道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				防鳩網(D)		5 個
				取付金具(吊金具)溶融亜鉛メッキ；		
				防鳩網(E)		5 m
				取付ロープ φ4 ポリエチレンロープ；		
				アスファルト補修材(A)		5 kg
				アスファルト舗装補修用；		
				コンクリート補修材(A)		5 kg
				下地補強材プライマー；		
				コンクリート補修材(B)		5 kg
				コンクリート舗装補修材；		
				簡易舗装材		5 m3
				カタマSP 同等品以上；		
				路面補修材(A)		5 卷
				ステイマークL715 610mm×22.8m 同等品以上；		
				路面補修材(B)		5 缶
				路面補修用 プライマーP48N 1L/缶 同等品以上；		
				路面油吸着剤		5 袋
				ACライト 10kg/袋 同等品以上；		
				接着剤(A)		5 kg
				PB-L 1kg/組 同等品以上；		
				接着剤(B)		5 組
				PB-1 1.4kg/組 同等品以上；		
				接着剤(C)		5 セット
				ネセーフコーン 同等品以上；		
				接着剤(D)		5 kg
				ロートホント T-III 2kg/組 同等品以上；		
				接着剤(E)		5 組
				SB-LN 1kg/組 同等品以上；		
				反射テープ(A)		5 枚
				カブセルプロシス ム 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m；		
				反射テープ(B)		5 枚
				カブセルプロシス ム 白色、黄色、赤色 幅2.5cm×9m；		
				レフテープ		5 卷
				RR-1 同等品以上；		

積算内訳書

工事名		国道２号道路維持工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ブリンカーライト用バッテリー 6V12Ah；	5	個
				ガラス繊維強化プラスチックシート(A) ウルトラパッチ 0.07m2未満/枚 同等品以上；	5	m2
				ガラス繊維強化プラスチックシート(B) ウルトラパッチ 0.07m2以上/枚～0.15m2未満/枚 同等品以上；	5	m2
				ガラス繊維強化プラスチックシート(C) ウルトラパッチ 0.15m2以上/枚 同等品以上；	5	m2
				防草シート(A) 防草用 チカヤシート W=1.0 L=25m 同等品以上；	5	巻
				防草シート(B) 防草用 チカヤシート L型アンカーピン L=250 同等品以上；	5	本
				防草シート(C) 防草用 チカヤシート アタッチ333ml；	5	本
				防草シート(D) 防草用 チカヤシート 粘着テープ W=100 同等品以上；	5	巻
				鳩飛来防止材 ハートシールド 330ml 同等品以上；	5	本
				殺虫剤 スミチオン 500ml 同等品以上；	5	本
				塩化カルシウム 粒状500kg入；支給材料	1	t
				塩化カルシウム 粒状25kg入；支給材料	1	t
				塩化ナトリウム 500kg入；支給材料	1	t
				塩化ナトリウム 25kg入；支給材料	1	t
防護柵作業	式	1	1,968,105	ガードレール設置(A) Gr-A-4E 手間のみ；	5	m
				ガードレール設置(B) Gr-B-4E 手間のみ；	5	m

積算内訳書

工事名		国道 2 号道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				ガードレール設置 (C)		5 m
				Gr-A-2B 手間のみ；		
				ガードレール設置 (D)		5 m
				Gr-B-2B 手間のみ；		
				ガードレール設置 (E)		5 m
				Gr-Bm-4E 手間のみ；		
				ガードレール設置 (F)		5 m
				レール 手間のみ；		
				ガードレール設置 (G)		5 枚
				袖レール 手間のみ；		
				ガードレール撤去 (A)		5 m
				Gr-A-4E；		
				ガードレール撤去 (B)		5 m
				Gr-A-2B；		
				ガードレール撤去 (C)		5 m
				レール；		
				ガードレール撤去 (D)		5 枚
				袖レール；		
				ガードレール (材料) (A)		5 m
				Gr-A-4E メッキ；付属品含む、キャップ なし		
				ガードレール (材料) (B)		5 m
				Gr-B-4E メッキ；付属品含む、キャップ なし		
				ガードレール (材料) (C)		5 m
				Gr-A-2B メッキ；付属品含む、キャップ なし		
				ガードレール (材料) (D)		5 m
				Gr-B-2B 塗装 ダークブラウン；付属品含む、キャップ なし		
				ガードレール (材料) (E)		5 m
				Gr-B-2B メッキ；付属品含む、キャップ なし		
				ガードレール (材料) (F)		5 m
				レール A種 メッキ；付属品含む		
				ガードレール (材料) (G)		5 m
				レール B種 メッキ；付属品含む		
				ガードレール (材料) (H)		5 本

積算内訳書

工事名		国道２号道路維持工事（令和８年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				支柱 A-2B メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (I)	5 本
				支柱 B-2B メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (J)	5 本
				支柱 B-4E メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (K)	5 枚
				袖ビーム A種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (L)	5 枚
				袖ビーム B種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (M)	5 枚
				袖ビーム B種 塗装；付属品含む	
				ガードレール(材料) (N)	5 枚
				袖ビーム Am種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (O)	5 枚
				袖ビーム Bm種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (P)	5 m
				笠木；付属品含む	
				ガードレール用支柱キャップ(材料) (A)	5 個
				φ114.3 樹脂製 白色；	
				ガードレール用支柱キャップ(材料) (B)	5 個
				φ114.3 樹脂製 ブラウン；	
				ガードレール用支柱キャップ(材料) (C)	5 個
				φ139.8 樹脂製 白色；	
				歩道柵設置(A)	4 m
				Co建込用 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m 手間のみ	
				；充填材含む	
				歩道柵設置(B)	4 m
				基礎ブロック用 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m 手間のみ；	
				歩道柵設置(C)	4 m
				アンカーボルト固定用 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m 手間のみ；アンカーボルト、削孔含む	
				歩道柵設置(D)	4 m
				ビーム・パネル 支柱間隔3m 手間のみ；	

積算内訳書

工事名		国道 2 号道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				歩道柵撤去 (A)	4	m
				Co建込用 ヒーム式・ハネル式 支柱間隔3m；		
				歩道柵撤去 (B)	4	m
				基礎ブロック用 ヒーム式・ハネル式 支柱間隔3m；		
				歩道柵撤去 (C)	4	m
				アンカーボルト固定用 ヒーム式・ハネル式 支柱間隔3m；		
				歩道柵撤去 (D)	4	m
				ヒーム・ハネル 支柱間隔3m；		
				歩道柵 (材料) (A)	4	m
				KPT-8-W 同等品以上；		
				歩道柵 (材料) (B)	4	m
				KPT-11-W 同等品以上；		
				歩道柵 (材料) (D)	4	本
				43AF5-308CK (フ라운) ヒーム2m/本 同等品以上；		
				歩道柵 (材料) (E)	4	本
				43AF5-308CK (フ라운) 支柱 同等品以上；		
				歩道柵 (材料) (F)	4	組
				43AF5-308CK (フ라운) 取付金具 同等品以上；ボルト、ナット含む		
				歩道柵 (材料) (G)	4	個
				43AF5-308CK (フ라운) 端末キャップ 同等品以上；		
				歩道柵基礎 (材料) (A)	4	個
				300×300×400；		
				歩道柵基礎 (材料) (B)	4	個
				300×500×400；		
				歩道柵基礎 (材料) (C)	4	個
				300×300×450；		
				歩道柵基礎 (材料) (D)	4	個
				300×500×450；		
				ボックスヒーム (材料) (A)	4	m
				GB-Am-2B メッキ；付属品含む		
				ボックスヒーム (材料) (B)	4	m
				GB-Bm-2B メッキ；付属品含む		
				ボックスヒーム (材料) (C)	4	m

積算内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和８年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ヒーム Am用 メッキ；付属品含む ボックスヒーム(材料)(D) 4 m ヒーム Bm用 メッキ；付属品含む ボックスヒーム(材料)(E) 4 枚 パドル Am用 メッキ； ボックスヒーム(材料)(F) 4 枚 パドル Bm用 メッキ； ボックスヒーム(材料)(G) 4 組 ヒームジョイント Am用 メッキ；付属品含む ボックスヒーム(材料)(H) 4 組 ヒームジョイント Bm用 メッキ；付属品含む ボックスヒーム(材料)(I) 4 本 支柱 Am-2B メッキ；付属品含む ボックスヒーム(材料)(J) 4 本 支柱 Bm-2B メッキ；付属品含む ボックスヒーム(材料)(K) 4 本 支柱 Bm-2E メッキ；付属品含む 立入防止柵設置 4 m 基礎ブロック 支柱間隔2m 手間のみ； 立入防止柵(材料)(A) 4 m H=1.8m Z-GS3 3.2×50 メッキ； 立入防止柵(材料)(B) 4 m H=1.8m EN-A S 101×64 メッキ+塗装； 立入防止柵(材料)(C) 4 m H=1.8m V・E-GS2 3.2×50 合成樹脂被覆； 立入防止柵(材料)(D) 4 m H=1.5m Z-GS3 3.2×50 メッキ； 立入防止柵基礎設置 4 基 基礎ブロック 金網柵 手間のみ； 立入防止柵基礎(材料)(A) 4 個 180×180×450； 立入防止柵基礎(材料)(B) 4 個 200×200×450；

積算内訳書

工事名		国道2号道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
安全施設作業	式	1	4,181,542	視線誘導標取替(A) Co建込用 片面 反射体径φ100以下支柱径φ34 手間のみ；撤去・設置	2 本
				視線誘導標取替(B) 土中建込用 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 手間のみ；撤去・設置	2 本
				視線誘導標取替(C) 構造物取付用 片面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 手間のみ；撤去・設置	2 本
				視線誘導標取替(D) Gr取付用 片面 反射体径φ100以下 バント式 手間のみ；撤去・設置	2 本
				視線誘導標設置(A) Co建込用 片面 反射体径 φ100以下 支柱径φ34 手間のみ；	2 本
				視線誘導標設置(B) 土中建込用 片面 反射体径 φ100以下 支柱径φ34 手間のみ；	2 本
				視線誘導標設置(C) 構造物取付用 片面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 手間のみ；	2 本
				視線誘導標設置(D) Gr取付用 片面 反射体径φ100以下 バント式 手間のみ；	2 本
				視線誘導標(材料)(A) 土中用 片面φ100 支柱径34；	2 本
				視線誘導標(材料)(B) 防護柵用 片面φ100 バント式；	2 本
				視線誘導標(材料)(C) 防護柵用 両面φ100 バント式；	2 本
				視線誘導標(材料)(D) 構造物用 片面φ100 自掃式 ベースプレート式；	2 本
				視線誘導標(材料)(E) 基礎建込用 φ100(自発光) フレックアイ ASZ-R-N	2 個

積算内訳書

工事名		国道 2 号道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				本体 同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(F)	2 本
				Gr取付用 片面φ100(自発光) レッドアイ ASZ-R-N-	
				B 同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(G)	2 基
				Co建込用 φ200×2(自発光) RA-20S-2B-24H 本	
				体のみ 同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(H)	2 本
				Co建込用 片面φ300 支柱径60.5；	
				視線誘導標(材料)(I)	2 本
				構造物用 片面φ300 H=1800 ベースプレート式；	
				視線誘導標(材料)(J)	2 本
				φ300(自発光) SB-T2-1C 同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(K)	2 個
				キングライト 片面φ300 鏡面のみ キングライト Uバンド	
				付；	
				視線誘導標(材料)(L)	2 枚
				線形誘導 矢印板 350×500 MW-50R 同等品以上	
				；	
				視線誘導標(材料)(M)	2 個
				縁石鋳 片面貼付 セーフアイSB型 同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(N)	2 個
				道路鋳 片面貼付 ルミナスアイマイティ LE-260 同等品以	
				上；	
				視線誘導標(材料)(O)	2 個
				基礎ブロック 300×300×300；	
				視線誘導標(材料)(P)	2 個
				縁石鋳(自発光) 片面(LED) 赤 エッジポイント T-II	
				同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(Q)	2 個
				縁石鋳(自発光) 両面(LED) 赤 エッジポイント T-II	
				同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(R)	2 個
				中央分離帯樹脂ブロック(JIS A 9401)反射無しタイプ	

積算内訳書

工事名	国道2号道路維持工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				° 1000×200×H80 同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(S)	2 個
				縁石鋳(自発光) 片面 青 アンカータイプ(アンカー共) エッ ジボ インタ 同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(T)	2 個
				サイクルフラッシュ交換用バッテリー SB-T2 同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(U)	2 基
				本体用 φ200 LED:黄色 上下2灯；	
				視線誘導標(材料)(V)	2 組
				ソーラー式LEDベースプレート式 プリンカーフラッシュ 同等品以 上；	
				ポストコーン取替	2 本
				貼付式 手間のみ；撤去・設置	
				ポストコーン(材料)(A)	2 本
				H=400 固定式(貼付式) ラバーポール；	
				ポストコーン(材料)(B)	2 本
				H=650 固定式(貼付式) ラバーポール；	
				ポストコーン(材料)(C)	2 本
				H=800 固定式(貼付式) ラバーポール；	
				クッションタム(材料)(A)	2 個
				丸型2型 100リットル(φ440×720)；	
				クッションタム(材料)(B)	2 個
				丸型 580×820；	
				クッションタム(材料)(C)	2 個
				角A型 900×900×900；	
				ノックスクッション(材料)(A)	2 個
				400×700 前衛体；	
				ノックスクッション(材料)(B)	2 個
				400×800 後衛体；	
				ノックスクッション(材料)(C)	2 個
				スチール枠 前衛体；	
				ノックスクッション(材料)(D)	2 個
				スチール枠 後衛体；	
				乗入防止柱設置	2 本

積算内訳書

工事名	国道2号道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				手間のみ；		
				乗入防止柱(材料)(A)	2	本
				φ120 H=800 固定式 コムタイプ；		
				乗入防止柱(材料)(B)	2	個
				U型 φ76.3 H=650 白；		
				距離標設置(A)	2	本
				土中用 手間のみ；		
				距離標設置(B)	2	本
				構造物取付用 手間のみ；		
				距離標撤去(A)	2	本
				土中用；		
				標識柱(材料)	2	本
				路側式 φ76.3 t=3.2mm L=3.5m メッキ+静電粉体		
				塗装；		
				標識板取替(A)	2	m2
				案内標識 手間のみ；撤去・設置		
				標識板取替(B)	2	基
				路線・警戒標識 手間のみ；撤去・設置		
				標識板撤去(A)	2	m2
				案内標識；		
				標識板撤去(B)	2	基
				路線・警戒標識；		
				標識板(材料)(A)	2	m2
				案内標識 カプセルレンズ型；		
				標識板(材料)(B)	2	m2
				警戒標識 カプセルレンズ型；		
処分費	式	1	604,620	運搬処理(A)（国道2号他）	5	m3
				昼間 土砂；		
				運搬処理(B)（国道2号他）	5	m3
				昼間 As殻；		
				運搬処理(C)（国道2号他）	5	m3
				昼間 Co殻(無筋)；		
				運搬処理(D)（国道2号他）	5	m3
				昼間 Co殻(鉄筋)；		

積算内訳書

工事名	国道 2 号道路維持工事（令和 8 年度）						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				運搬処理(E)（国道2号他）		5	m3
				昼間 As切削くず；			
				運搬処理(F)（国道2号他）		5	m3
				夜間 土砂；			
				運搬処理(G)（国道2号他）		5	m3
				夜間 As殻；			
				運搬処理(H)（国道2号他）		5	m3
				夜間 Co殻(無筋)；			
				運搬処理(I)（国道2号他）		5	m3
				夜間 Co殻(鉄筋)；			
				運搬処理(J)（国道2号他）		5	m3
				夜間 As切削くず；			
				処分費(A)（国道2号他）		5	m3
				昼間 土砂；			
				処分費(B)（国道2号他）		5	m3
				昼間 As殻；			
				処分費(C)（国道2号他）		5	m3
				昼間 Co殻(無筋)；			
				処分費(D)（国道2号他）		5	m3
				昼間 Co殻(鉄筋)；			
				処分費(E)（国道2号他）		5	m3
				昼間 As切削くず；			
				処分費(F)（国道2号他）		5	m3
				夜間 土砂；			
				処分費(G)（国道2号他）		5	m3
				夜間 As殻；			
				処分費(H)（国道2号他）		5	m3
				夜間 Co殻(無筋)；			
				処分費(I)（国道2号他）		5	m3
				夜間 Co殻(鉄筋)；			
				処分費(J)（国道2号他）		5	m3
				夜間 As切削くず；			
				塵埃処分費		5	t
				汚泥；			

積算内訳書

工事名	国道2号道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				家電リサイクル料金(A) エアコン；	5	台
				家電リサイクル料金(B) テレビ(液晶・プラズマ式、16型以上)；	5	台
				家電リサイクル料金(C) 冷蔵庫・冷凍庫(171リットル以上)；	5	台
				家電リサイクル料金(D) 洗濯機・衣類乾燥機；	5	台
舗装工	式	1	2,730,000			
切削オーバーレイ工	式	1	2,730,000	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度アスコン(20) ；	1,000	m2
除草工	式	1	884,610			
道路除草工	式	1	884,610	道路除草(複合) 【国道2号他】 機械除草(肩掛式) [法勾配1:1.5未満 1000m2未満]；	5,000	m2
				道路除草(複合) 【国道2号他】 機械除草(ハンドガイド式) [法勾配1:1.5以上 1000m2以上]；	500	m2
				処分費 【国道2号他】 枝葉；	5	t
仮設工	式	1	6,976,000			
交通管理工	式	1	6,976,000	交通誘導警備員A(昼間) 交代要員無し；	100	人日
				交通誘導警備員A(昼間) 交代要員無し；	100	時間
				交通誘導警備員B(昼間) 交代要員無し；	100	人日
				交通誘導警備員B(昼間)	200	時間

積算内訳書

工事名	国道 2 号道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					交代要員無し； 交通誘導警備員A(夜間)	50 人日
					交代要員無し； 交通誘導警備員A(夜間)	50 時間
					交代要員無し； 交通誘導警備員B(夜間)	50 人日
					交代要員無し； 交通誘導警備員B(夜間)	100 時間
					交代要員無し；	
直接工事費	式	1	59,666,075			
共通仮設費	式	1	8,219,060			
共通仮設費	式	1	144,060			
運搬費	式	1	144,060	路面切削機運搬(国道2号他) 片道；	2 回	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,075,000			
純工事費	式	1	67,885,135			
現場管理費	式	1	29,380,000			
工事原価	式	1	97,265,135			
一般管理費等	式	1	16,724,865			
工事価格	式	1	113,990,000			

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道2号道路維持工事（令和9年度）
工事地名	（自）大阪府大阪市都島区東野田地先 （至）大阪府大阪市西淀川区佃地先他

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	1016日間	自 契約の翌日から 至 令和10年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 2 号道路維持工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	59,666,075	
巡視・巡回工	式	1	9,881,038	
道路巡回工	式	1	9,881,038	巡回(A) 250 回 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂類含まず 巡回(C) 10 回 昼間 道路パトロールカー持込；油脂類含まず 緊急巡回(A) 10 時間 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂類含まず 緊急巡回(C) 1 時間 昼間 道路パトロールカー持込；油脂類含まず 緊急巡回(D) 10 時間 夜間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂類含まず 緊急巡回(F) 1 時間 夜間 道路パトロールカー持込；油脂類含まず 巡視員(A) 100 回 昼間 土木一般世話役 1名； 巡視員(B) 2 時間 昼間 土木一般世話役 1名； 巡視員(C) 2 時間 夜間 土木一般世話役 1名； 燃料費(A) 1,040 L ガソリン；油脂類費含む
巡回整備工	式	1	39,194,427	
道路巡回整備工	式	1	19,456,576	巡回整備(A) 65 日 昼間 作業車(ટેີ-ზელ型)貸与 作業員2名；標識装置付、燃料含む ※貸付車両:標識車(ટેີ-ზელ)に限る 巡回整備(B) 10 日

積算内訳書

工事名	国道2号道路維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名；燃料 含む 巡回整備(C) 20 時間 昼間 作業車(テーブル型)貸与 作業員2名；標識 装置付、燃料含む ※貸付車両：標識車 (テーブル)に限る 巡回整備(D) 10 時間 昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名；燃料 含む 巡回整備(E) 20 時間 夜間 作業車(テーブル型)貸与 作業員2名；標識 装置付、燃料含む ※貸付車両：標識車 (テーブル)に限る 巡回整備(F) 10 時間 夜間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名；燃料 含む 普通作業員(A) 100 日 昼間； 普通作業員(B) 500 時間 昼間； 普通作業員(C) 50 日 夜間； 普通作業員(D) 100 時間 夜間； 特殊作業員(A) 25 日 昼間； 特殊作業員(B) 50 時間 昼間； 特殊作業員(C) 10 日 夜間； 特殊作業員(D) 20 時間 夜間； 作業車運転(A) 10 時間 昼間 テーブル型 貸与；標識装置付、燃料含む

積算内訳書

工事名		国道 2 号道路維持工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				※貸付車両:標識車(ディーゼル)に限る	
				作業車運転(B)	2 時間
				昼間 2.75～3.5t 持込；燃料含む	
				作業車運転(C)	2 時間
				夜間 ディーゼル型 貸与；標識装置付、燃料含む	
				※貸付車両:標識車(ディーゼル)に限る	
				作業車運転(D)	2 時間
				夜間 2.75～3.5t積 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(A)	8 時間
				昼間 作業床高さ12m 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(B)	8 時間
				昼間 作業床高さ22～23m 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(C)	8 時間
				昼間 作業床高さ18～20m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(D)	8 時間
				夜間 作業床高さ12m 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(E)	8 時間
				夜間 作業床高さ22～23m；燃料含む	
				高所作業車運転(F)	8 時間
				夜間 作業床高さ18～20m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(G)	8 時間
				昼間 作業床高さ12m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(H)	8 時間
				夜間 作業床高さ12m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む	
				ラフテレンクレーン運転(A)	2 時間
				昼間 25t吊 持込；燃料含む	
				ラフテレンクレーン運転(B)	2 時間
				夜間 25t吊 持込；燃料含む	
				ラフテレンクレーン運転(C)	2 時間
				昼間 16t吊 持込；燃料含む	

積算内訳書

工事名		国道2号道路維持工事（令和9年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				ラフテレンクレーン運転(D)	2	時間
				夜間 16t吊 持込；燃料含む		
				ラフテレンクレーン運転(E)	2	時間
				昼間 10t吊 持込；燃料含む		
				ラフテレンクレーン運転(F)	2	時間
				夜間 10t吊 持込；燃料含む		
				トラック運転(A)	100	時間
				昼間 2t 持込；燃料含む		
				トラック運転(B)	50	時間
				昼間 4～4.5t 持込；燃料含む		
				トラック運転(C)	10	時間
				昼間 クレーン装置付 2t 持込；燃料含む		
				トラック運転(D)	10	時間
				昼間 クレーン装置付 4t 持込；燃料含む		
				トラック運転(E)	100	時間
				夜間 2t 持込；燃料含む		
				トラック運転(F)	25	時間
				夜間 4～4.5t 持込；燃料含む		
				トラック運転(G)	5	時間
				夜間 クレーン装置付 2t 持込；燃料含む		
				トラック運転(H)	5	時間
				夜間 クレーン装置付 4t 持込；燃料含む		
				ダンプトラック運転(A)	100	時間
				昼間 2t 持込；燃料含む		
				ダンプトラック運転(B)	100	時間
				昼間 4t 持込；燃料含む		
				ダンプトラック運転(C)	10	時間
				昼間 10t 持込；燃料含む		
				ダンプトラック運転(D)	50	時間
				夜間 2t 持込；燃料含む		
				ダンプトラック運転(E)	50	時間
				夜間 4t 持込；燃料含む		
				ダンプトラック運転(F)	5	時間
				夜間 10t 持込；燃料含む		

積算内訳書

工事名		国道２号道路維持工事（令和９年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路面作業	式	1	1,093,768	ライトバン運転(A) 昼間 1500CC 持込；燃料含む	50	時間
				ライトバン運転(B) 夜間 1500CC 持込；燃料含む	10	時間
				車道舗装人力(A) 昼間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック コート(ゴム入り)含む	5	m2
				車道舗装人力(B) 昼間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	5	m2
				車道舗装人力(D) 昼間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	5	m2
				車道舗装人力(F) 昼間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm；プライムコ ート含む	5	m2
				車道舗装人力(G) 昼間 再生AS安定処理(25) 平均t=10cm；プライムコ ート含む	5	m2
				車道舗装人力(H) 夜間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック コート(ゴム入り)含む	5	m2
				車道舗装人力(I) 夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	5	m2
				車道舗装人力(K) 夜間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	5	m2
				車道舗装人力(M) 夜間 再生AS安定処理(25) 平均t=8cm；プライムコ ート含む	5	m2
				車道舗装人力(N) 夜間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm；プライム コート含む	5	m2

積算内訳書

工事名		国道 2 号道路維持工事（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				車道舗装人力(0)	5	m2
				昼間 再生密粒度改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm；タック		
				コート含む		
				車道舗装人力(P)	5	m2
				夜間 再生密粒度改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm；タック		
				コート含む		
				車道舗装機械(A)	5	m2
				昼間 再生密粒度アスファルト混合物(20) 平均t=5cm		
				；タックコート含む		
				車道舗装機械(B)	5	m2
				昼間 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 平均t=5cm		
				；タックコート含む		
				車道舗装機械(D)	5	m2
				昼間 再生アスファルト安定処理(25) 平均t=8cm；プ°ラ		
				イムコート含む		
				車道舗装機械(E)	5	m2
				昼間 再生アスファルト安定処理(25) 平均t=10cm；プ°		
				ライムコート含む		
				車道舗装機械(F)	5	m2
				昼間 ポ°ーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タックコ		
				ート(コ°ム入り)含む		
				車道舗装機械(G)	5	m2
				昼間 再生密粒改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm；タックコ		
				ート含む		
				車道舗装機械(H)	5	m2
				夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック		
				コート含む		
				車道舗装機械(K)	5	m2
				夜間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm；プ°ライムコ		
				ート含む		
				車道舗装機械(L)	5	m2
				夜間 ポ°ーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タックコ		
				ート(コ°ム入り)含む		
				車道舗装機械(M)	5	m2

積算内訳書

工事名		国道 2 号道路維持工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間 再生密粒改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm；タックコート含む	
				車道舗装機械(N)	5 m2
				昼間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm；フﾟﾗｲﾑコート含む	
				歩道舗装人力(A)	5 m2
				昼間 再生細粒As混合物(13) 平均t=4cm；フﾟﾗｲﾑコート含む	
				歩道舗装人力(B)	5 m2
				昼間 開粒度As混合物(13) 平均t=4cm；	
				歩道舗装人力(D)	5 m2
				夜間 再生細粒度As混合物(13) 平均t=4cm；フﾟﾗｲﾑコート含む	
				歩道舗装人力(E)	5 m2
				夜間 開粒度As混合物(13) 平均t=4cm；	
				乗入舗装人力(B)	5 m2
				昼間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タックコート含む	
				乗入舗装人力(C)	5 m2
				昼間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；フﾟﾗｲﾑコート含む	
				乗入舗装人力(F)	5 m2
				夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タックコート含む	
				乗入舗装人力(G)	5 m2
				夜間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；フﾟﾗｲﾑコート含む	
				目地補修(B)	5 m
				夜間 目地補修(ｸﾗｯｸ) 手間のみ；	
				目地補修(D)	5 m
				夜間 ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ張 手間のみ；清掃・乾燥、フﾟﾗｲﾑ塗布含む	
				ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(材料) (A)	5 m
				W=300 PMｼｰﾄ；	

積算内訳書

工事名	国道 2 号道路維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				クランク防止シート(材料) (B)	5	m
				W=500 ;		
				欠損部補修(A)	1	t
				昼間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満 ; 施工面 清掃、瀝青材塗布含む		
				欠損部補修(B)	1	t
				夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満 ; 施工面 清掃、瀝青材塗布含む		
				路面切削(A)	5	m2
				昼間 t=6cm以下 ; 積込含む		
				路面切削(B)	5	m2
				昼間 t=6cmを超え12cm以下 ; 積込含む		
				路面切削(C)	5	m2
				夜間 t=6cm以下 ; 積込含む		
				路面切削(D)	5	m2
				夜間 t=6cmを超え12cm以下 ; 積込含む		
				舗装版切断(A)	5	m
				昼間 As t=15cm以下 ;		
				舗装版切断(E)	5	m
				夜間 As t=15cm以下 ;		
				舗装版破碎人力(A)	5	m2
				昼間 As t=4cm以下 ; 積込含む		
				舗装版破碎人力(B)	5	m2
				昼間 As t=4cmを超え10cm以下 ; 積込含む		
				舗装版破碎人力(E)	5	m2
				夜間 As t=4cm以下 ; 積込含む		
				舗装版破碎人力(F)	5	m2
夜間 As t=4cmを超え10cm以下 ; 積込含む						
舗装版破碎機械(A)	5	m2				
昼間 As t=15cm以下 ; 積込含む						
舗装版破碎機械(C)	5	m2				
夜間 As t=15cm以下 ; 積込含む						
区画線(A)	5	m				
昼間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白 ;						

積算内訳書

工事名		国道 2 号道路維持工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				区画線(B)	5 m
				昼間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白；	
				区画線(C)	5 m
				昼間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白；	
				区画線(D)	5 m
				昼間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白；	
				区画線(E)	5 m
				昼間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白；	
				区画線(F)	5 m
				昼間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白；	
				区画線(G)	5 m
				昼間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白；	
				区画線(H)	5 m
				昼間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白；	
				区画線(I)	5 m
				昼間 ゼブラ 幅15cm 厚1.5mm 白；	
				区画線(J)	5 m
				昼間 ゼブラ 幅20cm 厚1.5mm 白；	
				区画線(K)	5 m
				昼間 ゼブラ 幅30cm 厚1.5mm 白；	
				区画線(L)	5 m
				昼間 ゼブラ 幅45cm 厚1.5mm 白；	
				区画線(M)	5 m
				昼間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	
				；	
				区画線(N)	5 m
				夜間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白；	
				区画線(O)	5 m
				夜間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白；	
				区画線(P)	5 m
				夜間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白；	
				区画線(Q)	5 m
				夜間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白；	
				区画線(R)	5 m

積算内訳書

工事名		国道 2 号道路維持工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白； 区画線(S)	5 m
				夜間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白； 区画線(T)	5 m
				夜間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白； 区画線(U)	5 m
				夜間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白； 区画線(V)	5 m
				夜間 ゼブラ 幅15cm 厚1.5mm 白； 区画線(W)	5 m
				夜間 ゼブラ 幅20cm 厚1.5mm 白； 区画線(X)	5 m
				夜間 ゼブラ 幅30cm 厚1.5mm 白； 区画線(Y)	5 m
				夜間 ゼブラ 幅45cm 厚1.5mm 白； 区画線(Z)	5 m
				夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白； 排水性舗装用区画線(A)	5 m
				昼間 実線 幅15cm 白； 排水性舗装用区画線(B)	5 m
				昼間 実線 幅20cm 白； 排水性舗装用区画線(C)	5 m
				昼間 実線 幅30cm 白； 排水性舗装用区画線(D)	5 m
				昼間 実線 幅45cm 白； 排水性舗装用区画線(E)	5 m
				昼間 破線 幅15cm 白； 排水性舗装用区画線(F)	5 m
				昼間 破線 幅20cm 白； 排水性舗装用区画線(G)	5 m
				昼間 破線 幅30cm 白； 排水性舗装用区画線(H)	5 m
				昼間 破線 幅45cm 白；	

積算内訳書

工事名	国道 2 号道路維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				排水性舗装用区画線 (I)	5	m
				昼間 セヅラ 幅15cm 白；		
				排水性舗装用区画線 (J)	5	m
				昼間 セヅラ 幅20cm 白；		
				排水性舗装用区画線 (K)	5	m
				昼間 セヅラ 幅30cm 白；		
				排水性舗装用区画線 (L)	5	m
				昼間 セヅラ 幅45cm 白；		
				排水性舗装用区画線 (M)	5	m
				昼間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白		
				；		
				排水性舗装用区画線 (N)	5	m
				夜間 実線 幅15cm 白；		
				排水性舗装用区画線 (O)	5	m
				夜間 実線 幅20cm 白；		
				排水性舗装用区画線 (P)	5	m
				夜間 実線 幅30cm 白；		
				排水性舗装用区画線 (Q)	5	m
				夜間 実線 幅45cm 白；		
				排水性舗装用区画線 (R)	5	m
				夜間 破線 幅15cm 白；		
				排水性舗装用区画線 (S)	5	m
				夜間 破線 幅20cm 白；		
				排水性舗装用区画線 (T)	5	m
				夜間 破線 幅30cm 白；		
				排水性舗装用区画線 (U)	5	m
夜間 破線 幅45cm 白；						
排水性舗装用区画線 (V)	5	m				
夜間 セヅラ 幅15cm 白；						
排水性舗装用区画線 (W)	5	m				
夜間 セヅラ 幅20cm 白；						
排水性舗装用区画線 (X)	5	m				
夜間 セヅラ 幅30cm 白；						
排水性舗装用区画線 (Y)	5	m				

積算内訳書

工事名	国道2号道路維持工事（令和9年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間 セパレータ 幅45cm 白； 排水性舗装用区画線(Z) 5 m 夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白； 区画線消去(A) 5 m 昼間 幅15cm換算 削り取り式； 区画線消去(B) 5 m 夜間 幅15cm換算 削り取り式；	
構造物作業	式	1	6,282,737	コンクリート構造物取壊し(A) 5 m3 昼間 無筋 人力；積込含む コンクリート構造物取壊し(B) 5 m3 昼間 有筋 人力；積込含む コンクリート構造物取壊し(C) 5 m3 夜間 無筋 人力；積込含む コンクリート構造物取壊し(D) 5 m3 夜間 有筋 人力；積込含む コンクリート打設(A) 5 m3 無筋 18-8-40(高炉)； コンクリート打設(B) 5 m3 小型 18-8-40(高炉)； コンクリート打設(C) 5 m3 鉄筋 24-12-25(高炉)； 削孔工(A) 5 孔 削孔径10mm以上30mm未満 削孔深さ30mm以上200mm未満； 削孔工(B) 5 孔 削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満； 削孔工(C) 5 孔 削孔径180mm以上200mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下； 歩車道境界ブロック設置(A) 5 m 600mm以下 50kg未満 手間のみ；敷モルタル、目地モルタル含む	

積算内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				歩車道境界ブロック設置(B) 600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ；敷モルタル、目地モルタル含む	5 m
				歩車道境界ブロック設置(C) 1000mm超え2000mm以下 150kg以上550kg未満 手間のみ；敷モルタル、目地モルタル含む	5 m
				地先境界ブロック設置 C型 手間のみ；敷モルタル、目地モルタル含む	5 m
				歩車道境界ブロック撤去 処分；	5 m
				地先境界ブロック撤去 処分；	5 m
				歩車道境界ブロック(材料)(A) A型；	5 m
				歩車道境界ブロック(材料)(B) B型；	5 m
				歩車道境界ブロック(材料)(C) C型；	5 m
				歩車道境界ブロック(材料)(D) B型 両面R；	5 m
				歩車道境界ブロック(材料)(E) C型 両面R；	5 m
				歩車道境界ブロック(材料)(F) 切り下げ部 平型 片面R；	5 m
				地先境界ブロック(材料) C型；	5 m
				平板ブロック設置 ブロック規格30cm×30cm 手間のみ；	5 m2
				平板ブロック撤去	5 m2
				平板ブロック(材料)(A) 擬石 300×300×60；	5 m2
				平板ブロック(材料)(B) カラー平板(透水性) 300×300×60；	5 m2
				平板ブロック(材料)(C)	5 m2

積算内訳書

工事名		国道２号道路維持工事（令和９年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				透水性ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×80；	
				点字ﾌﾞﾛｯｸ(材料) (A)	5 m2
				300×300×60；	
				点字ﾌﾞﾛｯｸ(材料) (B)	5 枚
				300×300(貼付式)；	
				点字シート(材料)	5 m2
				ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ(貼付ﾀｲﾌﾟ) 300×300 同等品以上；	
				点字シート 下地塗料材(材料)	5 kg
				ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用；	
				点字シート ｵｰﾌﾟﾝｺｰﾄ(材料)	5 kg
				ｽﾃｯﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ用；	
				点字ﾀｲﾙ(材料)	5 枚
				Mﾌﾟﾚｲﾙ 300×600 同等品以上；	
				点字ﾀｲﾙ(材料)	5 箱
				接着剤 Mﾌﾟﾚｲﾙ用 6kg/ｾｯﾄ×2ｾｯﾄ/箱；	
				鋼製蓋板設置(A)	5 組
				40kg/枚以下 手間のみ；	
				鋼製蓋板設置(B)	5 組
				40を超え170kg/枚以下 手間のみ；	
				鋼製蓋板撤去(A)	5 組
				40kg/枚以下；	
				鋼製蓋板撤去(B)	5 組
				40を超え170kg/枚以下；	
				鋼製蓋板(材料) (A)	5 組
				T-25 溝幅200用 ｵｰﾙﾄﾞ固定；ﾒｯｷ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料) (B)	5 組
				T-25 溝幅300用 ｵｰﾙﾄﾞ固定；ﾒｯｷ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料) (C)	5 組
				T-25 溝幅400用 ｵｰﾙﾄﾞ固定；ﾒｯｷ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料) (D)	5 組
				T-25 溝幅300用 細目 ｵｰﾙﾄﾞ固定；ﾒｯｷ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料) (E)	5 組
				T-25 溝幅400用 細目 ｵｰﾙﾄﾞ固定 滑り止め型；ﾒｯｷ、受枠含む	

積算内訳書

工事名		国道 2 号道路維持工事（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鋼製蓋板(材料)(F) T-25 400×400用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(G) T-25 500×500用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(H) T-25 600×600用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(I) T-25 400×400用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(J) T-25 400×400用 細目 ボルト固定 滑り止め型；メッキ、受枠含む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(K) T-25 400×500用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(L) T-25 500×400用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(M) T-14 溝幅300用 ボルト固定 滑り止め型；メッキ、受枠含む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(N) T-6 500×500用 細目 ボルト固定 滑り止め型；メッキ、受枠含む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(O) T-14 溝幅150用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(P) T-14 400×300用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(Q) T-14 500×500用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(R) T-25 300×500用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(S) T-25 350×400用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	5	組

積算内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鋼製蓋板(材料)(T) T-25 300×500用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含 む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(U) T-25 350×500用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含 む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(V) T-25 400×450用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含 む	5	組
				鋼製蓋板(材料)(W) T-25 500×450用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含 む	5	組
機械運転	式	1	314, 639	空気圧縮機 3.5～3.7m3/min；燃料含む	5	時間
				コンクリートブレード 20kg級；	5	時間
				発動発電機 2KVA；燃料含む	5	時間
				コンクリートカッター 舗装版切断用 ブレード径30cm；燃料含む	5	時間
				溶接機 150A；燃料含む	5	時間
				ランマ 60～80kg；燃料含む	5	時間
				振動コンパクタ 40～60kg；燃料含む	5	時間
				水中ポンプ 口径100mm 全揚程 10m；	5	時間
				草刈機 肩掛式 カッター径230mm；燃料含む	5	時間
				チェーンソー 鋸長500mm；燃料含む	5	時間
				バックホウ運転(A) 昼間 0.13m3；燃料含む	5	時間

積算内訳書

工事名	国道 2 号道路維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				バックホ運転(B) 昼間 0.28m3；燃料含む	5	時間
				振動ロー運転(A) ハッドカイト式 0.5～0.6t；燃料含む	5	時間
				振動ロー運転(B) 搭乗式コンバイント式 3～4t；燃料含む	5	時間
				振動ロー(賃料) 搭乗式コンバイント式 2.4～2.6t；	5	時間
				路面切削機運転(A) 昼間 W=1000 t=100；燃料含む	5	時間
				路面切削機運転(B) 夜間 W=1000 t=100；燃料含む	5	時間
一般材料	式	1	5, 292, 440	セメント 普通ポルトランド 25kg袋入；	5	袋
				セメント 高炉B種 25kg/袋；	5	袋
				超速硬セメント 20kg/袋；	5	袋
				加熱合材(A) 再生密粒度As混合物(20)；	5	t
				加熱合材(B) 再生細粒度As混合物(13)；	5	t
				加熱合材(C) ポ ーラスアスファルト混合物(13)；	5	t
				加熱合材(D) 開粒度As混合物(13)；	5	t
				加熱合材(E) 再生密粒改質Ⅱ型(20)；	5	t
				加熱合材(F) 再生粗粒度As混合物(20)；	5	t
				加熱合材(G) 再生As安定処理(25)；	5	t
				加熱合材(H) 再生粗粒改質Ⅱ型(20)；	5	t

積算内訳書

工事名		国道２号道路維持工事（令和９年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				加熱合材(I) 夜間 再生密粒度As混合物(20)；	5	t
				加熱合材(J) 夜間 再生細粒度As混合物(13)；	5	t
				加熱合材(K) 夜間 ポーラスアスファルト混合物(13)；	5	t
				加熱合材(L) 夜間 開粒度As混合物(13)；	5	t
				加熱合材(M) 夜間 再生密粒改質Ⅱ型(20)；	5	t
				加熱合材(N) 夜間 再生粗粒度As混合物(20)；	5	t
				加熱合材(O) 夜間 再生As安定処理(25)；	5	t
				加熱合材(P) 夜間 再生粗粒改質Ⅱ型(20)；	5	t
				常温合材(A) 全天候型 ロックハート® β 20kg/袋 同等品以上；	5	袋
				常温合材(B) スーパーロメンパッチ 4.5kg/袋；	5	セット
				常温合材(C) 排水性合材 ソーク・パッチ 20kg/袋 同等品以上；	5	袋
				常温合材(D) 全天候強化型 YKアスコシ 25kg/袋 同等品以上；	5	袋
				常温合材(E) 排水性舗装補修用 PPアスコシ 25kg/袋 同等品以上 ；	5	袋
				常温合材(F) 超耐久性急速路面補修用 パッチクォー 11kg/箱 同 等品以上；	5	セット
				常温合材(G) 水硬化タイプ ロート® プラスター-K 20kg/袋 同等品以上 ；	5	袋
				常温合材(H)	5	袋

積算内訳書

工事名		国道2号道路維持工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				全天候型 マイルドパッチ13 20kg/袋 同等品以上；	
				生コンクリート(A)	5 m3
				18-8-40(高炉)；	
				生コンクリート(B)	5 m3
				24-12-25(高炉)；	
				超速硬コンクリート(A)	5 m3
				3h圧縮強度 24N/mm2；	
				超速硬コンクリート(B)	5 セット
				ジェットパッチ 同等品以上；	
				砂	5 m3
				クッション用；	
				土のう(A)	5 枚
				620×480；	
				土のう(B)	5 枚
				耐候性ブラック土のう；	
				砕石(A)	5 m3
				RC-30；	
				砕石(B)	5 m3
				RC-40；	
				塗料(A)	5 kg
				塗料用シンナー；	
				塗料(B)	5 kg
				一般用さび止めペイント JIS K 5621 2種 下塗用；	
				塗料(C)	5 kg
				JIS K 5516 2種 中塗用；	
				塗料(D)	5 kg
				JIS K 5516 2種 上塗用；	
				防鳩網(A)	5 m2
				ネットポリエチレン製 400D/22本 #25mm；	
				防鳩網(B)	5 m
				ワイヤロープ 4号品 6×24 径6 G種；	
				防鳩網(C)	5 個
				ワイヤクリップ φ6用；	

積算内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				防鳩網(D)		5 個
				取付金具(吊金具)溶融亜鉛メッキ；		
				防鳩網(E)		5 m
				取付ロープ φ4 ポリエチレンロープ；		
				アスファルト補修材(A)		5 kg
				アスファルト舗装補修用；		
				コンクリート補修材(A)		5 kg
				下地補強材プライマー；		
				コンクリート補修材(B)		5 kg
				コンクリート舗装補修材；		
				簡易舗装材		5 m3
				カタマSP 同等品以上；		
				路面補修材(A)		5 卷
				ステイマークL715 610mm×22.8m 同等品以上；		
				路面補修材(B)		5 缶
				路面補修用 プライマーP48N 1L/缶 同等品以上；		
				路面油吸着剤		5 袋
				ACライト 10kg/袋 同等品以上；		
				接着剤(A)		5 kg
				PB-L 1kg/組 同等品以上；		
				接着剤(B)		5 組
				PB-1 1.4kg/組 同等品以上；		
				接着剤(C)		5 セット
				ネセーフコーン 同等品以上；		
				接着剤(D)		5 kg
				ロートホント T-III 2kg/組 同等品以上；		
				接着剤(E)		5 組
				SB-LN 1kg/組 同等品以上；		
				反射テープ(A)		5 枚
				カブセルプロシス ム 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m；		
				反射テープ(B)		5 枚
				カブセルプロシス ム 白色、黄色、赤色 幅2.5cm×9m；		
				レフテープ		5 卷
				RR-1 同等品以上；		

積算内訳書

工事名	国道２号道路維持工事（令和９年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ブリンカーライト用バッテリー 6V12Ah；	5	個
				ガラス繊維強化プラスチックシート(A) ウルトラパッチ 0.07m2未満/枚 同等品以上；	5	m2
				ガラス繊維強化プラスチックシート(B) ウルトラパッチ 0.07m2以上/枚～0.15m2未満/枚 同等品以上；	5	m2
				ガラス繊維強化プラスチックシート(C) ウルトラパッチ 0.15m2以上/枚 同等品以上；	5	m2
				防草シート(A) 防草用 チカヤシート W=1.0 L=25m 同等品以上；	5	巻
				防草シート(B) 防草用 チカヤシート L型アンカーピン L=250 同等品以上；	5	本
				防草シート(C) 防草用 チカヤシート アタッチ333ml；	5	本
				防草シート(D) 防草用 チカヤシート 粘着テープ W=100 同等品以上；	5	巻
				鳩飛来防止材 ハートシールド 330ml 同等品以上；	5	本
				殺虫剤 スミチオン 500ml 同等品以上；	5	本
				塩化カルシウム 粒状500kg入；支給材料	1	t
				塩化カルシウム 粒状25kg入；支給材料	1	t
				塩化ナトリウム 500kg入；支給材料	1	t
				塩化ナトリウム 25kg入；支給材料	1	t
防護柵作業	式	1	1,968,105	ガードレール設置(A) Gr-A-4E 手間のみ；	5	m
				ガードレール設置(B) Gr-B-4E 手間のみ；	5	m

積算内訳書

工事名		国道 2 号道路維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				ガードレール設置 (C)		5	m
				Gr-A-2B 手間のみ；			
				ガードレール設置 (D)		5	m
				Gr-B-2B 手間のみ；			
				ガードレール設置 (E)		5	m
				Gr-Bm-4E 手間のみ；			
				ガードレール設置 (F)		5	m
				レール 手間のみ；			
				ガードレール設置 (G)		5	枚
				袖レール 手間のみ；			
				ガードレール撤去 (A)		5	m
				Gr-A-4E；			
				ガードレール撤去 (B)		5	m
				Gr-A-2B；			
				ガードレール撤去 (C)		5	m
				レール；			
				ガードレール撤去 (D)		5	枚
				袖レール；			
				ガードレール (材料) (A)		5	m
				Gr-A-4E メッキ；付属品含む、キャップ なし			
				ガードレール (材料) (B)		5	m
				Gr-B-4E メッキ；付属品含む、キャップ なし			
				ガードレール (材料) (C)		5	m
				Gr-A-2B メッキ；付属品含む、キャップ なし			
				ガードレール (材料) (D)		5	m
				Gr-B-2B 塗装 ダークブラウン；付属品含む、キャップ なし			
				ガードレール (材料) (E)		5	m
				Gr-B-2B メッキ；付属品含む、キャップ なし			
				ガードレール (材料) (F)		5	m
				レール A種 メッキ；付属品含む			
				ガードレール (材料) (G)		5	m
				レール B種 メッキ；付属品含む			
				ガードレール (材料) (H)		5	本

積算内訳書

工事名		国道２号道路維持工事（令和９年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				支柱 A-2B メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (I)	5 本
				支柱 B-2B メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (J)	5 本
				支柱 B-4E メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (K)	5 枚
				袖ビーム A種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (L)	5 枚
				袖ビーム B種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (M)	5 枚
				袖ビーム B種 塗装；付属品含む	
				ガードレール(材料) (N)	5 枚
				袖ビーム Am種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (O)	5 枚
				袖ビーム Bm種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (P)	5 m
				笠木；付属品含む	
				ガードレール用支柱キャップ(材料) (A)	5 個
				φ114.3 樹脂製 白色；	
				ガードレール用支柱キャップ(材料) (B)	5 個
				φ114.3 樹脂製 ブラウン；	
				ガードレール用支柱キャップ(材料) (C)	5 個
				φ139.8 樹脂製 白色；	
				歩道柵設置(A)	4 m
				Co建込用 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m 手間のみ	
				；充填材含む	
				歩道柵設置(B)	4 m
				基礎ブロック用 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m 手間のみ；	
				歩道柵設置(C)	4 m
				アンカーボルト固定用 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m 手間のみ；アンカーボルト、削孔含む	
				歩道柵設置(D)	4 m
				ビーム・パネル 支柱間隔3m 手間のみ；	

積算内訳書

工事名		国道 2 号道路維持工事（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				歩道柵撤去 (A)	4	m
				Co建込用 ヒーム式・ハネル式 支柱間隔3m；		
				歩道柵撤去 (B)	4	m
				基礎ブロック用 ヒーム式・ハネル式 支柱間隔3m；		
				歩道柵撤去 (C)	4	m
				アンカーボルト固定用 ヒーム式・ハネル式 支柱間隔3m；		
				歩道柵撤去 (D)	4	m
				ヒーム・ハネル 支柱間隔3m；		
				歩道柵 (材料) (A)	4	m
				KPT-8-W 同等品以上；		
				歩道柵 (材料) (B)	4	m
				KPT-11-W 同等品以上；		
				歩道柵 (材料) (D)	4	本
				43AF5-308CK (フ라운) ヒーム2m/本 同等品以上；		
				歩道柵 (材料) (E)	4	本
				43AF5-308CK (フ라운) 支柱 同等品以上；		
				歩道柵 (材料) (F)	4	組
				43AF5-308CK (フ라운) 取付金具 同等品以上；ボルト、ナット含む		
				歩道柵 (材料) (G)	4	個
				43AF5-308CK (フ라운) 端末キャップ 同等品以上；		
				歩道柵基礎 (材料) (A)	4	個
				300×300×400；		
				歩道柵基礎 (材料) (B)	4	個
				300×500×400；		
				歩道柵基礎 (材料) (C)	4	個
				300×300×450；		
				歩道柵基礎 (材料) (D)	4	個
				300×500×450；		
				ボックスヒーム (材料) (A)	4	m
				GB-Am-2B メッキ；付属品含む		
				ボックスヒーム (材料) (B)	4	m
				GB-Bm-2B メッキ；付属品含む		
				ボックスヒーム (材料) (C)	4	m

積算内訳書

工事名		国道２号道路維持工事（令和９年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				ヒーム Am用 メッキ；付属品含む	
				ボックスヒーム(材料)(D)	4 m
				ヒーム Bm用 メッキ；付属品含む	
				ボックスヒーム(材料)(E)	4 枚
				パトール Am用 メッキ；	
				ボックスヒーム(材料)(F)	4 枚
				パトール Bm用 メッキ；	
				ボックスヒーム(材料)(G)	4 組
				ヒームジョイント Am用 メッキ；付属品含む	
				ボックスヒーム(材料)(H)	4 組
				ヒームジョイント Bm用 メッキ；付属品含む	
				ボックスヒーム(材料)(I)	4 本
				支柱 Am-2B メッキ；付属品含む	
				ボックスヒーム(材料)(J)	4 本
				支柱 Bm-2B メッキ；付属品含む	
				ボックスヒーム(材料)(K)	4 本
				支柱 Bm-2E メッキ；付属品含む	
				立入防止柵設置	4 m
				基礎ブロック 支柱間隔2m 手間のみ；	
				立入防止柵(材料)(A)	4 m
				H=1.8m Z-GS3 3.2×50 メッキ；	
				立入防止柵(材料)(B)	4 m
				H=1.8m EN-A S 101×64 メッキ+塗装；	
				立入防止柵(材料)(C)	4 m
				H=1.8m V・E-GS2 3.2×50 合成樹脂被覆；	
				立入防止柵(材料)(D)	4 m
				H=1.5m Z-GS3 3.2×50 メッキ；	
				立入防止柵基礎設置	4 基
				基礎ブロック 金網柵 手間のみ；	
				立入防止柵基礎(材料)(A)	4 個
				180×180×450；	
				立入防止柵基礎(材料)(B)	4 個
				200×200×450；	

積算内訳書

工事名	国道2号道路維持工事（令和9年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
安全施設作業	式	1	4,181,542	視線誘導標取替(A) Co建込用 片面 反射体径φ100以下支柱径φ34 手間のみ；撤去・設置	2 本
				視線誘導標取替(B) 土中建込用 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 手間のみ；撤去・設置	2 本
				視線誘導標取替(C) 構造物取付用 片面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 手間のみ；撤去・設置	2 本
				視線誘導標取替(D) Gr取付用 片面 反射体径φ100以下 バント式 手間のみ；撤去・設置	2 本
				視線誘導標設置(A) Co建込用 片面 反射体径 φ100以下 支柱径φ34 手間のみ；	2 本
				視線誘導標設置(B) 土中建込用 片面 反射体径 φ100以下 支柱径φ34 手間のみ；	2 本
				視線誘導標設置(C) 構造物取付用 片面 反射体径φ100以下 ベースプレート式 手間のみ；	2 本
				視線誘導標設置(D) Gr取付用 片面 反射体径φ100以下 バント式 手間のみ；	2 本
				視線誘導標(材料)(A) 土中用 片面φ100 支柱径34；	2 本
				視線誘導標(材料)(B) 防護柵用 片面φ100 バント式；	2 本
				視線誘導標(材料)(C) 防護柵用 両面φ100 バント式；	2 本
				視線誘導標(材料)(D) 構造物用 片面φ100 自掃式 ベースプレート式；	2 本
				視線誘導標(材料)(E) 基礎建込用 φ100(自発光) アレットアイ ASZ-R-N	2 個

積算内訳書

工事名		国道 2 号道路維持工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				本体 同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(F)	2 本
				Gr取付用 片面φ100(自発光) レッドアイ ASZ-R-N-	
				B 同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(G)	2 基
				Co建込用 φ200×2(自発光) RA-20S-2B-24H 本	
				体のみ 同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(H)	2 本
				Co建込用 片面φ300 支柱径60.5；	
				視線誘導標(材料)(I)	2 本
				構造物用 片面φ300 H=1800 ベースプレート式；	
				視線誘導標(材料)(J)	2 本
				φ300(自発光) SB-T2-1C 同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(K)	2 個
				キングライト 片面φ300 鏡面のみ キングライト Uバンド	
				付；	
				視線誘導標(材料)(L)	2 枚
				線形誘導 矢印板 350×500 MW-50R 同等品以上	
				；	
				視線誘導標(材料)(M)	2 個
				縁石鋳 片面貼付 セーフアイSB型 同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(N)	2 個
				道路鋳 片面貼付 ルミナスアイマイティ LE-260 同等品以	
				上；	
				視線誘導標(材料)(O)	2 個
				基礎ブロック 300×300×300；	
				視線誘導標(材料)(P)	2 個
				縁石鋳(自発光) 片面(LED) 赤 エッジポイント T-II	
				同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(Q)	2 個
				縁石鋳(自発光) 両面(LED) 赤 エッジポイント T-II	
				同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(R)	2 個
				中央分離帯樹脂ブロック(JIS A 9401)反射無しタイプ	

積算内訳書

工事名	国道 2 号道路維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				° 1000×200×H80 同等品以上；		
				視線誘導標(材料)(S)	2	個
				縁石鋳(自発光)片面 青 アンカータイプ(アンカー共) エッジボ インタ 同等品以上；		
				視線誘導標(材料)(T)	2	個
				サイクルフラッシュ交換用バッテリー SB-T2 同等品以上；		
				視線誘導標(材料)(U)	2	基
				本体用 φ200 LED:黄色 上下2灯；		
				視線誘導標(材料)(V)	2	組
				ソーラー式LEDベースプレート式 フリッカーフラッシュ 同等品以上；		
				ポストコーン取替	2	本
				貼付式 手間のみ；撤去・設置		
				ポストコーン(材料)(A)	2	本
				H=400 固定式(貼付式) ラバーポール；		
				ポストコーン(材料)(B)	2	本
				H=650 固定式(貼付式) ラバーポール；		
				ポストコーン(材料)(C)	2	本
				H=800 固定式(貼付式) ラバーポール；		
				クッショントラム(材料)(A)	2	個
				丸型2型 100リットル(φ440×720)；		
				クッショントラム(材料)(B)	2	個
丸型 580×820；						
クッショントラム(材料)(C)	2	個				
角A型 900×900×900；						
ノックスクッション(材料)(A)	2	個				
400×700 前衛体；						
ノックスクッション(材料)(B)	2	個				
400×800 後衛体；						
ノックスクッション(材料)(C)	2	個				
スチール枠 前衛体；						
ノックスクッション(材料)(D)	2	個				
スチール枠 後衛体；						
乗入防止柱設置	2	本				

積算内訳書

工事名	国道2号道路維持工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				手間のみ；		
				乗入防止柱(材料)(A)	2	本
				φ120 H=800 固定式 コムタイプ；		
				乗入防止柱(材料)(B)	2	個
				U型 φ76.3 H=650 白；		
				距離標設置(A)	2	本
				土中用 手間のみ；		
				距離標設置(B)	2	本
				構造物取付用 手間のみ；		
				距離標撤去(A)	2	本
				土中用；		
				標識柱(材料)	2	本
				路側式 φ76.3 t=3.2mm L=3.5m メッキ+静電粉体		
				塗装；		
				標識板取替(A)	2	m2
				案内標識 手間のみ；撤去・設置		
				標識板取替(B)	2	基
				路線・警戒標識 手間のみ；撤去・設置		
				標識板撤去(A)	2	m2
				案内標識；		
				標識板撤去(B)	2	基
				路線・警戒標識；		
				標識板(材料)(A)	2	m2
				案内標識 カプセルレンズ型；		
				標識板(材料)(B)	2	m2
				警戒標識 カプセルレンズ型；		
処分費	式	1	604,620	運搬処理(A)（国道2号他）	5	m3
				昼間 土砂；		
				運搬処理(B)（国道2号他）	5	m3
				昼間 As殻；		
				運搬処理(C)（国道2号他）	5	m3
				昼間 Co殻(無筋)；		
				運搬処理(D)（国道2号他）	5	m3
				昼間 Co殻(鉄筋)；		

積算内訳書

工事名		国道 2 号道路維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				運搬処理(E)（国道2号他）		5	m3
				昼間 As切削くず；			
				運搬処理(F)（国道2号他）		5	m3
				夜間 土砂；			
				運搬処理(G)（国道2号他）		5	m3
				夜間 As殻；			
				運搬処理(H)（国道2号他）		5	m3
				夜間 Co殻(無筋)；			
				運搬処理(I)（国道2号他）		5	m3
				夜間 Co殻(鉄筋)；			
				運搬処理(J)（国道2号他）		5	m3
				夜間 As切削くず；			
				処分費(A)（国道2号他）		5	m3
				昼間 土砂；			
				処分費(B)（国道2号他）		5	m3
				昼間 As殻；			
				処分費(C)（国道2号他）		5	m3
				昼間 Co殻(無筋)；			
				処分費(D)（国道2号他）		5	m3
				昼間 Co殻(鉄筋)；			
				処分費(E)（国道2号他）		5	m3
				昼間 As切削くず；			
				処分費(F)（国道2号他）		5	m3
				夜間 土砂；			
				処分費(G)（国道2号他）		5	m3
				夜間 As殻；			
				処分費(H)（国道2号他）		5	m3
				夜間 Co殻(無筋)；			
				処分費(I)（国道2号他）		5	m3
				夜間 Co殻(鉄筋)；			
				処分費(J)（国道2号他）		5	m3
				夜間 As切削くず；			
				塵埃処分費		5	t
				汚泥；			

積算内訳書

工事名	国道2号道路維持工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				家電リサイクル料金(A) エアコン；	5	台
				家電リサイクル料金(B) テレビ(液晶・プラズマ式、16型以上)；	5	台
				家電リサイクル料金(C) 冷蔵庫・冷凍庫(171リットル以上)；	5	台
				家電リサイクル料金(D) 洗濯機・衣類乾燥機；	5	台
舗装工	式	1	2,730,000			
切削オーバーレイ工	式	1	2,730,000	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度アスコン(20) ；	1,000	m2
除草工	式	1	884,610			
道路除草工	式	1	884,610	道路除草(複合) 【国道2号他】 機械除草(肩掛式) [法勾配1:1.5未満 1000m2未満]； 道路除草(複合) 【国道2号他】 機械除草(バドガイト式) [法勾配1:1.5以上 1000m2以上]；集草、積込、運搬含む 処分費 【国道2号他】 枝葉；	5,000 500 5	m2 m2 t
仮設工	式	1	6,976,000			
交通管理工	式	1	6,976,000	交通誘導警備員A(昼間) 交代要員無し； 交通誘導警備員A(昼間) 交代要員無し； 交通誘導警備員B(昼間) 交代要員無し； 交通誘導警備員B(昼間)	100 100 100 200	人日 時間 人日 時間

積算内訳書

工事名	国道 2 号道路維持工事（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				交代要員無し； 交通誘導警備員A(夜間)	50 人日
				交代要員無し； 交通誘導警備員A(夜間)	50 時間
				交代要員無し； 交通誘導警備員B(夜間)	50 人日
				交代要員無し； 交通誘導警備員B(夜間)	100 時間
				交代要員無し；	
				交代要員無し；	
直接工事費	式	1	59,666,075		
共通仮設費	式	1	8,219,060		
共通仮設費	式	1	144,060		
運搬費	式	1	144,060	路面切削機運搬(国道2号他) 片道；	2 回
共通仮設費（率計上）	式	1	8,075,000		
純工事費	式	1	67,885,135		
現場管理費	式	1	29,380,000		
工事原価	式	1	97,265,135		
一般管理費等	式	1	16,724,865		
工事価格	式	1	113,990,000		