

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大阪国道管内共同溝付帯設備修繕工事
工事地名	(自) 大阪府茨木市上郡1丁目地先 (至) 大阪府泉佐野市りんくう往来北1地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所	施設管理課
2) 主工種	共同溝付帯設備	
3) 工期	286日間	自 令和 7年 6月13日 至 令和 8年 3月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大阪国道管内共同溝付帯設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	76,560,000	
共同溝付帯設備製作	式	1	76,560,000	
換気設備	式	1	16,800,000	送風機 [M-31] (E-13) 1 台 風量 [240(m3/min)以上]、静圧 [130(Pa)以上] ; 送風機 [M-35] (E-15) 1 台 風量 [240(m3/min)以上]、静圧 [130(Pa)以上] ;
換気付属装置	式	1	18,420,000	伸縮継手 [M-31] (E-13用) 1 組 伸縮継手 [M-35] (E-15用) 1 組 ダンパー [M-31] (E-13用) 1 組 SUS304製; ダンパー [M-35] (E-15用) 1 組 SUS304製; 仕切板 [M-31] (E-13用) 1 式 SUS304製; 仕切板 [M-35] (E-15用) 1 式 SUS304製;
操作制御設備	式	1	41,340,000	PLC 1 式
純製作費	式	1	76,560,000	
製作原価	式	1	76,560,000	
据付工	式	1	6,668,312	
共同溝付帯設備輸送工	式	1	95,000	
輸送工	式	1	95,000	共同溝付帯設備輸送 1 式
共同溝付帯設備据付	式	1	5,861,328	

積算内訳書

工事名	大阪国道管内共同溝付帯設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共同溝付帯据付工	式	1	5,861,328	換気設備・換気付属装置 撤去 据付 伝送盤 改造 直接経費(共同溝)
仮設工	式	1	711,984	
交通管理工	式	1	711,984	交通誘導員
共通仮設費	式	1	1,790,504	
共通仮設費	式	1	9,504	
安全費	式	1	9,504	酸素欠乏症予防
共通仮設費(率計上)	式	1	1,781,000	
純工事費	式	1	8,458,816	
現場管理費	式	1	2,091,000	
据付間接費	式	1	2,892,000	
据付工事原価	式	1	13,441,816	
設計技術費	式	1	2,574,000	
工事原価	式	1	92,575,816	
一般管理費等	式	1	7,694,184	
工事価格	式	1	100,270,000	