

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 2 6 号他道路照明施設維持補修工事
工事地名	(自)大阪府大阪市浪速区難波中 (至)大阪府泉南郡岬町孝子他(西大阪・南大阪維持出張所管内)

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所	防災情報課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	656日間	自 令和 7年 6月14日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 2 6 号他道路照明施設維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備		式	1	15, 557, 335		
道路照明維持補修工		式	1	11, 006, 774		
補修費		式	1	5, 755, 960	管球取替 118 個 高圧ナトリウムランプ° ；高所作業車使用 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 8 個 NHF-70L ； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 18 個 NHF-110L ； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 15 個 NHF-180L ； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 17 個 NHF-220L ； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 7 個 NHF-270L ； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 1 個 NHF-360L ； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 6 個 NHT-110L ； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 38 個 NHT-180L ； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 6 個 NHT-220L ； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 1 個 NHT-270L ； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 1 個 NHT-360L ； 管球取替 18 個 セラミックメタルハイト°ランプ° ；高所作業車使用 セラミックメタルハイト°ランプ°（材料のみ） 3 個 MT70FSW ； セラミックメタルハイト°ランプ°（材料のみ） 7 個 MTD70W ；	

積算内訳書

工事名		国道 2 6 号他道路照明施設維持補修工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				セラミックメタルライトランプ°（材料のみ）	8	個
				MT70；		
				管球取替	358	個
				蛍光ランプ° 60W以下；		
				蛍光ランプ°（材料のみ）	48	個
				FL-20W（直管）；		
				蛍光ランプ°（材料のみ）	5	個
				FLR-20W（直管）；		
				蛍光ランプ°（材料のみ）	189	個
				FLR-40W（直管）；		
				蛍光ランプ°（材料のみ）	21	個
				FHF-32W；		
				蛍光ランプ°（材料のみ）	13	個
				FHT-42W；		
				蛍光ランプ°（材料のみ）	9	個
				FPL-27W；		
				蛍光ランプ°（材料のみ）	12	個
				FPL-36W；		
				蛍光ランプ°（材料のみ）	1	個
				FHP-45W；		
				蛍光灯用点灯管（材料のみ）	48	個
				E形；		
				蛍光灯用点灯管（材料のみ）	12	個
				P形；		
				安定器取替	15	個
				水銀灯 300W相当×1以下；		
				安定器（高圧ナトリウム灯用）（材料のみ）	3	個
				200V 110W 一般高力率；		
				安定器（高圧ナトリウム灯用）（材料のみ）	4	個
				200V 180W 一般高力率；		
				安定器（高圧ナトリウム灯用）（材料のみ）	2	個
				200V 220W 一般高力率；		
				安定器（高圧ナトリウム灯用）（材料のみ）	3	個
				200V 270W 一般高力率；		

積算内訳書

工事名		国道２６号他道路照明施設維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				安定器（高圧ナトリウム灯用）（材料のみ）	3	個	
				200V 180W 低始動電流形；			
				結線ボックス取替	5	個	
				結線ボックス（材料のみ）	2	個	
				単独用；			
				結線ボックス（材料のみ）	3	個	
				連続用；			
				自動点滅器取替	12	個	
				上部フライング式；高所作業車使用			
				自動点滅器（材料のみ）	3	個	
				フライング式本体のみ 100V 6A；			
				自動点滅器（材料のみ）	1	個	
				フライング式本体のみ 100V 10A；			
				自動点滅器（材料のみ）	6	個	
				フライング式本体のみ 200V 6A；			
				自動点滅器（材料のみ）	2	個	
				フライング式本体のみ 200V 10A；			
				管理番号札・灯柱銘板取替	20	枚	
				管理番号札（材料のみ）	4	枚	
				シート式；			
				灯柱銘板（材料のみ）	16	枚	
				真鍮製；			
				照明柱建替	2	基	
				GL8～12m 350kg以下；			
				照明柱	2	基	
				IA10.3B-S めっき（貼紙防止塗装含む）；			
				ガラスキャップ（材料のみ）	12	個	
				M24；			
				産業廃棄物運搬・処理（ランパ）	1	式	
				西大阪維持出張所管内；工事場所～処分地			
				産業廃棄物運搬・処理（安定器）	1	式	
				西大阪維持出張所管内；工事場所～処分地			
				産業廃棄物運搬・処理（ランパ）	1	式	
				南大阪維持出張所管内；工事場所～処分地			

積算内訳書

工事名	国道２６号他道路照明施設維持補修工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				産業廃棄物運搬・処理（安定器） 南大阪維持出張所管内；工事場所～処分地	1 式
共同溝附帯設備補修費	式	1	12,912	タンブラスイッチ取替	1 個
				タンブラスイッチ（材料のみ）	1 個
				耐食形；	
				コンセント取替	1 個
				コンセント（材料のみ）	1 個
				防浸形 2P 15AE付；	
補修移動費	式	1	1,468,352	補修出動 ライトバンのみ（1箇所/日）（西大阪維持出張所管内）；	6 回
				補修出動 ライトバンのみ（複数箇所/日）（西大阪維持出張所管内）；	4 回
				補修出動 ライトバン、リフト車（1箇所/日）（西大阪維持出張所管内）；	2 回
				補修出動 ライトバン、リフト車（複数箇所/日）（西大阪維持出張所管内）；	6 回
				補修出動 （夜間） ライトバンのみ（1箇所/日）（西大阪維持出張所管内）；	1 回
				補修出動 （夜間） ライトバンのみ（複数箇所/日）（西大阪維持出張所管内）；	1 回
				補修出動 （夜間） ライトバン、リフト車（1箇所/日）（西大阪維持出張所管内）；	2 回
				補修出動 （夜間）	4 回

積算内訳書

工事名		国道２６号他道路照明施設維持補修工事（令和７年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ライトバン、リフト車（複数箇所/日）（西大阪維持出張所管内）；	
				補修出動	9 回
				ライトバンのみ（１箇所/日）（南大阪維持出張所管内）；	
				補修出動	6 回
				ライトバンのみ（複数箇所/日）（南大阪維持出張所管内）；	
				補修出動	4 回
				ライトバン、リフト車（１箇所/日）（南大阪維持出張所管内）；	
				補修出動	6 回
				ライトバン、リフト車（複数箇所/日）（南大阪維持出張所管内）；	
				補修出動	1 回
				（夜間）	
				ライトバンのみ（１箇所/日）（南大阪維持出張所管内）；	
				補修出動	1 回
				（夜間）	
				ライトバンのみ（複数箇所/日）（南大阪維持出張所管内）；	
				補修出動	1 回
				（夜間）	
				ライトバン、リフト車（１箇所/日）（南大阪維持出張所管内）；	
				補修出動	3 回
				（夜間）	
				ライトバン、リフト車（複数箇所/日）（南大阪維持出張所管内）；	
夜間巡回費	式	1	888,120	ライトバン巡回費	9 回
				（夜間）	
				西大阪維持出張所管内；	
				ライトバン巡回費	9 回

積算内訳書

工事名	国道 2 6 号他道路照明施設維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					（夜間） 南大阪維持出張所管内；	
現地作業費	式	1	1, 352, 530	現地作業	15	回
				2時間未満；		
				現地作業	13	回
				4時間未満；		
				現地作業	2	回
				（夜間）		
				2時間未満；		
				現地作業	8	回
				（夜間）		
				4時間未満；		
				照明器具清掃	1	回
				（夜間）		
トンネル照明器具清掃費	式	1	1, 528, 900	泉南トンネル；移動拘束費含む		
				照明器具清掃	1	回
					（夜間） 南山中トンネル・阪南岬トンネル・深日トンネル・孝子トンネル； 移動拘束費含む	
道路照明設備工	式	1	3, 540, 161			
道路照明設備工改修工	式	1	3, 540, 161	照明器具取替	16	台
				；高所作業車使用		
				照明器具（材料のみ）	3	台
				KCE50-2；		
				照明器具（材料のみ）	3	台
				KCE70-2；		
				照明器具（材料のみ）	4	台
				KCE100-2；		
				照明器具（材料のみ）	3	台
				KCE150-3；		
照明器具（材料のみ）	3	台				
				KHE030；		
				管球取替	2	個

積算内訳書

工事名		国道 2 6 号他道路照明施設維持補修工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				LED以外→LED（安定器撤去含む）；高所作業車使用	
				LEDランプ（材料のみ）	2 個
				HF80～100W相当品（電源ユニット内蔵）；管球・安定器取替	9 組
				LED以外→LEDランプ（反射板撤去含む）；高所作業車使用	
				LEDランプ（材料のみ）	1 組
				NH110W対応；	
				LEDランプ（材料のみ）	3 組
				NH110～180W対応；	
				LEDランプ（材料のみ）	1 組
				NH180～220W対応；	
				LEDランプ（材料のみ）	3 組
				NH220W対応；	
				LEDランプ（材料のみ）	1 組
				NH270W対応；	
				現場発生品運搬	1 式
				西大阪維持出張所管内；工事場所～西大阪維持出張所資材置場	
				現場発生品運搬	1 式
				南大阪維持出張所管内；工事場所～南大阪維持出張所資材置場	
仮設工	式	1	1, 010, 400		
交通管理工	式	1	1, 010, 400	交通誘導警備員	1 式
				A；	
				交通誘導警備員	1 式
				B；	
				交通誘導警備員	1 式
				（夜間）	
				A；	
				交通誘導警備員	1 式
				（夜間）	

積算内訳書

工事名	国道 2 6 号他道路照明施設維持補修工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				B ;
直接工事費	式	1	15, 557, 335	
共通仮設費	式	1	3, 661, 702	
共通仮設費	式	1	65, 702	
技術管理費	式	1	65, 702	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 596, 000	
純工事費	式	1	19, 219, 037	
現場管理費	式	1	9, 984, 000	
工事原価	式	1	29, 203, 037	
一般管理費等	式	1	5, 776, 963	
工事価格	式	1	34, 980, 000	

積算内訳書

工事名	国道 2 6 号他道路照明施設維持補修工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備	式	1	18, 143, 031		
道路照明維持補修工	式	1	13, 125, 230		
補修費	式	1	6, 848, 204	管球取替 153 個 高圧ナトリウムランプ° ；高所作業車使用 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 10 個 NHF-70L ； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 24 個 NHF-110L ； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 19 個 NHF-180L ； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 22 個 NHF-220L ； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 9 個 NHF-270L ； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 1 個 NHF-360L ； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 8 個 NHT-110L ； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 50 個 NHT-180L ； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 8 個 NHT-220L ； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 1 個 NHT-270L ； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 1 個 NHT-360L ； 管球取替 22 個 セラミックメタルハイト°ランプ° ；高所作業車使用 セラミックメタルハイト°ランプ°（材料のみ） 3 個 MT70FSW ； セラミックメタルハイト°ランプ°（材料のみ） 9 個 MTD70W ；	

積算内訳書

工事名		国道 2 6 号他道路照明施設維持補修工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				セラミックメタルライトランプ（材料のみ）	10	個
				MT70；		
				管球取替	392	個
				蛍光ランプ 60W以下；		
				蛍光ランプ（材料のみ）	63	個
				FL-20W（直管）；		
				蛍光ランプ（材料のみ）	6	個
				FLR-20W（直管）；		
				蛍光ランプ（材料のみ）	251	個
				FLR-40W（直管）；		
				蛍光ランプ（材料のみ）	28	個
				FHF-32W；		
				蛍光ランプ（材料のみ）	17	個
				FHT-42W；		
				蛍光ランプ（材料のみ）	11	個
				FPL-27W；		
				蛍光ランプ（材料のみ）	15	個
				FPL-36W；		
				蛍光ランプ（材料のみ）	1	個
				FHP-45W；		
				蛍光灯用点灯管（材料のみ）	63	個
				E形；		
				蛍光灯用点灯管（材料のみ）	15	個
				P形；		
				安定器取替	18	個
				水銀灯 300W相当×1以下；		
				安定器（高圧ナトリウム灯用）（材料のみ）	4	個
				200V 110W 一般高力率；		
				安定器（高圧ナトリウム灯用）（材料のみ）	5	個
				200V 180W 一般高力率；		
				安定器（高圧ナトリウム灯用）（材料のみ）	2	個
				200V 220W 一般高力率；		
				安定器（高圧ナトリウム灯用）（材料のみ）	3	個
				200V 270W 一般高力率；		

積算内訳書

工事名		国道２６号他道路照明施設維持補修工事（令和８年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				安定器（高圧ナトリウム灯用）（材料のみ）	4	個	
				200V 180W 低始動電流形；			
				結線ボックス取替	5	個	
				結線ボックス（材料のみ）	2	個	
				単独用；			
				結線ボックス（材料のみ）	3	個	
				連続用；			
				自動点滅器取替	13	個	
				上部フライング式；高所作業車使用			
				自動点滅器（材料のみ）	3	個	
				フライング式本体のみ 100V 6A；			
				自動点滅器（材料のみ）	1	個	
				フライング式本体のみ 100V 10A；			
				自動点滅器（材料のみ）	7	個	
				フライング式本体のみ 200V 6A；			
				自動点滅器（材料のみ）	2	個	
				フライング式本体のみ 200V 10A；			
				管理番号札・灯柱銘板取替	26	枚	
				管理番号札（材料のみ）	5	枚	
				シート式；			
				灯柱銘板（材料のみ）	21	枚	
				真鍮製；			
				照明柱建替	2	基	
				GL8～12m 350kg以下；			
				照明柱	2	基	
				IA10.3B-S めっき（貼紙防止塗装含む）；			
				ガラスキャップ（材料のみ）	12	個	
				M24；			
				産業廃棄物運搬・処理（ランパ）	1	式	
				西大阪維持出張所管内；工事場所～処分地			
				産業廃棄物運搬・処理（安定器）	1	式	
				西大阪維持出張所管内；工事場所～処分地			
				産業廃棄物運搬・処理（ランパ）	1	式	
				南大阪維持出張所管内；工事場所～処分地			

積算内訳書

工事名		国道２６号他道路照明施設維持補修工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				産業廃棄物運搬・処理（安定器） 南大阪維持出張所管内；工事場所～処分地	1	式
共同溝附帯設備補修費	式	1	12,912	タンブラスイッチ取替	1	個
				タンブラスイッチ（材料のみ）	1	個
				耐食形；		
				コンセント取替	1	個
				コンセント（材料のみ）	1	個
				防浸形 2P 15AE付；		
補修移動費	式	1	1,790,774	補修出動 ライトバンのみ（1箇所/日）（西大阪維持出張所管内）；	8	回
				補修出動 ライトバンのみ（複数箇所/日）（西大阪維持出張所管内）；	5	回
				補修出動 ライトバン、リフト車（1箇所/日）（西大阪維持出張所管内）；	2	回
				補修出動 ライトバン、リフト車（複数箇所/日）（西大阪維持出張所管内）；	7	回
				補修出動 （夜間） ライトバンのみ（1箇所/日）（西大阪維持出張所管内）；	1	回
				補修出動 （夜間） ライトバンのみ（複数箇所/日）（西大阪維持出張所管内）；	1	回
				補修出動 （夜間） ライトバン、リフト車（1箇所/日）（西大阪維持出張所管内）；	2	回
				補修出動 （夜間）	5	回

積算内訳書

工事名		国道 2 6 号他道路照明施設維持補修工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ライトバン、リフト車（複数箇所/日）（西大阪維持出張所管内）；		
				補修出動	11	回
				ライトバンのみ（1箇所/日）（南大阪維持出張所管内）；		
				補修出動	7	回
				ライトバンのみ（複数箇所/日）（南大阪維持出張所管内）；		
				補修出動	5	回
				ライトバン、リフト車（1箇所/日）（南大阪維持出張所管内）；		
				補修出動	8	回
				ライトバン、リフト車（複数箇所/日）（南大阪維持出張所管内）；		
				補修出動	1	回
				（夜間）		
				ライトバンのみ（1箇所/日）（南大阪維持出張所管内）；		
				補修出動	1	回
				（夜間）		
				ライトバンのみ（複数箇所/日）（南大阪維持出張所管内）；		
				補修出動	1	回
				（夜間）		
				ライトバン、リフト車（1箇所/日）（南大阪維持出張所管内）；		
				補修出動	4	回
				（夜間）		
				ライトバン、リフト車（複数箇所/日）（南大阪維持出張所管内）；		
夜間巡回費	式	1	1,184,160	ライトバン巡回費	12	回
				西大阪維持出張所管内；		
				ライトバン巡回費	12	回
				南大阪維持出張所管内；		

積算内訳書

工事名		国道 2 6 号他道路照明施設維持補修工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
現地作業費	式	1	1,760,280	現地作業	20	回
				2時間未満；		
				現地作業	17	回
				4時間未満；		
				現地作業 （夜間）	3	回
トンネル照明器具清掃費	式	1	1,528,900	2時間未満；		
				現地作業 （夜間）	10	回
				4時間未満；		
				照明器具清掃 （夜間）	1	回
				泉南トンネル；移動拘束費含む		
道路照明設備工	式	1	4,007,401	照明器具清掃 （夜間）	1	回
				南山中トンネル・阪南岬トンネル・深日トンネル・孝子トンネル； 移動拘束費含む		
道路照明設備工改修工	式	1	4,007,401	照明器具取替	18	台
				；高所作業車使用		
				照明器具（材料のみ）	3	台
				KCE50-2；		
				照明器具（材料のみ）	3	台
				KCE70-2；		
				照明器具（材料のみ）	5	台
				KCE100-2；		
				照明器具（材料のみ）	3	台
				KCE150-3；		
管球取替	式	1	4,007,401	照明器具（材料のみ）	4	台
				KHE030；		
				管球取替	2	個
LED以外→LED（安定器撤去含む）；高所作業車使用	式	1	4,007,401	LED以外→LED（安定器撤去含む）；高所作業車使用		

積算内訳書

工事名	国道 2 6 号他道路照明施設維持補修工事（令和8年度）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					LEDランプ（材料のみ）	2	個
					HF80～100W相当品（電源ユニット内蔵）；		
					管球・安定器取替	11	組
					LED以外→LEDランプ（反射板撤去含む）；高所作業車使用		
					LEDランプ（材料のみ）	1	組
					NH110W対応；		
					LEDランプ（材料のみ）	4	組
					NH110～180W対応；		
					LEDランプ（材料のみ）	1	組
					NH180～220W対応；		
					LEDランプ（材料のみ）	4	組
					NH220W対応；		
					LEDランプ（材料のみ）	1	組
					NH270W対応；		
現場発生品運搬	1	式					
					西大阪維持出張所管内；工事場所～西大阪維持出張所資材置場		
					現場発生品運搬	1	式
					南大阪維持出張所管内；工事場所～南大阪維持出張所資材置場		
仮設工	式	1	1, 010, 400				
交通管理工	式	1	1, 010, 400	交通誘導警備員	1	式	
				A；			
				交通誘導警備員	1	式	
				B；			
				交通誘導警備員（夜間）	1	式	
				A；			
				交通誘導警備員（夜間）	1	式	
				B；			

積算内訳書

工事名	国道 2 6 号他道路照明施設維持補修工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	18,143,031	
共通仮設費	式	1	4,038,702	
共通仮設費	式	1	65,702	
技術管理費	式	1	65,702	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,973,000	
純工事費	式	1	22,181,733	
現場管理費	式	1	11,259,000	
工事原価	式	1	33,440,733	
一般管理費等	式	1	6,519,267	
工事価格	式	1	39,960,000	