

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 2 6 号金熊寺川橋側道橋補強工事
工事地名	大阪府泉南市男里 1 丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	291日間	自 令和 7年10月14日 至 令和 8年 7月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 2 6 号金熊寺川橋側道橋補強工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	150,505,124		
橋脚巻立て工	式	1	13,772,246		
橋脚コンクリート巻立て工	式	1	13,772,246	コンクリート削孔 削孔径φ42 削孔長650mm アンカー材無；注入材、殻積込含む 44 箇所	
				コンクリート削孔 削孔径φ45 削孔長710mm アンカー材無；注入材、殻積込含む 44 箇所	
				下地処理 162 m2	
				シール材 26 m	
				△30×30 球°キ樹脂系； 52 m3	
				コンクリート 24-12-25(20)(高炉)養生費有 コンクリート夜間割増無； 5.12 t	
				鉄筋 SD345 D16～25；フア溶接含む 3.67 t	
				鉄筋 SD345 D29～32； 4.55 t	
				鉄筋 SD345 D35； 1 式	
				型枠 一般型枠； 153 本	
				組立用アンカー SD345 D13 L=300mm；削孔、注入材含む 80 箇所	
				中間貫通PC鋼棒 φ32 L=1600mm；削孔、殻積込含む 1 式	
				足場 手摺先行型枠組足場；	
地盤改良工	式	1	19,641,600		
固結工	式	1	19,641,600	薬液注入 溶液型無機系 二重管スレーナ工法；注入設備据付 176 本	

積算内訳書

工事名	国道 2 6 号金熊寺川橋側道橋補強工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				・解体含む	
護岸工	式	1	4, 468, 120		
護岸復旧工	式	1	4, 468, 120	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 70cm ; 型枠、目 地材、均しコンクリート、均し型枠含む 間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ ; 裏込材、胴 込コンクリート含む 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ; 型枠、目地材含む ヒューム管 (B形管) φ 600 撤去復旧 流用品 ; 基礎材含む	13 m 170 m2 2 m3 19 m
構造物撤去工	式	1	3, 959, 948		
構造物取壊し工	式	1	853, 332	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 積込含む	102 m3
運搬処理工	式	1	3, 106, 616	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 人力積込 ; 殻運搬 コンクリート殻(無筋) 機械積込 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) 人力積込 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) 機械積込 ; 現場発生品運搬 ライナープレート、補強リング、ボルト類 ; 積込み、荷卸し含 む	0. 1 m3 102 m3 0. 1 m3 102 m3 1 式
仮設工	式	1	108, 663, 210		
工事用道路工	式	1	22, 218, 790	工事用道路盛土 4. 0m以上 ; 購入土含む 工事用道路撤去	1, 300 m3 1, 300 m3

積算内訳書

工事名	国道 2 6 号金熊寺川橋側道橋補強工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂；掘削、運搬、整地含む	
				大型土のう	1,020 袋
				耐候性(長期仮設対応(3年)型) 製作・積込・運搬・荷卸・設置；購入土含む	
				大型土のう	1,020 袋
				耐候性(長期仮設対応(3年)型) 撤去・積込・運搬・荷卸；	
土留・仮締切工	式	1	12,502,420	鋼矢板	17 枚
				Ⅲ型 平均鋼矢板長さ 5m 鋼矢板圧入長 4.2m	
				平均鋼矢板引抜長 4.2m；圧入機設置、撤去、賃料、整備費含	
				大型土のう	689 袋
				製作・積込・運搬・荷卸・設置；購入土含む	
				大型土のう	689 袋
				撤去・積込・運搬・荷卸；	
				押え盛土	450 m3
				土砂；購入土含む	
				押え盛土撤去	450 m3
				土砂；掘削、運搬、整地含む	
掘削土留め工	式	1	71,188,000	掘削土留め	13 m
				(P1)	
				B7459×L10442；掘削排土、埋戻し、ライナープレート設置・撤去、積込、運搬含む	
交通管理工	式	1	2,754,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	150,505,124		
共通仮設費	式	1	20,446,410		
共通仮設費	式	1	1,799,410		
運搬費	式	1	66,300	仮設材運搬費	1 式
				；積込み、取卸し含む	

積算内訳書

工事名	国道 2 6 号金熊寺川橋側道橋補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	367, 110	道路施設基本データ作成費用 1 式
				鉄筋探査費 1 式
				RCレダー 横向き ; 鉄筋探査費 1 式 RCレダー 下向き ;
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 366, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	18, 647, 000	
純工事費	式	1	170, 951, 534	
現場管理費	式	1	74, 227, 000	
工事原価	式	1	245, 178, 534	
一般管理費等	式	1	37, 261, 466	
工事価格	式	1	282, 440, 000	