

単 価 合 意 書



令和7年9月12日に契約した国道26号金熊寺川橋側道橋補強工事における契約の変更に用いる単価
または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意
する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。


令和7年9月29日

発注者 住所 大阪府大阪市城東区今福西2丁目12番35号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 大阪国道事務所長

志々田 武幸



受注者 住所 大阪府大阪市北区大淀南1-4-5

氏名 東興ジオテック株式会社大阪支店

執行役員支店長 正井 正彦



単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
橋脚巻立て工		式	1		138,436,873	
橋脚コンクリート巻立て工		式	1		12,667,777	
コンクリート削孔	削孔径φ42 削孔長650mm アンカー材無	式	1		12,667,777	
コンクリート削孔	削孔径φ45 削孔長710mm アンカー材無	箇所	44	4,230	186,120	
下地処理		箇所	44	4,536	199,584	
シール材	△30×30 エポキシ樹脂系	m2	162	2,088	338,256	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)養生費有 コンクリート夜間割増無	m	26	2,941	76,466	
鉄筋	SD345 D16~25	m3	52	39,626	2,060,552	
鉄筋	SD345 D29~32	t	5.12	189,027	967,818	
鉄筋	SD345 D35	t	3.67	147,358	540,803	
型枠	一般型枠	t	4.55	148,738	676,757	
組立用アンカー	SD345 D13 L=300mm	式	1		1,794,780	
中間貫通PC鋼棒	φ32 L=1600mm	本	153	2,377	363,681	
		箇所	80	56,919	4,553,520	

地

護

護

形

比

構造物

構造

コン

運搬処

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場	手摺先行型枠組足場	式	1		909,440	
地盤改良工		式	1		18,067,104	
固結工		式	1		18,067,104	
薬液注入	溶液型無機系 二重管スレーナ工法	本	176	102,654	18,067,104	
護岸工		式	1		4,109,887	
護岸復旧工		式	1		4,109,887	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 70cm	m	13	26,059	338,767	
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ	m2	170	20,089	3,415,130	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	67,111	134,222	
ヒューム管(B形管)	φ 600 撤去復旧 流用品	m	19	11,672	221,768	
構造物撤去工		式	1		3,642,321	
構造物取壊し工		式	1		784,890	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	102	7,695	784,890	
運搬処理工		式	1		2,857,431	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	m3	0.1	6,365	636	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 機械積込	m3	102	1,969	200,838	
殻処分	コンクリート殻(無筋) 人力積込	m3	0.1	3,890	389	
殻処分	コンクリート殻(無筋) 機械積込	m3	102	3,242	330,684	
現場発生産品運搬	ライナープレート、補強リング、ボルト類	式	1		2,324,884	
仮設工		式	1		99,949,784	
工事用道路工		式	1		20,435,640	
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	1,300	3,581	4,655,300	
工事用道路撤去	土砂	m3	1,300	884.2	1,149,460	
大型土のう	耐候性(長期仮設対応(3年)型) 製作・積込・運搬・荷卸・設置	袋	1,020	11,746	11,980,920	
大型土のう	耐候性(長期仮設対応(3年)型) 撤去・積込・運搬・荷卸	袋	1,020	2,598	2,649,960	
土留・仮締切工		式	1		11,499,341	
鋼矢板	Ⅲ型 平均鋼矢板長さ 5m 鋼矢板圧入長 4.2m 平均鋼矢板引抜長 4.2m	枚	17	48,641	826,897	
大型土のう	製作・積込・運搬・荷卸・設置	袋	689	8,798	6,061,822	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
大型土のう	撤去・積込・運搬・荷卸	袋	689	2,598	1,790,022	
押え盛土	土砂	m3	450	4,136	1,861,200	
押え盛土撤去	土砂	m3	450	2,132	959,400	
掘削土留め工		式	1		65,481,663	
掘削土留め (P1)	B7459×L10442	m	13	5,037,051	65,481,663	
交通管理工		式	1		2,533,140	
交通誘導警備員		式	1		2,533,140	
直接工事費		式	1		138,436,873	
共通仮設費		式	1		18,807,438	
共通仮設費		式	1		1,655,156	
運搬費		式	1		60,980	
仮設材運搬費		式	1		60,980	
技術管理費		式	1		337,673	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,115	

单 价 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋探査費	RCV-ﾀﾞｰ 横向き	式	1		164,907	
鉄筋探査費	RCV-ﾀﾞｰ 下向き	式	1		114,651	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,256,503	
共通仮設費 (率計上)		式	1		17,152,282	
純工事費		式	1		157,244,311	
現場管理費		式	1		68,277,066	
工事原価		式	1		225,521,377	
一般管理費等		式	1		34,278,623	
工事価格		式	1		259,800,000	
消費税相当額		式	1		25,980,000	
工事費計		式	1		285,780,000	