

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 1 号他道路照明施設維持補修工事
工事地名	(自)大阪府大阪市旭区太子橋 (至)大阪府大阪市北区梅田他 (北大阪維持出張所管内)

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所	防災情報課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	国道 1 号他道路照明施設維持補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備	式	1	11,423,381		
道路照明維持補修工	式	1	8,577,025		
補修費	式	1	4,263,303	管球取替 43 個 高圧ナトリウムランプ°；高所作業車使用 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 1 個 NHF-70L； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 1 個 NHF-110L； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 4 個 NHF-180L； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 11 個 NHF-220L； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 1 個 NHF-270L； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 3 個 NHT-110L； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 10 個 NHT-180L； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 8 個 NHT-220L； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 1 個 NHT-270L； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 1 個 NHT-360L； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 2 個 NHTD-110； 管球取替 33 個 セラミックメタルハイト°ランプ°；高所作業車使用 セラミックメタルハイト°ランプ°（材料のみ） 9 個 MT70FSW； セラミックメタルハイト°ランプ°（材料のみ） 11 個 MT70W；	

積算内訳書

仮番号

工事名		国道 1 号他道路照明施設維持補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				セラミックメタルハイトランプ (材料のみ)	5	個
				MT150W ;		
				セラミックメタルハイトランプ (材料のみ)	6	個
				MT220W ;		
				セラミックメタルハイトランプ (材料のみ)	2	個
				MT360W ;		
				管球取替	386	個
				蛍光ランプ 60W以下 ;		
				蛍光ランプ (材料のみ)	77	個
				FL-20W (直管) ;		
				蛍光ランプ (材料のみ)	8	個
				FL-40W (直管) ;		
				蛍光ランプ (材料のみ)	14	個
				FLR-20W (直管) ;		
				蛍光ランプ (材料のみ)	106	個
				FLR-40W (直管) ;		
				蛍光ランプ (材料のみ)	28	個
				FHF-16W ;		
				蛍光ランプ (材料のみ)	85	個
				FHF-32W ;		
				蛍光ランプ (材料のみ)	10	個
				FHT-24W ;		
				蛍光ランプ (材料のみ)	6	個
				FHT-32W ;		
				蛍光ランプ (材料のみ)	34	個
				FPL-9W ;		
				蛍光ランプ (材料のみ)	1	個
				FDL-18W ;		
				蛍光ランプ (材料のみ)	17	個
				FDL-27W ;		
				蛍光灯用点灯管 (材料のみ)	97	個
				E形 ;		
				蛍光灯用点灯管 (材料のみ)	3	個
				P形 ;		

積算内訳書

仮番号

工事名		国道 1 号他道路照明施設維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				安定器取替		3	個
				水銀灯 300W相当×1以下；			
				安定器（高圧ナトリウム灯用）（材料のみ）		2	個
				200V 180W 一般高力率；			
				安定器（高圧ナトリウム灯用）（材料のみ）		1	個
				200V 220W 一般高力率；			
				結線ボックス取替		2	個
				結線ボックス（材料のみ）		1	個
				単独用；			
				結線ボックス（材料のみ）		1	個
				連続用；			
				自動点滅器取替		4	個
				上部プラグイン式；高所作業車使用			
				自動点滅器（材料のみ）		1	個
				プラグ式本体のみ100V10A；			
				自動点滅器（材料のみ）		3	個
				プラグ式本体のみ200V10A；			
				管理番号札・灯柱銘板取替		3	枚
				管理番号札（材料のみ）		1	枚
				ステンレスバンド式；			
				管理番号札（材料のみ）		1	枚
				シート式；			
				灯柱銘板（材料のみ）		1	枚
				真鍮製；			
				照明柱建替		2	基
				GL8～12m 350kg以下；			
				照明柱		2	基
				IA10.3B-S めっき（貼紙防止塗装含む）；			
				産業廃棄物運搬・処理		1	式
				ランプ；工事場所～処分地			
				産業廃棄物運搬・処理		1	式
				安定器；工事場所～処分地			
共同溝附帯設備補修費	式	1	11,196	タンブラスイッチ取替		1	個
				タンブラスイッチ（材料のみ）		1	個

積算内訳書

仮番号

工事名		国道 1 号他道路照明施設維持補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
補修移動費	式	1	1,146,137	耐食形；		
				コンセント取替	1	個
				コンセント（材料のみ）	1	個
				防浸形 2P 15AE付；		
				補修出動	10	回
				ライトバンのみ（1箇所/日）（大阪北道路除く）；		
				補修出動	11	回
				ライトバンのみ（複数箇所/日）（大阪北道路除く）；		
				補修出動	6	回
				ライトバン、リフト車（1箇所/日）（大阪北道路除く）；		
				補修出動	10	回
				ライトバン、リフト車（複数箇所/日）（大阪北道路除く）；		
				補修出動	2	回
				（夜間）		
				ライトバンのみ（1箇所/日）（大阪北道路除く）；		
				補修出動	1	回
				（夜間）		
				ライトバンのみ（複数箇所/日）（大阪北道路除く）；		
				補修出動	1	回
				（夜間）		
				ライトバン、リフト車（1箇所/日）（大阪北道路除く）；		
				補修出動	1	回
				（夜間）		
				ライトバン、リフト車（複数箇所/日）（大阪北道路除く）；		
				補修出動	9	回
				ライトバンのみ（1箇所/日）（大阪北道路）；		
				補修出動	8	回
				ライトバンのみ（複数箇所/日）（大阪北道路）；		

積算内訳書

仮番号

工事名	国道 1 号他道路照明施設維持補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				補修出動 ライトバン、リフト車（1箇所/日）（大阪北道路）；	3 回
				補修出動 ライトバン、リフト車（複数箇所/日）（大阪北道路）；	9 回
				補修出動 （夜間） ライトバンのみ（1箇所/日）（大阪北道路）；	1 回
				補修出動 （夜間） ライトバンのみ（複数箇所/日）（大阪北道路）；	1 回
				補修出動 （夜間） ライトバン、リフト車（1箇所/日）（大阪北道路）；	1 回
				補修出動 （夜間） ライトバン、リフト車（複数箇所/日）（大阪北道路）；	2 回
				；	
				；	
夜間巡回費	式	1	514, 200	ライトバン巡回費 大阪北道路除く；	12 回
				ライトバン巡回費 大阪北道路；	12 回
現地作業費	式	1	1, 298, 540	現地作業 2時間未満；	12 回
				現地作業 4時間未満；	29 回
				現地作業 （夜間） 2時間未満；	1 回
				現地作業 （夜間） 4時間未満；	1 回
				照明器具清掃 （夜間）	1 回
照明器具清掃費	式	1	1, 343, 649		

積算内訳書

仮番号

工事名		国道1号他道路照明施設維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				清滝第一トンネル・清滝第二トンネル；移動拘束費含む 照明器具清掃 (夜間) 長尾東トンネル・長尾台トンネル・津田東トンネル・津田南トンネル・寝屋川トンネル；移動拘束費含む	1 回
道路照明設備工	式	1	1,611,296		
道路照明設備改修工	式	1	1,611,296	照明器具取替 ；高所作業車使用 照明器具(材料のみ) KCE70-2； 照明器具(材料のみ) KCE100-2； 照明器具(材料のみ) KCE150-3； 照明器具(材料のみ) LED歩道灯 HF100相当； トンネル照明器具取替 LED灯フレス型(SUS製)；高所作業車使用 トンネル照明器具(材料のみ) KWE300BS-J； 遮音壁照明器具取替 LED灯フレス型(SUS製)； トンネル照明器具(材料のみ) KWE070BS-J； 管球取替 LED以外→LED(安定器撤去含む)；高所作業車使用 LEDランプ(材料のみ) HF200相当(電源ユニット内蔵)； ランプ・安定器取替 LED以外→LEDランプ(反射板撤去含む)；高所作業車使用 LEDランプ(材料のみ)	8 台 1 台 1 台 1 台 5 台 1 台 1 台 1 台 1 台 1 個 1 個 5 組 1 組

積算内訳書

仮番号

工事名	国道 1 号他道路照明施設維持補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					NH110W対応； LEDランプ（材料のみ）	1組
					NH110～180W対応； LEDランプ（材料のみ）	1組
					NH180～220W対応； LEDランプ（材料のみ）	1組
					NH220W対応； LEDランプ（材料のみ）	1組
					NH270W対応； 現場発生品運搬(電気)	1式
					；工事場所～北大阪維持出張所資材置場	
仮設工		式	1	1, 235, 060		
交通管理工		式	1	1, 235, 060	交通誘導警備員 A；	1式
					交通誘導警備員 B；	1式
					交通誘導警備員 （夜間）	1式
					交通誘導警備員 （夜間） B；	1式
直接工事費		式	1	11, 423, 381		
共通仮設費		式	1	3, 005, 065		
共通仮設費		式	1	58, 065		
技術管理費		式	1	58, 065	道路施設基本データ作成費	1式
共通仮設費（率計上）		式	1	2, 947, 000		

積算内訳書

仮番号

工事名	国道 1 号他道路照明施設維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	14, 428, 446	
現場管理費	式	1	7, 766, 000	
工事原価	式	1	22, 194, 446	
一般管理費等	式	1	4, 515, 554	
工事価格	式	1	26, 710, 000	