

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 2 5 号他道路照明施設維持補修工事
工事地名	(自)大阪府柏原市国分東条町 (至)大阪府大阪市浪速区難波中他(西大阪・南大阪維持出張所管内)

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所	防災情報課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	国道 2 5 号他道路照明施設維持補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備	式	1	16,092,693		
道路照明維持補修工	式	1	11,519,662		
補修費	式	1	5,937,401	管球取替 153 個 高圧ナトリウムランプ°；高所作業車使用 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 10 個 NHF-70L； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 24 個 NHF-110L； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 19 個 NHF-180L； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 22 個 NHF-220L； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 9 個 NHF-270L； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 1 個 NHF-360L； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 8 個 NHT-110L； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 50 個 NHT-180L； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 8 個 NHT-220L； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 1 個 NHT-270L； 高圧ナトリウムランプ°（材料のみ） 1 個 NHT-360L； 管球取替 22 個 セラミックメタルハイト°ランプ°；高所作業車使用 セラミックメタルハイト°ランプ°（材料のみ） 3 個 MT70FSW； セラミックメタルハイト°ランプ°（材料のみ） 9 個 MTD70W；	

積算内訳書

仮番号

工事名		国道 2 5 号他道路照明施設維持補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				セラミックメタルハイトランプ（材料のみ）	10	個
				MT70；		
				管球取替	392	個
				蛍光灯 60W以下；		
				蛍光灯（材料のみ）	63	個
				FL-20W（直管）；		
				蛍光灯（材料のみ）	6	個
				FLR-20W（直管）；		
				蛍光灯（材料のみ）	251	個
				FLR-40W（直管）；		
				蛍光灯（材料のみ）	28	個
				FHF-32W；		
				蛍光灯（材料のみ）	17	個
				FHT-42W；		
				蛍光灯（材料のみ）	11	個
				FPL-27W；		
				蛍光灯（材料のみ）	15	個
				FPL-36W；		
				蛍光灯（材料のみ）	1	個
				FHP-45W；		
				蛍光灯用点灯管（材料のみ）	63	個
				E形；		
				蛍光灯用点灯管（材料のみ）	15	個
				P形；		
				安定器取替	18	個
				水銀灯 300W相当×1以下；		
				安定器（高圧ナトリウム灯用）（材料のみ）	4	個
				200V 110W 一般高力率；		
				安定器（高圧ナトリウム灯用）（材料のみ）	5	個
				200V 180W 一般高力率；		
				安定器（高圧ナトリウム灯用）（材料のみ）	2	個
				200V 220W 一般高力率；		
				安定器（高圧ナトリウム灯用）（材料のみ）	3	個
				200V 270W 一般高力率；		

積算内訳書

仮番号

工事名	国道２５号他道路照明施設維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				安定器（高圧ナトリウム灯用）（材料のみ）	4	個
				200V 180W 低始動電流形；		
				結線ボックス取替	5	個
				結線ボックス（材料のみ）	2	個
				単独用；		
				結線ボックス（材料のみ）	3	個
				連続用；		
				自動点滅器取替	13	個
				上部フラグイン式；高所作業車使用		
				自動点滅器（材料のみ）	3	個
				フラグ式本体のみ 100V 6A；		
				自動点滅器（材料のみ）	1	個
				フラグ式本体のみ 100V 10A；		
				自動点滅器（材料のみ）	7	個
				フラグ式本体のみ 200V 6A；		
				自動点滅器（材料のみ）	2	個
				フラグ式本体のみ 200V 10A；		
				管理番号札・灯柱銘板取替	26	枚
				管理番号札（材料のみ）	5	枚
				シート式；		
				灯柱銘板（材料のみ）	21	枚
				真鍮製；		
				照明柱建替	2	基
				GL8～12m 350kg以下；		
				照明柱	2	基
				IA10.3B-S めっき（貼紙防止塗装含む）；		
				ガラスキャップ（材料のみ）	12	個
				M24；		
				産業廃棄物運搬・処理（ランプ）	1	式
				西大阪維持出張所管内；工事場所～処分地		
				産業廃棄物運搬・処理（安定器）	1	式
				西大阪維持出張所管内；工事場所～処分地		
				産業廃棄物運搬・処理（ランプ）	1	式
				南大阪維持出張所管内；工事場所～処分地		

積算内訳書

仮番号

工事名	国道 2 5 号他道路照明施設維持補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				産業廃棄物運搬・処理（安定器） 南大阪維持出張所管内；工事場所～処分地	1 式
共同溝附帯設備補修費	式	1	11, 196	タンブラスイッチ取替	1 個
				タンブラスイッチ（材料のみ）	1 個
				耐食形；	
				コンセント取替	1 個
				コンセント（材料のみ）	1 個
				防浸形 2P 15AE付；	
補修移動費	式	1	1, 600, 615	補修出動 ライトバンのみ（1箇所/日）（西大阪維持出張所管内）；	8 回
				補修出動 ライトバンのみ（複数箇所/日）（西大阪維持出張所管内）；	5 回
				補修出動 ライトバン、リフト車（1箇所/日）（西大阪維持出張所管内）；	2 回
				補修出動 ライトバン、リフト車（複数箇所/日）（西大阪維持出張所管内）；	7 回
				補修出動 （夜間） ライトバンのみ（1箇所/日）（西大阪維持出張所管内）；	1 回
				補修出動 （夜間） ライトバンのみ（複数箇所/日）（西大阪維持出張所管内）；	1 回
				補修出動 （夜間） ライトバン、リフト車（1箇所/日）（西大阪維持出張所管内）；	2 回
				補修出動 （夜間）	
				補修出動 （夜間）	
				補修出動 （夜間）	5 回

積算内訳書

仮番号

工事名		国道 2 5 号他道路照明施設維持補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ライトバン、リフト車（複数箇所/日）（西大阪維持出張所管内）；		
				補修出動	11	回
				ライトバンのみ（1箇所/日）（南大阪維持出張所管内）；		
				補修出動	7	回
				ライトバンのみ（複数箇所/日）（南大阪維持出張所管内）；		
				補修出動	5	回
				ライトバン、リフト車（1箇所/日）（南大阪維持出張所管内）；		
				補修出動	8	回
				ライトバン、リフト車（複数箇所/日）（南大阪維持出張所管内）；		
				補修出動	1	回
				（夜間）		
				ライトバンのみ（1箇所/日）（南大阪維持出張所管内）；		
				補修出動	1	回
				（夜間）		
				ライトバンのみ（複数箇所/日）（南大阪維持出張所管内）；		
				補修出動	1	回
				（夜間）		
				ライトバン、リフト車（1箇所/日）（南大阪維持出張所管内）；		
				補修出動	4	回
				（夜間）		
				ライトバン、リフト車（複数箇所/日）（南大阪維持出張所管内）；		
夜間巡回費	式	1	1,033,680	ライトバン巡回費	12	回
				西大阪維持出張所管内；		
				ライトバン巡回費	12	回
				南大阪維持出張所管内；		

積算内訳書

仮番号

工事名	国道 2 5 号他道路照明施設維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
現地作業費	式	1	1,542,570	現地作業 2時間未満；	20	回
				現地作業 4時間未満；	17	回
				現地作業 (夜間) 2時間未満；	3	回
				現地作業 (夜間) 4時間未満；	10	回
トンネル照明器具清掃費	式	1	1,394,200	照明器具清掃 (夜間) 泉南トンネル；移動拘束費含む	1	回
				照明器具清掃 (夜間) 南山中トンネル・阪南岬トンネル・深日トンネル・孝子トンネル； 移動拘束費含む	1	回
道路照明設備工	式	1	3,699,161			
道路照明設備工改修工	式	1	3,699,161	照明器具取替 ；高所作業車使用	18	台
				照明器具（材料のみ） KCE50-2；	3	台
				照明器具（材料のみ） KCE70-2；	3	台
				照明器具（材料のみ） KCE100-2；	5	台
				照明器具（材料のみ） KCE150-3；	3	台
				照明器具（材料のみ） KHE030；	4	台
				管球取替 LED以外→LED（安定器撤去含む）；高所作業車 使用	2	個

積算内訳書

仮番号

工事名	国道 2 5 号他道路照明施設維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				LEDランプ（材料のみ）	2	個
				HF80～100W相当品（電源ユニット内蔵）；		
				管球・安定器取替	11	組
				LED以外→LEDランプ（反射板撤去含む）；高所作業車使用		
				LEDランプ（材料のみ）	1	組
				NH110W対応；		
				LEDランプ（材料のみ）	4	組
				NH110～180W対応；		
				LEDランプ（材料のみ）	1	組
				NH180～220W対応；		
				LEDランプ（材料のみ）	4	組
				NH220W対応；		
				LEDランプ（材料のみ）	1	組
仮設工	式	1	873,870	NH270W対応；		
				現場発生品運搬	1	式
交通管理工	式	1	873,870	西大阪維持出張所管内；工事場所～西大阪維持出張所資材置場		
				現場発生品運搬	1	式
				南大阪維持出張所管内；工事場所～南大阪維持出張所資材置場		
				交通誘導警備員	1	式
				A；		
				交通誘導警備員	1	式
				B；		
				交通誘導警備員	1	式
				（夜間）		
				A；		
				交通誘導警備員	1	式
				（夜間）		
				B；		

積算内訳書

仮番号

工事名	国道 2 5 号他道路照明施設維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	16,092,693	
共通仮設費	式	1	3,733,065	
共通仮設費	式	1	58,065	
技術管理費	式	1	58,065	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,675,000	
純工事費	式	1	19,825,758	
現場管理費	式	1	10,134,000	
工事原価	式	1	29,959,758	
一般管理費等	式	1	5,910,242	
工事価格	式	1	35,870,000	