

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 1 7 1 号他道路照明施設維持補修工事
工事地名	(自)大阪府三島郡島本町江川 (至)大阪府池田市豊島南他 (高槻維持出張所管内)

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所	防災情報課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	国道 1 7 1 号他道路照明施設維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
電気設備	式	1	8, 008, 344			
道路照明維持補修工	式	1	4, 909, 519			
補修費	式	1	2, 977, 695	管球取替	76	個
				高圧ナトリウムランプ° ；高所作業車使用		
				高圧ナトリウムランプ°（材料のみ）	1	個
				NHF-110L ；		
				高圧ナトリウムランプ°（材料のみ）	9	個
				NHF-180L ；		
				高圧ナトリウムランプ°（材料のみ）	14	個
				NHF-220L ；		
				高圧ナトリウムランプ°（材料のみ）	3	個
				NHF-270L ；		
				高圧ナトリウムランプ°（材料のみ）	3	個
				NHT-110L ；		
				高圧ナトリウムランプ°（材料のみ）	25	個
				NHT-180L ；		
				高圧ナトリウムランプ°（材料のみ）	21	個
				NHT-220L ；		
				管球取替	169	個
				蛍光ランプ° 60W以下 ；		
				蛍光ランプ°（材料のみ）	102	個
				FL-20 ；		
				蛍光ランプ°（材料のみ）	62	個
				FLR-40 ；		
				蛍光ランプ°（材料のみ）	5	個
				FHF-32 ；		
				蛍光灯用点灯管（材料のみ）	102	個
				E形 ；		
				安定器取替	6	個
				水銀灯 300W相当×1以下 ；		
				安定器（高圧ナトリウム灯用）（材料のみ）	1	個
				一般高力率 100V 180W ；		

積算内訳書

仮番号

工事名		国道 1 7 1 号他道路照明施設維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				安定器（高圧ナトリウム灯用）（材料のみ）	1	個	
				一般高力率 100V 220W；			
				安定器（高圧ナトリウム灯用）（材料のみ）	1	個	
				一般高力率 200V 110W；			
				安定器（高圧ナトリウム灯用）（材料のみ）	1	個	
				一般高力率 200V 180W；			
				安定器（高圧ナトリウム灯用）（材料のみ）	2	個	
				一般高力率 200V 220W；			
				自動点滅器取替	25	個	
				上部プラグイン式；高所作業車使用			
				自動点滅器（材料のみ）	12	個	
				プラグ式本体のみ 100V 10A；			
				自動点滅器（材料のみ）	11	個	
				プラグ式本体のみ 200V 10A；			
				自動点滅器（材料のみ）	2	個	
				ニップル式ソケットのみ；			
				自動点滅器取替	6	個	
				上部リード線式；高所作業車使用			
				自動点滅器（材料のみ）	2	個	
				バント式本体受台共 100V 10A；			
				自動点滅器（材料のみ）	4	個	
				バント式本体受台共 200V 10A；			
				管理番号札・灯柱銘板取替	5	枚	
				管理番号札（材料のみ）	3	枚	
				ステンレスバント式；			
				管理番号札（材料のみ）	1	枚	
				シート式；			
				灯柱銘板（材料のみ）	1	枚	
				真鍮製；			
				照明柱建替	2	基	
				GL8～12m 350kg以下；			
				照明柱	2	基	
				IA10.3B-S めっき（貼紙防止塗装含む））；			
				産業廃棄物運搬・処理	1	式	

積算内訳書

仮番号

工事名	国道 1 7 1 号他道路照明施設維持補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ランプ；工事場所～処分地 産業廃棄物運搬・処理 安定器；工事場所～処分地	1 式
共同溝附帯設備補修費	式	1	11, 196	タンブラスイッチ取替 タンブラスイッチ（材料のみ） 耐食形； コンセント取替 コンセント（材料のみ） 防浸形 2P 15AE付；	1 個 1 個 1 個 1 個
補修移動費	式	1	720, 068	補修出動 ライトバンのみ（1箇所/日）； 補修出動 ライトバンのみ（複数箇所/日）； 補修出動 ライトバン、リフト車（1箇所/日）； 補修出動 ライトバン、リフト車（複数箇所/日）； 補修出動 （夜間） ライトバンのみ（1箇所/日）； 補修出動 （夜間） ライトバンのみ（複数箇所/日）； 補修出動 （夜間） ライトバン、リフト車（1箇所/日）； 補修出動 （夜間） ライトバン、リフト車（複数箇所/日）；	4 回 11 回 2 回 8 回 2 回 3 回 1 回 2 回
夜間巡回費	式	1	512, 040	ライトバン巡回費 （夜間）	12 回
現地作業費	式	1	688, 520	現地作業費 2時間未満； 現地作業費	11 回 6 回

積算内訳書

仮番号

工事名	国道 1 7 1 号他道路照明施設維持補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				4時間未満； 現地作業費 (夜間)	7 回
				2時間未満； 現地作業費 (夜間)	2 回
				4時間未満；	
道路照明設備工	式	1	2,765,565		
道路照明設備改修工	式	1	2,765,565	照明器具取替 ；高所作業車使用	12 台
				照明器具 (材料のみ)	7 台
				LED照明器具 KCE70-2；	
				照明器具 (材料のみ)	3 台
				LED照明器具 KCE100-2；	
				照明器具 (材料のみ)	1 台
				LED照明器具 KCE150-3；	
				照明器具 (材料のみ)	1 台
				LED照明器具 KHE030；	
				ランプ・安定器取替	11 組
				LED以外→LEDランプ (反射板撤去含む)；高所作 業車使用	
				LEDランプ (材料のみ)	5 組
				NH110W相当；	
				LEDランプ (材料のみ)	2 組
				NH110～180W相当；	
				LEDランプ (材料のみ)	2 組
				NH180～220W相当；	
				LEDランプ (材料のみ)	1 組
				NH220W相当；	
				LEDランプ (材料のみ)	1 組
				NH270W相当；	
				現場発生品運搬(電気)	1 式
				；工事場所～高槻維持出張所資材置場	

積算内訳書

仮番号

工事名	国道 1 7 1 号他道路照明施設維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	333,260	
交通管理工	式	1	333,260	交通誘導警備員 A ; 1 式 交通誘導警備員 B ; 1 式 交通誘導警備員 (夜間) A ; 1 式 交通誘導警備員 (夜間) B ; 1 式
直接工事費	式	1	8,008,344	
共通仮設費	式	1	1,698,065	
共通仮設費	式	1	58,065	
技術管理費	式	1	58,065	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,640,000	
純工事費	式	1	9,706,409	
現場管理費	式	1	5,571,000	
工事原価	式	1	15,277,409	
一般管理費等	式	1	3,232,591	
工事価格	式	1	18,510,000	