

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 1 号他道路清掃作業
工事地名	自) 大阪府枚方市長尾峠町地先 至) 大阪府大阪市北区梅田 1 丁目地先他

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所	施設管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 1 号他道路清掃作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	33,607,985	
道路清掃工	式	1	31,782,225	
路面清掃工	式	1	5,186,272	(北大阪管内) ; 路面清掃(機械) 473.2 km 夜間 ;
排水施設清掃工	式	1	8,718,370	(北大阪管内) ; 側溝清掃(機械) 50 m 夜間 側溝断面積0.125㎡未満 堆積率50%未満 ; 側溝清掃(機械) 5 m 夜間 側溝断面積0.125㎡未満 堆積率50%以上 ; 側溝清掃(機械) 5 m 夜間 側溝断面積0.125㎡以上0.5㎡未満 堆積率50%未満 ; 側溝清掃(機械) 5 m 夜間 側溝断面積0.125㎡以上0.5㎡未満 堆積率50%以上 ; 管渠清掃 1,600 m 昼間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%未満 ; 管渠清掃 900 m 夜間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%未満 ; 管渠清掃 200 m 夜間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%以上 ; 管渠清掃 5 m 夜間 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%未満 ; 管渠清掃 5 m 夜間 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%以上 ; 管渠清掃 1,000 m

積算内訳書

工事名	国道 1 号他道路清掃作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間 ライン導水ブロック 管径 φ 150mm以上200mm未満 堆積率50%未満； 管渠清掃	100 m
				夜間 ライン導水ブロック 管径 φ 150mm以上200mm未満 堆積率50%以上； 側溝清掃(機械)	5 km
				夜間 組合せ移動； 管渠清掃	5 km
				夜間 組合せ移動；	
構造物清掃工	式	1	109,560	(北大阪管内)； トンネル清掃	2.2 km
				昼間 トンネル清掃車(貸与)・散水車(持込)；	
雑作業工	式	1	1,585,300	(北大阪管内)； トンネル清掃車(回送)運転	1 回
				北大阪維持(出)～八鹿国道(出)間(往復)； 塵埃処分	30 t
				混合廃棄物(A)； 塵埃処分	50 t
				混合廃棄物(B)；	
路面清掃工	式	1	7,505,408	(高槻管内)； 路面清掃(機械)	684.8 km
				夜間；	
排水施設清掃工	式	1	5,180,165	(高槻管内)； 側溝清掃(機械)	50 m
				夜間 側溝断面積0.125㎡未満 堆積率50%未満； 側溝清掃(機械)	150 m
				夜間 側溝断面積0.125㎡未満 堆積率50%以上； 側溝清掃(機械)	50 m
				夜間 側溝断面積0.125㎡以上0.5㎡未満 堆積率 50%未満； 側溝清掃(機械)	100 m
				夜間 側溝断面積0.125㎡以上0.5㎡未満 堆積率 50%以上； 管渠清掃	800 m

積算内訳書

工事名		国道1号他道路清掃作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%未満； 管渠清掃	400 m
				夜間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%以上； 管渠清掃	5 m
				夜間 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%未満； 管渠清掃	5 m
				夜間 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50%以上； 管渠清掃	150 m
				夜間 ライン導水ブロック 管径φ150mm以上200mm未満 堆積率50%未満； 管渠清掃	100 m
				夜間 ライン導水ブロック 管径φ150mm以上200mm未満 堆積率50%以上； 側溝清掃(機械)	5 km
				夜間 組合せ移動； 管渠清掃	5 km
				夜間 組合せ移動； 集水桝清掃(機械)	5 箇所
				昼間 堆積土量0.3m3未満 □50cm～80cm 桝深さ100cm以上； 集水桝清掃(機械)	5 箇所
				夜間 堆積土量0.3m3未満 □50cm～80cm 桝深さ100cm以上； 集水桝清掃(機械)	5 箇所
				昼間 堆積土量0.3m3以上 □50cm～80cm 桝深さ100cm以上； 集水桝清掃(機械)	5 箇所
				夜間 堆積土量0.3m3以上 □50cm～80cm 桝深さ100cm以上；	

積算内訳書

工事名	国道1号他道路清掃作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁清掃工	式	1	717,150	(高槻管内) ; 排水管清掃 昼間 ; 150 m
雑作業工	式	1	2,780,000	(高槻管内) ; 塵埃処分 混合廃棄物(A) ; 70 t
				塵埃処分 混合廃棄物(B) ; 50 t
仮設工	式	1	1,825,760	
交通管理工	式	1	1,825,760	交通誘導警備員(A) 昼間 ; 4 人日
				交通誘導警備員(B) 昼間 ; 4 人日
				交通誘導警備員(A) 夜間 ; 30 人日
				交通誘導警備員(B) 夜間 ; 50 人日
直接工事費	式	1	33,607,985	
共通仮設費	式	1	5,587,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	5,587,000	
純工事費	式	1	39,194,985	
現場管理費	式	1	16,842,000	
工事原価	式	1	56,036,985	
一般管理費等	式	1	9,783,015	
工事価格	式	1	65,820,000	