

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 2 5 号他道路維持工事
工事地名	(自) 大阪府柏原市国分東条町地先 (至) 大阪府大阪市西淀川区佃地先他

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 2 5 号他道路維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	68,690,589	
巡視・巡回工	式	1	9,365,944	
道路巡回工	式	1	9,365,944	巡回(A) 250 回 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂類含まず 巡回(C) 10 回 昼間 道路パトロールカー持込；油脂類含まず 緊急巡回(A) 10 時間 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂類含まず 緊急巡回(C) 1 時間 昼間 道路パトロールカー持込；油脂類含まず 緊急巡回(D) 10 時間 夜間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂類含まず 緊急巡回(F) 1 時間 夜間 道路パトロールカー持込；油脂類含まず 巡視員(A) 100 回 昼間 土木一般世話役 1名； 巡視員(B) 2 時間 昼間 土木一般世話役 1名； 巡視員(C) 2 時間 夜間 土木一般世話役 1名； 燃料費(A) 1,270 L ガソリン；油脂類費含む
巡回整備工	式	1	53,419,770	
道路巡回整備工	式	1	26,132,023	巡回整備(A) 150 日 昼間 作業車(ટે-ィ-セ-ル型)貸与 作業員2名；標識装置付、燃料含む ※貸付車両:標識車(ટે-ィ-セ-ル)に限る

積算内訳書

工事名	国道 2 5 号他道路維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				巡回整備 (B)	10	日
				昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名；燃料 含む		
				巡回整備 (C)	20	時間
				昼間 作業車(ﾃﾞｿﾞｰﾍﾞﾙ型)貸与 作業員2名；標識 装置付、燃料含む		
				※貸付車両：標識車(ﾃﾞｿﾞｰﾍﾞﾙ)に限る		
				巡回整備 (D)	10	時間
				昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名；燃料 含む		
				巡回整備 (E)	20	時間
				夜間 作業車(ﾃﾞｿﾞｰﾍﾞﾙ型)貸与 作業員2名；標識 装置付、燃料含む		
				※貸付車両：標識車(ﾃﾞｿﾞｰﾍﾞﾙ)に限る		
				巡回整備 (F)	10	時間
				夜間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名；燃料 含む		
				普通作業員 (A)	150	日
				昼間；		
				普通作業員 (B)	300	時間
				昼間；		
				普通作業員 (C)	50	日
				夜間；		
				普通作業員 (D)	100	時間
				夜間；		
				特殊作業員 (A)	25	日
				昼間；		
				特殊作業員 (B)	50	時間
				昼間；		
				特殊作業員 (C)	10	日
				夜間；		
				特殊作業員 (D)	20	時間

積算内訳書

工事名	国道 2 5 号他道路維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間； 作業車運転(A) 昼間 ディゼル型 貸与；標識装置付、燃料含む ※貸付車両：標識車(ディゼル)に限る 作業車運転(B) 昼間 2.75～3.5t 持込；燃料含む 作業車運転(C) 夜間 ディゼル型 貸与；標識装置付、燃料含む ※貸付車両：標識車(ディゼル)に限る 作業車運転(D) 夜間 2.75～3.5t 持込；燃料含む 高所作業車運転(A) 昼間 作業床高さ12m 持込；燃料含む 高所作業車運転(B) 昼間 作業床高さ22～23m 持込；燃料含む 高所作業車運転(C) 昼間 作業床高さ18～20m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む 高所作業車運転(D) 夜間 作業床高さ12m 持込；燃料含む 高所作業車運転(E) 夜間 作業床高さ22～23m 持込；燃料含む 高所作業車運転(F) 夜間 作業床高さ18～20m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む 高所作業車運転(G) 昼間 作業床高さ12m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む 高所作業車運転(H) 夜間 作業床高さ12m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(A)	10 時間 2 時間 2 時間 2 時間 8 時間 8 時間 8 時間 8 時間 8 時間 8 時間 8 時間 8 時間 2 時間

積算内訳書

工事名	国道 2 5 号他道路維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				昼間 25t吊 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(B)	2 時間
				夜間 25t吊 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(C)	2 時間
				昼間 16t吊 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(D)	2 時間
				夜間 16t吊 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(E)	2 時間
				昼間 10t吊 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(F)	2 時間
				夜間 10t吊 持込；燃料含む トラック運転(A)	100 時間
				昼間 2t 持込；燃料含む トラック運転(B)	50 時間
				昼間 4～4.5t 持込；燃料含む トラック運転(C)	10 時間
				昼間 クレーン装置付 2t 持込；燃料含む トラック運転(D)	10 時間
				昼間 クレーン装置付 4t 持込；燃料含む トラック運転(E)	50 時間
				夜間 2t 持込；燃料含む トラック運転(F)	25 時間
				夜間 4～4.5t 持込；燃料含む トラック運転(G)	5 時間
				夜間 クレーン装置付 2t 持込；燃料含む トラック運転(H)	5 時間
				夜間 クレーン装置付 4t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(A)	100 時間
				昼間 2t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(B)	200 時間
				昼間 4t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(C)	10 時間
				昼間 10t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(D)	50 時間

積算内訳書

工事名		国道 2 5 号他道路維持工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					夜間 2t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(E)	20 時間
					夜間 4t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(F)	5 時間
					夜間 10t 持込；燃料含む ライトバン運転(A)	20 時間
					昼間 1500cc 持込；燃料含む ライトバン運転(B)	10 時間
					夜間 1500cc 持込；燃料含む	
路面作業		式	1	1, 029, 509	車道舗装人力(A)	5 m2
					昼間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック コート(ゴム入り)含む	
					車道舗装人力(B)	5 m2
					昼間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	
					車道舗装人力(D)	5 m2
					昼間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	
					車道舗装人力(F)	5 m2
					昼間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm；プライムコ ート含む	
					車道舗装人力(G)	5 m2
					昼間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm；プライムコ ート含む	
					車道舗装人力(H)	5 m2
					夜間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック コート(ゴム入り)含む	
					車道舗装人力(I)	5 m2
					夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	
					車道舗装人力(K)	5 m2
					夜間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	
					車道舗装人力(M)	5 m2

夜間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm；プライムコ
ート含む
E-5 装人力(N)
夜間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm；プライムコ
ート含む

積算内訳書

工事名		国道 2 5 号他道路維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				車道舗装人力(0)	5	m2
				昼間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm ; タックコー ト含む		
				車道舗装人力(P)	5	m2
				夜間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm ; タックコー ト含む		
				車道舗装機械(A)	5	m2
				昼間 再生密粒度アスファルト混合物(20) 平均t=5cm ; タックコート含む		
				車道舗装機械(B)	5	m2
				昼間 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 平均t=5cm ; タックコート含む		
				車道舗装機械(D)	5	m2
				昼間 再生アスファルト安定処理(25) 平均t=8cm ; プラ イムコート含む		
				車道舗装機械(E)	5	m2
				昼間 再生アスファルト安定処理(25) 平均t=10cm ; プ ライムコート含む		
				車道舗装機械(F)	5	m2
				昼間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm ; タック コート(コゑム入り)含む		
				車道舗装機械(G)	5	m2
				昼間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm ; タックコー ト含む		
				車道舗装機械(H)	5	m2
				夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm ; タック コート含む		
				車道舗装機械(K)	5	m2
				夜間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm ; プライムコ ート含む		
				車道舗装機械(L)	5	m2
				夜間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm ; タック コート(コゑム入り)含む		
				車道舗装機械(M)	5	m2

積算内訳書

工事名	国道 2 5 号他道路維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				夜間 再生密粒改質II型 (20) 平均t=5cm ; タック ート含む 車道舗装機械 (N) 5 m2 夜間 再生As安定処理 (25) 平均t=8cm ; フォライム ート含む 歩道舗装人力 (A) 5 m2 昼間 再生細粒As混合物 (13) 平均t=4cm ; フォライ ムート含む 歩道舗装人力 (B) 5 m2 昼間 開粒度As混合物 (13) 平均t=4cm ; 歩道舗装人力 (D) 5 m2 夜間 再生細粒度As混合物 (13) 平均t=4cm ; フォ ライムート含む 歩道舗装人力 (E) 5 m2 夜間 開粒度As混合物 (13) 平均t=4cm ; 乗入舗装人力 (B) 5 m2 昼間 再生密粒度As混合物 (20) 平均t=5cm ; タック ート含む 乗入舗装人力 (C) 5 m2 昼間 再生粗粒度As混合物 (20) 平均t=5cm ; フォ ライムート含む 乗入舗装人力 (F) 5 m2 夜間 再生密粒度As混合物 (20) 平均t=5cm ; タック ート含む 乗入舗装人力 (G) 5 m2 夜間 再生粗粒度As混合物 (20) 平均t=5cm ; フォ ライムート含む 目地補修 (B) 5 m 夜間 目地補修 (クラック) 手間のみ ; 目地補修 (D) 5 m 夜間 クラック防止シート張 手間のみ ; 清掃・乾燥、フォ イマ塗布含む クラック防止シート (材料) (A) 5 m W=300 PMシート ;

積算内訳書

工事名	国道 2 5 号他道路維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				クランク防止シート(材料)(B)	5 m
				W=500 ;	
				欠損部補修(A)	1 t
				昼間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満 ; 施工面	
				清掃、瀝青材塗布含む	
				欠損部補修(B)	1 t
				夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満 ; 施工面	
				清掃、瀝青材塗布含む	
				路面切削(A)	5 m2
				昼間 t=6cm以下 ; 積込含む	
				路面切削(B)	5 m2
				昼間 t=6cmを超え12cm以下 ; 積込含む	
				路面切削(C)	5 m2
				夜間 t=6cm以下 ; 積込含む	
				路面切削(D)	5 m2
				夜間 t=6cmを超え12cm以下 ; 積込含む	
				舗装版切断(A)	5 m
				昼間 As t=15cm以下 ;	
				舗装版切断(E)	5 m
				夜間 As t=15cm以下 ;	
				舗装版破碎人力(A)	5 m2
				昼間 As t=4cm以下 ; 積込含む	
				舗装版破碎人力(B)	5 m2
				昼間 As t=4cmを超え10cm以下 ; 積込含む	
				舗装版破碎人力(E)	5 m2
				夜間 As t=4cm以下 ; 積込含む	
				舗装版破碎人力(F)	5 m2
				夜間 As t=4cmを超え10cm以下 ; 積込含む	
				舗装版破碎機械(A)	5 m2
				昼間 As t=15cm以下 ; 積込含む	
				舗装版破碎機械(C)	5 m2
				夜間 As t=15cm以下 ; 積込含む	
				区画線(A)	5 m
				昼間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白 ;	

積算内訳書

工事名	国道 2 5 号他道路維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				区画線(B)	5 m
				昼間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白 ;	
				区画線(C)	5 m
				昼間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白 ;	
				区画線(D)	5 m
				昼間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白 ;	
				区画線(E)	5 m
				昼間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白 ;	
				区画線(F)	5 m
				昼間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白 ;	
				区画線(G)	5 m
				昼間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白 ;	
				区画線(H)	5 m
				昼間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白 ;	
				区画線(I)	5 m
				昼間 ゼブラ 幅15cm 厚1.5mm 白 ;	
				区画線(J)	5 m
				昼間 ゼブラ 幅20cm 厚1.5mm 白 ;	
				区画線(K)	5 m
				昼間 ゼブラ 幅30cm 厚1.5mm 白 ;	
区画線(L)	5 m				
昼間 ゼブラ 幅45cm 厚1.5mm 白 ;					
区画線(M)	5 m				
昼間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白 ;					
区画線(N)	5 m				
夜間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白 ;					
区画線(O)	5 m				
夜間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白 ;					
区画線(P)	5 m				
夜間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白 ;					
区画線(Q)	5 m				
夜間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白 ;					
区画線(R)	5 m				

積算内訳書

工事名		国道 2 5 号他道路維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				夜間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白 ; 区画線 (S)	5 m
				夜間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白 ; 区画線 (T)	5 m
				夜間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白 ; 区画線 (U)	5 m
				夜間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白 ; 区画線 (V)	5 m
				夜間 ゼブラ 幅15cm 厚1.5mm 白 ; 区画線 (W)	5 m
				夜間 ゼブラ 幅20cm 厚1.5mm 白 ; 区画線 (X)	5 m
				夜間 ゼブラ 幅30cm 厚1.5mm 白 ; 区画線 (Y)	5 m
				夜間 ゼブラ 幅45cm 厚1.5mm 白 ; 区画線 (Z)	5 m
				夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白 ; 排水性舗装用区画線 (A)	5 m
				昼間 実線 幅15cm 白 ; 排水性舗装用区画線 (B)	5 m
				昼間 実線 幅20cm 白 ; 排水性舗装用区画線 (C)	5 m
				昼間 実線 幅30cm 白 ; 排水性舗装用区画線 (D)	5 m
				昼間 実線 幅45cm 白 ; 排水性舗装用区画線 (E)	5 m
				昼間 破線 幅15cm 白 ; 排水性舗装用区画線 (F)	5 m
				昼間 破線 幅20cm 白 ; 排水性舗装用区画線 (G)	5 m
				昼間 破線 幅30cm 白 ; 排水性舗装用区画線 (H)	5 m
				昼間 破線 幅45cm 白 ;	

積算内訳書

工事名		国道 2 5 号他道路維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				排水性舗装用区画線(I)	5	m	
				昼間 セヅラ 幅15cm 白；			
				排水性舗装用区画線(J)	5	m	
				昼間 セヅラ 幅20cm 白；			
				排水性舗装用区画線(K)	5	m	
				昼間 セヅラ 幅30cm 白；			
				排水性舗装用区画線(L)	5	m	
				昼間 セヅラ 幅45cm 白；			
				排水性舗装用区画線(M)	5	m	
				昼間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白			
				；			
				排水性舗装用区画線(N)	5	m	
				夜間 実線 幅15cm 白；			
				排水性舗装用区画線(O)	5	m	
				夜間 実線 幅20cm 白；			
				排水性舗装用区画線(P)	5	m	
				夜間 実線 幅30cm 白；			
				排水性舗装用区画線(Q)	5	m	
				夜間 実線 幅45cm 白；			
				排水性舗装用区画線(R)	5	m	
				夜間 破線 幅15cm 白；			
				排水性舗装用区画線(S)	5	m	
				夜間 破線 幅20cm 白；			
				排水性舗装用区画線(T)	5	m	
				夜間 破線 幅30cm 白；			
				排水性舗装用区画線(U)	5	m	
				夜間 破線 幅45cm 白；			
				排水性舗装用区画線(V)	5	m	
				夜間 セヅラ 幅15cm 白；			
				排水性舗装用区画線(W)	5	m	
				夜間 セヅラ 幅20cm 白；			
				排水性舗装用区画線(X)	5	m	
				夜間 セヅラ 幅30cm 白；			
				排水性舗装用区画線(Y)	5	m	

積算内訳書

工事名		国道 2 5 号他道路維持工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					夜間 セブラ 幅45cm 白 ; 排水性舗装用区画線 (Z) 夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白 ; 区画線消去 (A) 昼間 幅15cm換算 削り取り式 ; 区画線消去 (B) 夜間 幅15cm換算 削り取り式 ;	5 m 5 m 5 m
構造物作業		式	1	6, 044, 341	コンクリート構造物取壊し (A) 昼間 無筋 人力 ; 積込含む コンクリート構造物取壊し (B) 昼間 有筋 人力 ; 積込含む コンクリート構造物取壊し (C) 夜間 無筋 人力 ; 積込含む コンクリート構造物取壊し (D) 夜間 有筋 人力 ; 積込含む コンクリート打設 (A) 無筋 18-8-40 (高炉) ; コンクリート打設 (B) 小型 18-8-40 (高炉) ; コンクリート打設 (C) 鉄筋 24-12-25 (高炉) ; 削孔工 (A) 削孔径10mm以上30mm未満 削孔深さ30mm以上200mm未満 ; 削孔工 (B) 削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ; 削孔工 (C) 削孔径180mm以上200mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下 ; 歩車道境界ブロック設置 (A) 600mm以下 50kg未満 手間のみ ; 敷モルタル、目地モルタル含む	5 m3 5 m3 5 m3 5 m3 5 m3 5 m3 5 m3 5 m3 5 m3 5 孔 5 孔 5 孔 5 m

積算内訳書

工事名	国道 2 5 号他道路維持工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(B) 600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ；敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	5 m
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(C) 1000mm超え2000mm以下 150kg以上550kg未満 手間のみ；敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	5 m
					地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置 C型 手間のみ；敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	5 m
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 処分；	5 m
					地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 処分；	5 m
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(A) A型；	5 m
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B) B型；	5 m
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(C) C型；	5 m
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(D) B型 両面R；	5 m
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(E) C型 両面R；	5 m
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(F) 切り下げ部 平型 片面R；	5 m
					地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料) C型；	5 m
					平板ﾌﾞﾛｯｸ設置 ﾌﾞﾛｯｸ規格30cm×30cm 手間のみ；	5 m2
					平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去	5 m2
					平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(A) 擬石 300×300×60；	5 m2
					平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B) カラー平板 300×300×60；	5 m2
					平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(C)	5 m2

積算内訳書

工事名	国道 2 5 号他道路維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				透水性ブロック 300×300×60 ；	
				点字ブロック(材料) (A)	5 m2
				300×300×60 ；	
				点字ブロック(材料) (B)	5 枚
				300×300(貼付用) ；	
				点字シート(材料)	5 m2
				ステップガイト(貼付タイプ) 300×300 同等品以上 ；	
				点字シート 下地塗料材(材料)	5 kg
				ステップガイト用 ；	
				点字シート トップコート(材料)	5 kg
				ステップガイト用 ；	
				点字タイル(材料)	5 枚
				Mレベル 300×600 同等品以上 ；	
				点字タイル(材料)	5 箱
				接着剤 Mレベル用 6kg/セット×2セット/箱 同等品以上 ；	
				鋼製蓋板設置(A)	5 組
				40kg/枚以下 手間のみ ；	
				鋼製蓋板設置(B)	5 組
				40を超え170kg/枚以下 手間のみ ；	
				鋼製蓋板撤去(A)	5 組
				40kg/枚以下 ；	
				鋼製蓋板撤去(B)	5 組
				40を超え170kg/枚以下 ；	
				鋼製蓋板(材料) (A)	5 組
				T-25 溝幅200用 ボルト固定 ；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料) (B)	5 組
				T-25 溝幅300用 ボルト固定 ；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料) (C)	5 組
				T-25 溝幅400用 ボルト固定 ；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料) (D)	5 組
				T-25 溝幅300用 細目 ボルト固定 ；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料) (E)	5 組
				T-25 溝幅400用 細目 ボルト固定 滑り止め型 ；メ	

積算内訳書

工事名		国道 2 5 号他道路維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(F)	5 組
				T-25 400×400用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(G)	5 組
				T-25 500×500用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(H)	5 組
				T-25 600×600用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(I)	5 組
				T-25 400×400用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(J)	5 組
				T-25 400×400用 細目 ボルト固定 滑り止め型；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(K)	5 組
				T-25 400×500用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(L)	5 組
				T-25 500×400用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(M)	5 組
				T-14 溝幅300用 ボルト固定 滑り止め型；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(N)	5 組
				T-6 500×500用 細目 ボルト固定 滑り止め型；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(O)	5 組
				T-14 溝幅150用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(P)	5 組
				T-14 400×300用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(Q)	5 組
				T-14 500×500用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(R)	5 組
				T-25 300×500用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(S)	5 組

積算内訳書

工事名		国道 2 5 号他道路維持工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					T-25 350×400用 ボルト固定；メッキ、受枠含む 鋼製蓋板(材料) (T)	5 組
					T-25 300×500用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む 鋼製蓋板(材料) (U)	5 組
					T-25 350×500用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む 鋼製蓋板(材料) (V)	5 組
					T-25 400×450用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む 鋼製蓋板(材料) (W)	5 組
					T-25 500×450用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
機械運転	式	1		303, 969	空気圧縮機 3.5～3.7m3/min；燃料含む	5 時間
					コンクリートブレード 20kg級；	5 時間
					発動発電機 2KVA；燃料含む	5 時間
					コンクリートカッター 舗装版切断用 フレート径30cm；燃料含む	5 時間
					溶接機 150A；燃料含む	5 時間
					ランマ 60～80kg；燃料含む	5 時間
					振動コンパクタ 40～60kg；燃料含む	5 時間
					水中ポンプ 口径100mm 全揚程 10m；	5 時間
					草刈機 肩掛式 カッター径230mm；燃料含む	5 時間
					チェーンソー 鋸長500mm；燃料含む	5 時間
					バックホ運転(A)	5 時間

積算内訳書

工事名	国道 2 5 号他道路維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				昼間 0.13m3 ; 燃料含む バックホウ運転 (B)	5	時間
				昼間 0.28m3 ; 燃料含む 振動ロータリ運転 (A)	5	時間
				ハンドガイト式 0.5～0.6t ; 燃料含む 振動ロータリ運転 (B)	5	時間
				搭乗式コンパイント式 3～4t ; 燃料含む 振動ロータリ (賃料)	5	時間
				搭乗式コンパイント式 2.4～2.6t ; 路面切削機運転 (A)	5	時間
				昼間 W=1000 t=100 ; 燃料含む 路面切削機運転 (B)	5	時間
				夜間 W=1000 t=100 ; 燃料含む		
				セメント	5	袋
				普通ポルトランド 25kg袋入 ; セメント	5	袋
				高炉B種 25kg/袋 ; 超速硬セメント	5	袋
一般材料	式	1	5,300,350	20kg/袋 ; 加熱合材 (A)	5	t
				再生密粒度As混合物 (20) ; 加熱合材 (B)	5	t
				再生細粒度As混合物 (13) ; 加熱合材 (C)	5	t
				ポーラスアスファルト混合物 (13) ; 加熱合材 (D)	5	t
				開粒度As混合物 (13) ; 加熱合材 (E)	5	t
				再生密粒改質Ⅱ型 (20) ; 加熱合材 (F)	5	t
				再生粗粒度As混合物 (20) ; 加熱合材 (G)	5	t
				再生As安定処理 (25) ; 加熱合材 (H)	5	t

積算内訳書

工事名		国道 2 5 号他道路維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				再生粗粒改質Ⅱ型(20)；	
				加熱合材(I)	5 t
				夜間 再生密粒度As混合物(20)；	
				加熱合材(J)	5 t
				夜間 再生細粒度As混合物(13)；	
				加熱合材(K)	5 t
				夜間 ポーラスアスファルト混合物(13)；	
				加熱合材(L)	5 t
				夜間 開粒度As混合物(13)；	
				加熱合材(M)	5 t
				夜間 再生密粒改質Ⅱ型(20)；	
				加熱合材(N)	5 t
				夜間 再生粗粒度As混合物(20)；	
				加熱合材(O)	5 t
				夜間 再生As安定処理(25)；	
				加熱合材(P)	5 t
				夜間 再生粗粒改質Ⅱ型(20)；	
				常温合材(A)	5 袋
				全天候型 ロックハート [®] β 30kg/袋 同等品以上；	
				常温合材(B)	5 袋
				細粒型 スーパーロメンパッチ 4.5kg/袋 同等品以上；	
				常温合材(C)	5 袋
				排水性合材 ソークパッチ 20kg/袋 同等品以上；	
				常温合材(D)	5 袋
				全天候強化型 YKアスコ [®] 25kg/袋 同等品以上；	
				常温合材(E)	5 袋
				排水性舗装補修用 PPアスコ [®] 25kg/袋 同等品以上	
				；	
				常温合材(F)	5 箱
				超耐久性急速路面補修用 パッチク [®] 11kg/箱 同	
				等品以上；	
				常温合材(G)	5 袋
				水硬化タイプ ロート [®] プラスター-K 20kg/袋 同等品以上	
				；	

積算内訳書

工事名	国道 2 5 号他道路維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				常温合材(H)	5	袋
				全天候型 マイルドパッチ13 20kg/袋 同等品以上；		
				生コンクリート(A)	5	m3
				18-8-40(高炉)；		
				生コンクリート(B)	5	m3
				24-12-25(高炉)；		
				超速硬コンクリート(A)	5	m3
				3h圧縮強度 24N/mm2；		
				超速硬コンクリート(B)	5	セット
				ジェットパッチ 同等品以上；		
				砂	5	m3
				クッション用；		
				土のう(A)	5	枚
				620×480；		
				土のう(B)	5	枚
				耐候性ブラック土のう；		
				砕石(A)	5	m3
				RC-30；		
				砕石(B)	5	m3
				RC-40；		
				単管	5	本
				2000×48.6×2.4；		
				直交クランプ	5	個
				φ 48.6用；		
				ジョイント	5	個
				φ 48.6用；		
				塗料(A)	5	kg
				塗料用シンナー；		
				塗料(B)	5	kg
				一般用さび止めペイント JIS K 5621 1種 下塗用		
				；		
				塗料(C)	5	kg
				JIS K 5516 2種 中塗用；		
				塗料(D)	5	kg

積算内訳書

工事名	国道 2 5 号他道路維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				JIS K 5516 2種 上塗用 ;	
				硬質塩化ビニル管 (A)	5 m
				VP-75 ;	
				硬質塩化ビニル管 (B)	5 m
				VP-100 ;	
				硬質塩化ビニル管 (C)	5 m
				VP-150 ;	
				硬質塩化ビニル管 (D)	5 m
				VP-200 ;	
				防鳩網 (A)	5 m2
				ネットホ° リエチレン製 400D/22本 #25mm ;	
				防鳩網 (B)	5 m
				ワイヤロープ° 4号品 6×24 径6 G種 ;	
				防鳩網 (C)	5 個
				ワイヤークリップ° φ6用 ;	
				防鳩網 (D)	5 個
				取付金具 (吊金具) 溶融亜鉛メッキ ;	
				防鳩網 (E)	5 m
				取付ロープ° φ4 ホ° リエチレンロープ° ;	
				アスファルト補修材 (A)	5 kg
				アスファルト舗装補修用 ;	
				コンクリート補修材 (A)	5 kg
				下地補強材プライマー ;	
				コンクリート補修材 (B)	5 kg
				コンクリート舗装補修材 ;	
				路面補修材 (A)	5 卷
				ステイマ-クL715 610mm×22.8m 同等品以上 ;	
				路面補修材 (B)	5 缶
				路面補修用 プライマー-P48 1L/缶 同等品以上 ;	
				路面油吸着剤	5 袋
				ACライト 10kg/袋 同等品以上 ;	
				レフテープ°	5 卷
				RR-1A 同等品以上 ;	
				接着剤 (A)	5 組

積算内訳書

工事名	国道 2 5 号他道路維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				PB-L 1kg/組 同等品以上； 接着剤(B) PB-1 1.4kg/組 同等品以上； 接着剤(C) ネセーフコーン 同等品以上； 接着剤(D) ロートボント T-III 2kg/組 同等品以上； 反射テープ (A) カブセル 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m； 反射テープ (B) カブセル 白色、黄色、赤色 幅2.5cm×9m； プリンカーライト用バッテリー 6V12Ah； ガラス繊維強化プラスチックシート(A) ウltraハッチ 0.07m2未満/枚 同等品以上； ガラス繊維強化プラスチックシート(B) ウltraハッチ 0.07m2以上/枚～0.15m2未満/枚 同等品以上； ガラス繊維強化プラスチックシート(C) ウltraハッチ 0.15m2以上/枚 同等品以上； 防草シート(A) 防草用 チカヤシート W=1.0 L=25m 同等品以上； 防草シート(B) 防草用 チカヤシート L型アンカーピン L=250 同等品以上； 防草シート(C) 防草用 チカヤシート アタッチ333ml 同等品以上； 防草シート(D) 防草用 チカヤシート 粘着テープ W=100 同等品以上； 鳩飛来防止材 ハートシエル 330ml 同等品以上； 殺虫剤 スミチオン 500ml 同等品以上； 塩化カルシウム	5 組 5 kg 5 組 5 枚 5 枚 5 個 5 m2 5 m2 5 m2 5 巻 5 本 5 本 5 巻 5 本 5 本 5 t

積算内訳書

工事名	国道 2 5 号他道路維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				粒状500kg入；支給材料 塩化カルシウム	5	t
				粒状25kg入；支給材料 塩化ナトリウム	5	t
				500kg入；支給材料 塩化ナトリウム	5	t
				25kg入；支給材料		
防護柵作業	式	1	2, 178, 908	ガードレール設置(A) Gr-A-4E 手間のみ；	5	m
				ガードレール設置(B) Gr-B-4E 手間のみ；	5	m
				ガードレール設置(C) Gr-A-2B 手間のみ；	5	m
				ガードレール設置(D) Gr-B-2B 手間のみ；	5	m
				ガードレール設置(E) Gr-Bm-4E 手間のみ；	5	m
				ガードレール設置(F) レール 手間のみ；	5	m
				ガードレール設置(G) 袖レール 手間のみ；	5	枚
				ガードレール撤去(A) Gr-A-4E；	5	m
				ガードレール撤去(B) Gr-A-2B；	5	m
				ガードレール撤去(C) レール；	5	m
				ガードレール撤去(D) 袖レール；	5	枚
				ガードレール(材料) (A) Gr-A-4E メッキ；付属品含む、キャップ なし	5	m
				ガードレール(材料) (B) Gr-B-4E メッキ；付属品含む、キャップ なし	5	m
				ガードレール(材料) (C)	5	m

積算内訳書

工事名		国道 2 5 号他道路維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				Gr-A-2B メッキ；付属品含む、キャップなし	
				ガードレール(材料) (D)	5 m
				Gr-B-2B 塗装 ダークブラウン；付属品含む、キャップなし	
				ガードレール(材料) (E)	5 m
				Gr-B-2B メッキ；付属品含む、キャップなし	
				ガードレール(材料) (F)	5 m
				レール A種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (G)	5 m
				レール B種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (H)	5 本
				支柱 A-2B メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (I)	5 本
				支柱 B-2B メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (J)	5 本
				支柱 B-4E メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (K)	5 枚
				袖ビーム A種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (L)	5 枚
				袖ビーム B種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (M)	5 枚
				袖ビーム B種 塗装；付属品含む	
				ガードレール(材料) (N)	5 枚
				袖ビーム Am種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (O)	5 枚
				袖ビーム Bm種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (P)	5 m
				笠木；付属品含む	
				ガードレール用支柱キャップ(材料) (A)	5 個
				Φ114.3 樹脂製 白色；	
				ガードレール用支柱キャップ(材料) (B)	5 個
				Φ114.3 樹脂製 ブラウン；	
				ガードレール用支柱キャップ(材料) (C)	5 個
				Φ139.8 樹脂製 白色；	

積算内訳書

工事名	国道 2 5 号他道路維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				歩道柵設置(A) Co建込用 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m 手間のみ ；充填剤含む	5	m
				歩道柵設置(B) 基礎ブロック用 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m 手間 のみ；	5	m
				歩道柵設置(C) アンカーボルト固定用 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m 手 間のみ；アンカーボルト、削孔含む	5	m
				歩道柵設置(D) ビーム・パネル 支柱間隔3m 手間のみ；	5	m
				歩道柵撤去(A) Co建込用 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m；	5	m
				歩道柵撤去(B) 基礎ブロック用 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m；	5	m
				歩道柵撤去(C) アンカーボルト固定用 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m；	5	m
				歩道柵撤去(D) ビーム・パネル 支柱間隔3m；	5	m
				歩道柵(材料)(A) KPT-8-W 同等品以上；	5	m
				歩道柵(材料)(B) KPT-11-W 同等品以上；	5	m
				歩道柵(材料)(D) 43AF5-308CK(ブラウン) ビーム2m/本 同等品以上；	5	本
				歩道柵(材料)(E) 43AF5-308CK(ブラウン) 支柱 同等品以上；	5	本
				歩道柵(材料)(F) 43AF5-308CK(ブラウン) 取付金具 同等品以上；ボ ルト、ナット含む	5	組
				歩道柵(材料)(G) 43AF5-308CK(ブラウン) 端末キャップ 同等品以上；	5	個
				歩道柵基礎(材料)(A) 300×300×400；	5	個

積算内訳書

工事名		国道 2 5 号他道路維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				歩道柵基礎(材料)(B)	300×500×400 ;	5	個
				歩道柵基礎(材料)(C)	300×300×450 ;	5	個
				歩道柵基礎(材料)(D)	300×500×450 ;	5	個
				ボックスビーム(材料)(A)	GB-Am-2B メッキ ; 付属品含む	5	m
				ボックスビーム(材料)(B)	GB-Bm-2B メッキ ; 付属品含む	5	m
				ボックスビーム(材料)(C)	ビーム Am用 メッキ ; 付属品含む	5	m
				ボックスビーム(材料)(D)	ビーム Bm用 メッキ ; 付属品含む	5	m
				ボックスビーム(材料)(E)	ハドル Am用 メッキ ;	5	枚
				ボックスビーム(材料)(F)	ハドル Bm用 メッキ ;	5	枚
				ボックスビーム(材料)(G)	ビームジョイント Am用 メッキ ; 付属品含む	5	組
				ボックスビーム(材料)(H)	ビームジョイント Bm用 メッキ ; 付属品含む	5	組
				ボックスビーム(材料)(I)	支柱 Am-2B メッキ ; 付属品含む	5	本
				ボックスビーム(材料)(J)	支柱 Bm-2B メッキ ; 付属品含む	5	本
				ボックスビーム(材料)(K)	支柱 Bm-2E メッキ ; 付属品含む	5	本
				立入防止柵設置	基礎ブロック 支柱間隔2m 手間のみ ;	5	m
				立入防止柵撤去		5	m
				立入防止柵(材料)(A)	H=1.8m Z-GS3 3.2×50 メッキ ;	5	m
				立入防止柵(材料)(B)		5	m

積算内訳書

工事名		国道 2 5 号他道路維持工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					H=1.8m EN-A S 101×64 メッキ塗装； 立入防止柵(材料)(C)	5 m
					H=1.8m V・E-GS2 3.2×50 合成樹脂被覆； 立入防止柵(材料)(D)	5 m
					H=1.5m Z-GS3 3.2×50 メッキ； 立入防止柵基礎設置	5 基
					基礎ブロック 金網柵 手間のみ； 立入防止柵基礎(材料)(A)	5 個
					180×180×450； 立入防止柵基礎(材料)(B)	5 個
					200×200×450；	
安全施設作業	式	1	11,911,415		視線誘導標取替(A)	5 本
					Co建込用 片面 反射体径φ100以下支柱径φ34 手間のみ；撤去・設置	
					視線誘導標取替(B)	5 本
					土中建込用 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ 34 手間のみ；撤去・設置	
					視線誘導標取替(C)	5 本
					構造物取付用 片面 反射体径φ100以下 ベースプ レート式 手間のみ；撤去・設置	
					視線誘導標取替(D)	5 本
					Gr取付用 片面 反射体径φ100以下 バンド式 手 間のみ；撤去・設置	
					視線誘導標(材料)(A)	5 本
					土中用 片面φ100 支柱径34；	
					視線誘導標(材料)(B)	5 本
					防護柵用 片面φ100 バンド式；	
					視線誘導標(材料)(C)	5 本
					防護柵用 両面φ100 バンド式；	
					視線誘導標(材料)(D)	5 本
					構造物用 片面φ100 自掃式 ベースプレート式；	
					視線誘導標(材料)(E)	5 個
					基礎建込用 φ100(自発光) アレットアイ ASZ-R-N 本体 同等品以上；	

積算内訳書

工事名		国道 2 5 号他道路維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				視線誘導標(材料)(F)	5	本
				Gr取付用 片面φ100(自発光) レッドアイ ASZ-R-N-		
				B 同等品以上；		
				視線誘導標(材料)(G)	5	本
				Co建込用 φ200×2(自発光) RA-20S-2B-24H 本		
				体のみ 同等品以上；		
				視線誘導標(材料)(H)	5	本
				Co建込用 片面φ300 支柱径60.5；		
				視線誘導標(材料)(I)	5	本
				構造物用 片面φ300 H=1800 ベースプレート式；		
				視線誘導標(材料)(J)	5	本
				φ300(自発光) H=1800 ベースプレート式 SB-T2-1A		
				同等品以上；		
				視線誘導標(材料)(K)	5	本
				Co建込用 φ300×2(自発光) RA-30S-2B-24H 本		
				体のみ 同等品以上；		
				視線誘導標(材料)(L)	5	個
				キングライト 片面φ300 鏡面のみ キングライト Uハント		
				付；		
				視線誘導標(材料)(M)	5	枚
				線形誘導 矢印板 350×500 MW-50R 同等品以上		
				；		
				視線誘導標(材料)(N)	5	個
				縁石鋳 片面貼付 セーフアイSB型 同等品以上；		
				視線誘導標(材料)(O)	5	個
				道路鋳 片面貼付 ルミナスアイマイティ LE-260 同等品以		
				上；		
				視線誘導標(材料)(P)	5	個
				基礎ブロック 300×300×300；		
				視線誘導標(材料)(Q)	5	個
				縁石鋳(自発光) 片面(LED) 赤 エッジボインタ T-II		
				同等品以上；		
				視線誘導標(材料)(R)	5	個
				縁石鋳(自発光) 両面(LED) 赤 エッジボインタ T-II		

積算内訳書

工事名	国道 2 5 号他道路維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(S)	5 個
				中央分離帯樹脂ブロッック(JIS A 9401)反射無しタイプ	
				1000×200×H80 同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(T)	5 個
				緑石鋳(自発光)片面 青 アンカータイプ(アンカー共) エッ	
				シボ インタ 同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(U)	5 個
				サイクルフラッシュ交換用バッテリー SB-T2 同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(V)	5 基
				本体用 φ200 LED:黄色 上下2灯；	
				視線誘導標(材料)(W)	5 組
				ソーラー式LEDベースプレート式 プリンカーフラッシュ 同等品以	
				上；	
				ポストコン取替	5 本
				貼付式 手間のみ；撤去・設置	
				ポストコン(材料)(A)	5 本
				H=400 固定式(貼付式) ラバーポール；	
				ポストコン(材料)(B)	5 本
				H=650 固定式(貼付式) ラバーポール；	
				ポストコン(材料)(C)	5 本
				H=800 固定式(貼付式) ラバーポール；	
				クッションラム(材料)(A)	5 個
				丸型2型 100リットル(φ440×720)；	
				クッションラム(材料)(B)	5 個
				丸型 580×820；	
				クッションラム(材料)(C)	5 個
				角A型 900×900×900；	
				ノックスクッション(材料)(A)	5 個
				400×700 前衛体；	
				ノックスクッション(材料)(B)	5 個
				400×800 後衛体；	
				ノックスクッション(材料)(C)	5 個
				スチール枠 前衛体；	

積算内訳書

工事名	国道 2 5 号他道路維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				ノックスクション(材料) (D)	5	個
				スチール枠 後衛体；		
				乗入防止柱設置	5	本
				手間のみ；		
				乗入防止柱(材料) (A)	5	本
				φ 120 H=800 固定式 コムタイプ；		
				乗入防止柱(材料) (B)	5	個
				U型 φ 76.3 H=650 白；		
				距離標設置(A)	5	本
				土中用 手間のみ；		
				距離標設置(B)	5	本
				構造物取付用 手間のみ；		
				距離標撤去(A)	5	本
				土中用；		
				標識柱(材料)	5	本
				路側式 φ 76.3 t=3.2mm L=3.5m メッキ+静電粉体		
				塗装；		
				標識板取替(A)	5	m2
				案内標識 手間のみ；撤去・設置		
				標識板取替(B)	5	基
				路線・警戒標識 手間のみ；撤去・設置		
				標識板撤去(A)	5	m2
				案内標識；		
				標識板撤去(B)	5	基
				路線・警戒標識；		
				標識板(材料) (A)	5	m2
				案内標識 カプセルレンズ型；		
				標識板(材料) (B)	5	m2
				警戒標識 カプセルレンズ型；		
処分費	式	1	519,255	運搬処理(A) (国道25号他)	5	m3
				昼間 土砂；		
				運搬処理(B) (国道25号他)	5	m3
				昼間 As殻；		
				運搬処理(C) (国道25号他)	5	m3

積算内訳書

工事名		国道 2 5 号他道路維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				昼間 Co殻(無筋) ; 運搬処理(D) (国道25号他)	5 m3
				昼間 Co殻(鉄筋) ; 運搬処理(E) (国道25号他)	5 m3
				昼間 As切削くず ; 運搬処理(F) (国道25号他)	5 m3
				夜間 土砂 ; 運搬処理(G) (国道25号他)	5 m3
				夜間 As殻 ; 運搬処理(H) (国道25号他)	5 m3
				夜間 Co殻(無筋) ; 運搬処理(I) (国道25号他)	5 m3
				夜間 Co殻(鉄筋) ; 運搬処理(J) (国道25号他)	5 m3
				夜間 As切削くず ; 処分費(A) (国道25号他)	5 m3
				昼間 土砂 ; 処分費(B) (国道25号他)	5 m3
				昼間 As殻 ; 処分費(C) (国道25号他)	5 m3
				昼間 Co殻(無筋) ; 処分費(D) (国道25号他)	5 m3
				昼間 Co殻(鉄筋) ; 処分費(E) (国道25号他)	5 m3
				昼間 As切削くず ; 処分費(F) (国道25号他)	5 m3
				夜間 土砂 ; 処分費(G) (国道25号他)	5 m3
				夜間 As殻 ; 処分費(H) (国道25号他)	5 m3
				夜間 Co殻(無筋) ; 処分費(I) (国道25号他)	5 m3
				夜間 Co殻(鉄筋) ; 処分費(J) (国道25号他)	5 m3

積算内訳書

工事名	国道 2 5 号他道路維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				夜間 As切削くず； 塵埃処分費	5	t
				汚泥； 家電リサイクル料金(A)	5	台
				エアコン； 家電リサイクル料金(B)	5	台
				テレビ(液晶・プラズマ式、16型以上)； 家電リサイクル料金(C)	5	台
				冷蔵庫・冷凍庫(171リットル以上)； 家電リサイクル料金(D)	5	台
				洗濯機・衣類乾燥機；		
除草工	式	1	828, 375			
道路除草工	式	1	828, 375	除草(国道25号他)	5, 000	m2
				機械除草(肩掛式)[法勾配1:1.5未満 1000m2未満]；飛び石防護 有 集草、積込、運搬含む		
				除草(国道25号他)	500	m2
				機械除草(ハットガイト式)[法勾配1:1.5以上 1000m2以上]；集草、積込、運搬含む		
				処分費(国道25号他)	5	t
				枝葉；		
仮設工	式	1	5, 076, 500			
交通管理工	式	1	5, 076, 500	交通誘導警備員A(昼間)	50	人日
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員A(昼間)	100	時間
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員B(昼間)	100	人日
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員B(昼間)	200	時間
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員A(夜間)	25	人日
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員A(夜間)	50	時間

積算内訳書

工事名	国道 2 5 号他道路維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交代要員無し； 交通誘導警備員B(夜間) 50 人日 交代要員無し； 交通誘導警備員B(夜間) 100 時間 交代要員無し；
直接工事費	式	1	68,690,589	
共通仮設費	式	1	9,307,360	
共通仮設費	式	1	137,360	
運搬費	式	1	137,360	路面切削機運搬（国道25号他） 2 回 片道；
共通仮設費（率計上）	式	1	9,170,000	
純工事費	式	1	77,997,949	
現場管理費	式	1	33,334,000	
工事原価	式	1	111,331,949	
一般管理費等	式	1	18,808,051	
工事価格	式	1	130,140,000	