

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 1 号北部他道路維持工事（令和 6 年度）
工事地名	（自）大阪府枚方市長尾峠町 （至）大阪府池田市豊島南地先他

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	1095日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和6年度）													
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳										
道路維持	式	1	61,179,050											
巡視・巡回工	式	1	8,888,994											
道路巡回工	式	1	8,888,994	巡回(A)250回 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂類含まず 巡回(C)10回 昼間 道路パトロールカー持込；油脂類含まず 緊急巡回(A)10時間 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂類含まず 緊急巡回(C)1時間 昼間 道路パトロールカー持込；油脂類含まず 緊急巡回(D)10時間 夜間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂類含まず 緊急巡回(F)1時間 夜間 道路パトロールカー持込；油脂類含まず 巡視員(A)80回 昼間 土木一般世話役 1名； 巡視員(B)2時間 昼間 土木一般世話役 1名； 巡視員(C)2時間 夜間 土木一般世話役 1名； 燃料費(A)1,820L ガソリン；油脂類費含む <tr> <td>巡回整備工</td><td>式</td><td>1</td><td>46,423,126</td><td></td></tr> <tr> <td>道路巡回整備工</td><td>式</td><td>1</td><td>19,078,254</td><td> 巡回整備(A)150日 昼間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名；標識装置付、燃料含む ※貸付車両：標識車(ディーゼル)に限る </td></tr>	巡回整備工	式	1	46,423,126		道路巡回整備工	式	1	19,078,254	巡回整備(A)150日 昼間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名；標識装置付、燃料含む ※貸付車両：標識車(ディーゼル)に限る
巡回整備工	式	1	46,423,126											
道路巡回整備工	式	1	19,078,254	巡回整備(A)150日 昼間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名；標識装置付、燃料含む ※貸付車両：標識車(ディーゼル)に限る										

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				巡回整備(B)	2	日
				昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名；燃料含む		
				巡回整備(C)	20	時間
				昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名；標識装置付、燃料含む		
				※貸付車両：標識車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ)に限る		
				巡回整備(D)	8	時間
				昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名；燃料含む		
				巡回整備(E)	20	時間
				夜間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名；標識装置付、燃料含む		
				※貸付車両：標識車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ)に限る		
				巡回整備(F)	8	時間
				夜間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名；燃料含む		
				普通作業員(A)	50	日
				昼間；		
				普通作業員(B)	100	時間
				昼間；		
				普通作業員(C)	20	日
				夜間；		
				普通作業員(D)	40	時間
				夜間；		
				特殊作業員(A)	10	日
				昼間；		
				特殊作業員(B)	20	時間
				昼間；		
				特殊作業員(C)	5	日
				夜間；		
				特殊作業員(D)	10	時間

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間； 作業車運転(A)	10 時間
				昼間 ディゼル型 貸与；標識装置付、燃料含む	
				※貸付車両：標識車(ディゼル)に限る	
				作業車運転(B)	2 時間
				昼間 2.75～3.5t 持込；燃料含む	
				作業車運転(C)	2 時間
				夜間 ディゼル型 貸与；標識装置付、燃料含む	
				※貸付車両：標識車(ディゼル)に限る	
				作業車運転(D)	2 時間
				夜間 2.75～3.5t 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(A)	8 時間
				昼間 作業床高さ12m 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(B)	8 時間
				昼間 作業床高さ22～23m 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(C)	8 時間
				昼間 作業床高さ18～20m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(D)	8 時間
				夜間 作業床高さ12m 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(E)	8 時間
				夜間 作業床高さ22～23m 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(F)	8 時間
				夜間 作業床高さ18～20m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(G)	8 時間
				昼間 作業床高さ12m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(H)	8 時間
				夜間 作業床高さ12m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む	
				ラフテレンクレーン運転(A)	2 時間

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				昼間 25t吊 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(B)	2 時間
				夜間 25t吊 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(C)	2 時間
				昼間 16t吊 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(D)	2 時間
				夜間 16t吊 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(E)	2 時間
				昼間 10t吊 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(F)	2 時間
				夜間 10t吊 持込；燃料含む トラック運転(A)	80 時間
				昼間 2t 持込；燃料含む トラック運転(B)	40 時間
				昼間 4～4.5t 持込；燃料含む トラック運転(C)	10 時間
				昼間 クレーン装置付 2t 持込；燃料含む トラック運転(D)	5 時間
				昼間 クレーン装置付 4t 持込；燃料含む トラック運転(E)	40 時間
				夜間 2t 持込；燃料含む トラック運転(F)	10 時間
				夜間 4～4.5t 持込；燃料含む トラック運転(G)	5 時間
				夜間 クレーン装置付 2t 持込；燃料含む トラック運転(H)	2 時間
				夜間 クレーン装置付 4t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(A)	80 時間
				昼間 2t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(B)	40 時間
				昼間 4t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(C)	10 時間
				昼間 10t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(D)	20 時間

積算内訳書

工事名	国道 1 号北部他道路維持工事（令和 6 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間 2t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(E)	10 時間
				夜間 4t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(F)	5 時間
				夜間 10t 持込；燃料含む ライトバン運転(A)	20 時間
				昼間 1500cc 持込；燃料含む ライトバン運転(B)	5 時間
				夜間 1500cc 持込；燃料含む	
路面作業	式	1	1, 029, 509	車道舗装人力(A)	5 m2
				昼間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック コート(ゴム入り)含む	
				車道舗装人力(B)	5 m2
				昼間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	
				車道舗装人力(D)	5 m2
				昼間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	
				車道舗装人力(F)	5 m2
				昼間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm；プライムコ ート含む	
				車道舗装人力(G)	5 m2
				昼間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm；プライムコ ート含む	
				車道舗装人力(H)	5 m2
				夜間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック コート(ゴム入り)含む	
				車道舗装人力(I)	5 m2
				夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	
				車道舗装人力(K)	5 m2
				夜間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	
				車道舗装人力(M)	5 m2
				夜間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm；プライムコ ート含む	
				車道舗装人力(N)	
				夜間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm；プライムコ ート含む	

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				車道舗装人力(O) 昼間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm；タックコー ト含む	5	m2
				車道舗装人力(P) 夜間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm；タックコー ト含む	5	m2
				車道舗装機械(A) 昼間 再生密粒度アスファルト混合物(20) 平均t=5cm ；タックコート含む	5	m2
				車道舗装機械(B) 昼間 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 平均t=5cm ；タックコート含む	5	m2
				車道舗装機械(D) 昼間 再生アスファルト安定処理(25) 平均t=8cm；プ ライムコート含む	5	m2
				車道舗装機械(E) 昼間 再生アスファルト安定処理(25) 平均t=10cm；プ ライムコート含む	5	m2
				車道舗装機械(F) 昼間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック コート(コム入り)含む	5	m2
				車道舗装機械(G) 昼間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm；タックコー ト含む	5	m2
				車道舗装機械(H) 夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	5	m2
				車道舗装機械(K) 夜間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm；プ ライムコート含む	5	m2
				車道舗装機械(L) 夜間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック コート(コム入り)含む	5	m2
				車道舗装機械(M)	5	m2

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				夜間 再生密粒改質II型（20）平均t=5cm；タック ート含む 車道舗装機械（N） 5 m2 夜間 再生As安定処理（25）平均t=8cm；フ°ライムコ ート含む 歩道舗装人力（A） 5 m2 昼間 再生細粒As混合物（13）平均t=4cm；フ°ライ ムコート含む 歩道舗装人力（B） 5 m2 昼間 開粒度As混合物（13）平均t=4cm； 歩道舗装人力（D） 5 m2 夜間 再生細粒度As混合物（13）平均t=4cm；フ°ラ イムコート含む 歩道舗装人力（E） 5 m2 夜間 開粒度As混合物（13）平均t=4cm； 乗入舗装人力（B） 5 m2 昼間 再生密粒度As混合物（20）平均t=5cm；タック コート含む 乗入舗装人力（C） 5 m2 昼間 再生粗粒度As混合物（20）平均t=5cm；フ°ラ イムコート含む 乗入舗装人力（F） 5 m2 夜間 再生密粒度As混合物（20）平均t=5cm；タック コート含む 乗入舗装人力（G） 5 m2 夜間 再生粗粒度As混合物（20） 平均t=5cm；フ° ライムコート含む 目地補修（B） 5 m 夜間 目地補修（クランク） 手間のみ； 目地補修（D） 5 m 夜間 クランク防止シート張 手間のみ；清掃・乾燥、フ°ラ イマ塗布含む クランク防止シート（材料）（A） 5 m W=300 PMシート；

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				クランク防止シート(材料)(B)	5 m
				W=500；	
				欠損部補修(A)	1 t
				昼間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満；施工面	
				清掃、瀝青材塗布含む	
				欠損部補修(B)	1 t
				夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満；施工面	
				清掃、瀝青材塗布含む	
				路面切削(A)	5 m2
				昼間 t=6cm以下；積込含む	
				路面切削(B)	5 m2
				昼間 t=6cmを超え12cm以下；積込含む	
				路面切削(C)	5 m2
				夜間 t=6cm以下；積込含む	
				路面切削(D)	5 m2
				夜間 t=6cmを超え12cm以下；積込含む	
				舗装版切断(A)	5 m
				昼間 As t=15cm以下；	
				舗装版切断(E)	5 m
				夜間 As t=15cm以下；	
				舗装版破碎人力(A)	5 m2
				昼間 As t=4cm以下；積込含む	
				舗装版破碎人力(B)	5 m2
				昼間 As t=4cmを超え10cm以下；積込含む	
				舗装版破碎人力(E)	5 m2
				夜間 As t=4cm以下；積込含む	
				舗装版破碎人力(F)	5 m2
				夜間 As t=4cmを超え10cm以下；積込含む	
				舗装版破碎機械(A)	5 m2
				昼間 As t=15cm以下；積込含む	
				舗装版破碎機械(C)	5 m2
				夜間 As t=15cm以下；積込含む	
				区画線(A)	5 m
				昼間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白；	

積算内訳書

工事名	国道 1 号北部他道路維持工事（令和 6 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				区画線(B)	5	m
				昼間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(C)	5	m
				昼間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(D)	5	m
				昼間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(E)	5	m
				昼間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(F)	5	m
				昼間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(G)	5	m
				昼間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(H)	5	m
				昼間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(I)	5	m
				昼間 ゼブラ 幅15cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(J)	5	m
				昼間 ゼブラ 幅20cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(K)	5	m
				昼間 ゼブラ 幅30cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(L)	5	m
				昼間 ゼブラ 幅45cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(M)	5	m
				昼間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白		
；						
区画線(N)	5	m				
夜間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白；						
区画線(O)	5	m				
夜間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白；						
区画線(P)	5	m				
夜間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白；						
区画線(Q)	5	m				
夜間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白；						
区画線(R)	5	m				

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白； 区画線(S)	5 m
				夜間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白； 区画線(T)	5 m
				夜間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白； 区画線(U)	5 m
				夜間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白； 区画線(V)	5 m
				夜間 ゼブラ 幅15cm 厚1.5mm 白； 区画線(W)	5 m
				夜間 ゼブラ 幅20cm 厚1.5mm 白； 区画線(X)	5 m
				夜間 ゼブラ 幅30cm 厚1.5mm 白； 区画線(Y)	5 m
				夜間 ゼブラ 幅45cm 厚1.5mm 白； 区画線(Z)	5 m
				夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白； 排水性舗装用区画線(A)	5 m
				昼間 実線 幅15cm 白； 排水性舗装用区画線(B)	5 m
				昼間 実線 幅20cm 白； 排水性舗装用区画線(C)	5 m
				昼間 実線 幅30cm 白； 排水性舗装用区画線(D)	5 m
				昼間 実線 幅45cm 白； 排水性舗装用区画線(E)	5 m
				昼間 破線 幅15cm 白； 排水性舗装用区画線(F)	5 m
				昼間 破線 幅20cm 白； 排水性舗装用区画線(G)	5 m
				昼間 破線 幅30cm 白； 排水性舗装用区画線(H)	5 m
				昼間 破線 幅45cm 白；	

積算内訳書

工事名		国道 1 号北部他道路維持工事（令和 6 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				排水性舗装用区画線(I)		5	m
				昼間 セヅラ 幅15cm 白；			
				排水性舗装用区画線(J)		5	m
				昼間 セヅラ 幅20cm 白；			
				排水性舗装用区画線(K)		5	m
				昼間 セヅラ 幅30cm 白；			
				排水性舗装用区画線(L)		5	m
				昼間 セヅラ 幅45cm 白；			
				排水性舗装用区画線(M)		5	m
				昼間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白			
				；			
				排水性舗装用区画線(N)		5	m
				夜間 実線 幅15cm 白；			
				排水性舗装用区画線(O)		5	m
				夜間 実線 幅20cm 白；			
				排水性舗装用区画線(P)		5	m
				夜間 実線 幅30cm 白；			
				排水性舗装用区画線(Q)		5	m
				夜間 実線 幅45cm 白；			
				排水性舗装用区画線(R)		5	m
				夜間 破線 幅15cm 白；			
				排水性舗装用区画線(S)		5	m
				夜間 破線 幅20cm 白；			
				排水性舗装用区画線(T)		5	m
				夜間 破線 幅30cm 白；			
				排水性舗装用区画線(U)		5	m
				夜間 破線 幅45cm 白；			
				排水性舗装用区画線(V)		5	m
				夜間 セヅラ 幅15cm 白；			
				排水性舗装用区画線(W)		5	m
				夜間 セヅラ 幅20cm 白；			
				排水性舗装用区画線(X)		5	m
				夜間 セヅラ 幅30cm 白；			
				排水性舗装用区画線(Y)		5	m

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間 セブラ 幅45cm 白； 排水性舗装用区画線(Z) 夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白 ； 区画線消去(A) 昼間 幅15cm換算 削り取り式； 区画線消去(B) 夜間 幅15cm換算 削り取り式；	5 m 5 m 5 m
構造物作業	式	1	6,044,341	コンクリート構造物取壊し(A) 昼間 無筋 人力；積込含む コンクリート構造物取壊し(B) 昼間 有筋 人力；積込含む コンクリート構造物取壊し(C) 夜間 無筋 人力；積込含む コンクリート構造物取壊し(D) 夜間 有筋 人力；積込含む コンクリート打設(A) 無筋 18-8-40(高炉)； コンクリート打設(B) 小型 18-8-40(高炉)； コンクリート打設(C) 鉄筋 24-12-25(高炉)； 削孔工(A) 削孔径10mm以上30mm未満 削孔深さ30mm以上200mm未満； 削孔工(B) 削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満； 削孔工(C) 削孔径180mm以上200mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下； 歩車道境界ブロック設置(A) 600mm以下 50kg未満 手間のみ；敷モルタル、目地モルタル含む	5 m3 5 m3 5 m3 5 m3 5 m3 5 m3 5 m3 5 m3 5 孔 5 孔 5 孔 5 m

積算内訳書

工事名	国道 1 号北部他道路維持工事（令和 6 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(B) 600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ；敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	5 m
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(C) 1000mm超え2000mm以下 150kg以上550kg未満 手間のみ；敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	5 m
					地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置 C型 手間のみ；敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	5 m
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 処分；	5 m
					地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 処分；	5 m
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(A) A型；	5 m
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B) B型；	5 m
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(C) C型；	5 m
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(D) B型 両面R；	5 m
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(E) C型 両面R；	5 m
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(F) 切り下げ部 平型 片面R；	5 m
					地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料) C型；	5 m
					平板ﾌﾞﾛｯｸ設置 ﾌﾞﾛｯｸ規格30cm×30cm 手間のみ；	5 m2
					平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去	5 m2
					平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(A) 擬石 300×300×60；	5 m2
					平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B) カラー平板 300×300×60；	5 m2
					平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(C)	5 m2

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				透水性ブロック 300×300×60；	
				点字ブロック(材料)(A)	5 m2
				300×300×60；	
				点字ブロック(材料)(B)	5 枚
				300×300(貼付用)；	
				点字シート(材料)	5 m2
				ステップガイト(貼付タイプ) 300×300 同等品以上；	
				点字シート 下地塗料材(材料)	5 kg
				ステップガイト用；	
				点字シート トップコート(材料)	5 kg
				ステップガイト用；	
				点字タイル(材料)	5 枚
				M7レベル 300×600 同等品以上；	
				点字タイル(材料)	5 箱
				接着剤 M7レベル用 6kg/セット×2セット/箱 同等品以上；	
				鋼製蓋板設置(A)	5 組
				40kg/枚以下 手間のみ；	
				鋼製蓋板設置(B)	5 組
				40を超え170kg/枚以下 手間のみ；	
				鋼製蓋板撤去(A)	5 組
				40kg/枚以下；	
				鋼製蓋板撤去(B)	5 組
				40を超え170kg/枚以下；	
				鋼製蓋板(材料)(A)	5 組
				T-25 溝幅200用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(B)	5 組
				T-25 溝幅300用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(C)	5 組
				T-25 溝幅400用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(D)	5 組
				T-25 溝幅300用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(E)	5 組
				T-25 溝幅400用 細目 ボルト固定 滑り止め型；メ	

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(F)	5 組
				T-25 400×400用 ボルト固定；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(G)	5 組
				T-25 500×500用 ボルト固定；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(H)	5 組
				T-25 600×600用 ボルト固定；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(I)	5 組
				T-25 400×400用 細目 ボルト固定；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(J)	5 組
				T-25 400×400用 細目 ボルト固定 滑り止め型；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(K)	5 組
				T-25 400×500用 ボルト固定；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(L)	5 組
				T-25 500×400用 細目 ボルト固定；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(M)	5 組
				T-14 溝幅300用 ボルト固定 滑り止め型；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(N)	5 組
				T-6 500×500用 細目 ボルト固定 滑り止め型；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(O)	5 組
				T-14 溝幅150用 ボルト固定；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(P)	5 組
				T-14 400×300用 ボルト固定；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(Q)	5 組
				T-14 500×500用 細目 ボルト固定；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(R)	5 組
				T-25 300×500用 ボルト固定；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(S)	5 組

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				T-25 350×400用 ボルト固定；メッキ、受枠含む 鋼製蓋板(材料)(T)	5	組
				T-25 300×500用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む 鋼製蓋板(材料)(U)	5	組
				T-25 350×500用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む 鋼製蓋板(材料)(V)	5	組
				T-25 400×450用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む 鋼製蓋板(材料)(W)	5	組
				T-25 500×450用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む		
機械運転	式	1	303,969	空気圧縮機	5	時間
				3.5～3.7m3/min；燃料含む		
				コンクリートブレード	5	時間
				20kg級；		
				発動発電機	5	時間
				2KVA；燃料含む		
				コンクリートカッター	5	時間
				舗装版切断用 フレート径30cm；燃料含む		
				溶接機	5	時間
				150A；燃料含む		
				ランマ	5	時間
				60～80kg；燃料含む		
				振動コンパクタ	5	時間
				40～60kg；燃料含む		
				水中ポンプ	5	時間
				口径100mm 全揚程 10m；		
				草刈機	5	時間
				肩掛式 カッター径230mm；燃料含む		
				チェーンソー	5	時間
				鋸長500mm；燃料含む		
				バックホ運転(A)	5	時間

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				昼間 0.13m3；燃料含む バックホウ運転(B)	5	時間
				昼間 0.28m3；燃料含む 振動ロータリー運転(A)	5	時間
				ハンドガイト式 0.5～0.6t；燃料含む 振動ロータリー運転(B)	5	時間
				搭乗式コンバイント式 3～4t；燃料含む 振動ロータリー(賃料)	5	時間
				搭乗式コンバイント式 2.4～2.6t； 路面切削機運転(A)	5	時間
				昼間 W=1000 t=100；燃料含む 路面切削機運転(B)	5	時間
				夜間 W=1000 t=100；燃料含む		
				セメント	5	袋
				普通ポルトランド 25kg袋入； セメント	5	袋
				高炉B種 25kg/袋； 超速硬セメント	5	袋
一般材料	式	1	5,297,100	20kg/袋； 加熱合材(A)	5	t
				再生密粒度As混合物(20)； 加熱合材(B)	5	t
				再生細粒度As混合物(13)； 加熱合材(C)	5	t
				ポーラスアスファルト混合物(13)； 加熱合材(D)	5	t
				開粒度As混合物(13)； 加熱合材(E)	5	t
				再生密粒改質Ⅱ型(20)； 加熱合材(F)	5	t
				再生粗粒度As混合物(20)； 加熱合材(G)	5	t
				再生As安定処理(25)； 加熱合材(H)	5	t

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				再生粗粒改質Ⅱ型(20)；	
				加熱合材(I)	5 t
				夜間 再生密粒度As混合物(20)；	
				加熱合材(J)	5 t
				夜間 再生細粒度As混合物(13)；	
				加熱合材(K)	5 t
				夜間 ポーラスアスファルト混合物(13)；	
				加熱合材(L)	5 t
				夜間 開粒度As混合物(13)；	
				加熱合材(M)	5 t
				夜間 再生密粒改質Ⅱ型(20)；	
				加熱合材(N)	5 t
				夜間 再生粗粒度As混合物(20)；	
				加熱合材(O)	5 t
				夜間 再生As安定処理(25)；	
				加熱合材(P)	5 t
				夜間 再生粗粒改質Ⅱ型(20)；	
				常温合材(A)	5 袋
				全天候型 ロックハート [®] β 30kg/袋 同等品以上；	
				常温合材(B)	5 袋
				細粒型 スーパーロメンパッチ 4.5kg/袋 同等品以上；	
				常温合材(C)	5 袋
				排水性合材 ソークパッチ 20kg/袋 同等品以上；	
				常温合材(D)	5 袋
				全天候強化型 YKアスコ [®] 25kg/袋 同等品以上；	
				常温合材(E)	5 袋
				排水性舗装補修用 PPアスコ [®] 25kg/袋 同等品以上	
				；	
				常温合材(F)	5 箱
				超耐久性急速路面補修用 パッチク [®] 11kg/箱 同	
				等品以上；	
				常温合材(G)	5 袋
				水硬化タイプ ロート [®] プラスター-K 20kg/袋 同等品以上	
				；	

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				常温合材(H)	5	袋
				全天候型 マイルドパッチ13 20kg/袋 同等品以上；		
				生コンクリート(A)	5	m3
				18-8-40(高炉)；		
				生コンクリート(B)	5	m3
				24-12-25(高炉)；		
				超速硬コンクリート(A)	5	m3
				3h圧縮強度 24N/mm2；		
				超速硬コンクリート(B)	5	セット
				ジェットパッチ 同等品以上；		
				砂	5	m3
				クッション用；		
				土のう(A)	5	枚
				620×480；		
				土のう(B)	5	枚
				耐候性ブラック土のう；		
				砕石(A)	5	m3
				RC-30；		
				砕石(B)	5	m3
				RC-40；		
				単管	5	本
				2000×48.6×2.4；		
				直交クランプ	5	個
				φ48.6用；		
				ジョイント	5	個
				φ48.6用；		
				塗料(A)	5	kg
				塗料用シンナー；		
				塗料(B)	5	kg
				一般用さび止めペイント JIS K 5621 1種 下塗用		
				；		
				塗料(C)	5	kg
				JIS K 5516 2種 中塗用；		
				塗料(D)	5	kg

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				JIS K 5516 2種 上塗用； 硬質塩化ビニル管 (A)	5 m
				VP-75； 硬質塩化ビニル管 (B)	5 m
				VP-100； 硬質塩化ビニル管 (C)	5 m
				VP-150； 硬質塩化ビニル管 (D)	5 m
				VP-200； 防鳩網 (A)	5 m2
				ネットホ° リエチレン製 400D/22本 #25mm； 防鳩網 (B)	5 m
				ワイヤロープ° 4号品 6×24 径6 G種； 防鳩網 (C)	5 個
				ワイヤークリップ° φ6用； 防鳩網 (D)	5 個
				取付金具(吊金具)溶融亜鉛メッキ； 防鳩網 (E)	5 m
				取付ロープ° φ4 ホ° リエチレンロープ° ； アスファルト補修材 (A)	5 kg
				アスファルト舗装補修用； コンクリート補修材 (A)	5 kg
				下地補強材プライマー； コンクリート補修材 (B)	5 kg
				コンクリート舗装補修材； 路面補修材 (A)	5 卷
				ステイマ-クL715 610mm×22.8m 同等品以上； 路面補修材 (B)	5 缶
				路面補修用 プライマー-P48 1L/缶 同等品以上； 路面油吸着剤	5 袋
				ACライト 10kg/袋 同等品以上； レフテープ°	5 卷
				RR-1A 同等品以上； 接着剤 (A)	5 組

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				PB-L 1kg/組 同等品以上； 接着剤(B) 5 組 PB-1 1.4kg/組 同等品以上； 接着剤(C) 5 kg ネセーフコーン 同等品以上； 接着剤(D) 5 組 ロートボント T-III 2kg/組 同等品以上； 反射テープ(A) 5 枚 カブセル 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m； 反射テープ(B) 5 枚 カブセル 白色、黄色、赤色 幅2.5cm×9m； プリンカーライト用バッテリー 5 個 6V12Ah； ガラス繊維強化プラスチックシート(A) 5 m2 ウルトラパッチ 0.07m2未満/枚 同等品以上； ガラス繊維強化プラスチックシート(B) 5 m2 ウルトラパッチ 0.07m2以上/枚～0.15m2未満/枚 同等品以上； ガラス繊維強化プラスチックシート(C) 5 m2 ウルトラパッチ 0.15m2以上/枚 同等品以上； 防草シート(A) 5 巻 防草用 チカヤシート W=1.0 L=25m 同等品以上； 防草シート(B) 5 本 防草用 チカヤシート L型アンカーピン L=250 同等品以上； 防草シート(C) 5 本 防草用 チカヤシート アタッチ333ml 同等品以上； 防草シート(D) 5 巻 防草用 チカヤシート 粘着テープ W=100 同等品以上； 鳩飛来防止材 5 本 ハートシエル 330ml 同等品以上； 殺虫剤 5 本 スミチオン 500ml 同等品以上； 塩化カルシウム 5 t

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				粒状500kg入；支給材料 塩化カルシウム	5 t
				粒状25kg入；支給材料 塩化ナトリウム	5 t
				500kg入；支給材料 塩化ナトリウム	5 t
				25kg入；支給材料	
防護柵作業	式	1	2,178,908	ガードレール設置(A) Gr-A-4E 手間のみ；	5 m
				ガードレール設置(B) Gr-B-4E 手間のみ；	5 m
				ガードレール設置(C) Gr-A-2B 手間のみ；	5 m
				ガードレール設置(D) Gr-B-2B 手間のみ；	5 m
				ガードレール設置(E) Gr-Bm-4E 手間のみ；	5 m
				ガードレール設置(F) レール 手間のみ；	5 m
				ガードレール設置(G) 袖レール 手間のみ；	5 枚
				ガードレール撤去(A) Gr-A-4E；	5 m
				ガードレール撤去(B) Gr-A-2B；	5 m
				ガードレール撤去(C) レール；	5 m
				ガードレール撤去(D) 袖レール；	5 枚
				ガードレール(材料)(A) Gr-A-4E メッキ；付属品含む、キャップなし	5 m
				ガードレール(材料)(B) Gr-B-4E メッキ；付属品含む、キャップなし	5 m
				ガードレール(材料)(C)	5 m

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				Gr-A-2B メッキ；付属品含む、キャップなし	
				ガードレール(材料)(D)	5 m
				Gr-B-2B 塗装 ダークブラウン；付属品含む、キャップなし	
				ガードレール(材料)(E)	5 m
				Gr-B-2B メッキ；付属品含む、キャップなし	
				ガードレール(材料)(F)	5 m
				レール A種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(G)	5 m
				レール B種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(H)	5 本
				支柱 A-2B メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(I)	5 本
				支柱 B-2B メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(J)	5 本
				支柱 B-4E メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(K)	5 枚
				袖ヒーム A種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(L)	5 枚
				袖ヒーム B種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(M)	5 枚
				袖ヒーム B種 塗装；付属品含む	
				ガードレール(材料)(N)	5 枚
				袖ヒーム Am種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(O)	5 枚
				袖ヒーム Bm種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(P)	5 m
				笠木；付属品含む	
				ガードレール用支柱キャップ(材料)(A)	5 個
				Φ114.3 樹脂製 白色；	
				ガードレール用支柱キャップ(材料)(B)	5 個
				Φ114.3 樹脂製 ブラウン；	
				ガードレール用支柱キャップ(材料)(C)	5 個
				Φ139.8 樹脂製 白色；	

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				歩道柵設置(A) Co建込用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m 手間のみ ；充填剤含む	5	m
				歩道柵設置(B) 基礎ブロック用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m 手間 のみ；	5	m
				歩道柵設置(C) アンカーボルト固定用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m 手 間のみ；アンカーボルト、削孔含む	5	m
				歩道柵設置(D) ヒーム・パネル 支柱間隔3m 手間のみ；	5	m
				歩道柵撤去(A) Co建込用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m；	5	m
				歩道柵撤去(B) 基礎ブロック用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m；	5	m
				歩道柵撤去(C) アンカーボルト固定用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m；	5	m
				歩道柵撤去(D) ヒーム・パネル 支柱間隔3m；	5	m
				歩道柵(材料)(A) KPT-8-W 同等品以上；	5	m
				歩道柵(材料)(B) KPT-11-W 同等品以上；	5	m
				歩道柵(材料)(D) 43AF5-308CK(ブラウン) ヒーム2m/本 同等品以上；	5	本
				歩道柵(材料)(E) 43AF5-308CK(ブラウン) 支柱 同等品以上；	5	本
				歩道柵(材料)(F) 43AF5-308CK(ブラウン) 取付金具 同等品以上；ボ ルト、ナット含む	5	組
				歩道柵(材料)(G) 43AF5-308CK(ブラウン) 端末キャップ 同等品以上；	5	個
				歩道柵基礎(材料)(A) 300×300×400；	5	個

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				歩道柵基礎(材料)(B)	5	個
				300×500×400；		
				歩道柵基礎(材料)(C)	5	個
				300×300×450；		
				歩道柵基礎(材料)(D)	5	個
				300×500×450；		
				ボックスビーム(材料)(A)	5	m
				GB-Am-2B メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(B)	5	m
				GB-Bm-2B メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(C)	5	m
				ビーム Am用 メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(D)	5	m
				ビーム Bm用 メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(E)	5	枚
				パトール Am用 メッキ；		
				ボックスビーム(材料)(F)	5	枚
				パトール Bm用 メッキ；		
				ボックスビーム(材料)(G)	5	組
				ビームジョイント Am用 メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(H)	5	組
				ビームジョイント Bm用 メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(I)	5	本
				支柱 Am-2B メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(J)	5	本
				支柱 Bm-2B メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(K)	5	本
				支柱 Bm-2E メッキ；付属品含む		
				立入防止柵設置	5	m
				基礎ブロック 支柱間隔2m 手間のみ；		
				立入防止柵撤去	5	m
				立入防止柵(材料)(A)	5	m
				H=1.8m Z-GS3 3.2×50 メッキ；		
				立入防止柵(材料)(B)	5	m

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				H=1.8m EN-A S 101×64 メッキ塗装； 立入防止柵(材料)(C)	5 m
				H=1.8m V・E-GS2 3.2×50 合成樹脂被覆； 立入防止柵(材料)(D)	5 m
				H=1.5m Z-GS3 3.2×50 メッキ； 立入防止柵基礎設置	5 基
				基礎ブロック 金網柵 手間のみ； 立入防止柵基礎(材料)(A)	5 個
				180×180×450； 立入防止柵基礎(材料)(B)	5 個
				200×200×450；	
安全施設作業	式	1	11,911,415	視線誘導標取替(A) Co建込用 片面 反射体径φ100以下支柱径φ34 手間のみ；撤去・設置	5 本
				視線誘導標取替(B) 土中建込用 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ 34 手間のみ；撤去・設置	5 本
				視線誘導標取替(C) 構造物取付用 片面 反射体径φ100以下 ベースブ レート式 手間のみ；撤去・設置	5 本
				視線誘導標取替(D) Gr取付用 片面 反射体径φ100以下 バント式 手 間のみ；撤去・設置	5 本
				視線誘導標(材料)(A) 土中用 片面φ100 支柱径34；	5 本
				視線誘導標(材料)(B) 防護柵用 片面φ100 バント式；	5 本
				視線誘導標(材料)(C) 防護柵用 両面φ100 バント式；	5 本
				視線誘導標(材料)(D) 構造物用 片面φ100 自掃式 ベースブレート式；	5 本
				視線誘導標(材料)(E) 基礎建込用 φ100(自発光) アレットアイ ASZ-R-N 本体 同等品以上；	5 個

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				視線誘導標(材料)(F)	5	本
				Gr取付用 片面φ100(自発光) レッドアイ ASZ-R-N-		
				B 同等品以上；		
				視線誘導標(材料)(G)	5	本
				Co建込用 φ200×2(自発光) RA-20S-2B-24H 本		
				体のみ 同等品以上；		
				視線誘導標(材料)(H)	5	本
				Co建込用 片面φ300 支柱径60.5；		
				視線誘導標(材料)(I)	5	本
				構造物用 片面φ300 H=1800 ベースプレート式；		
				視線誘導標(材料)(J)	5	本
				φ300(自発光) H=1800 ベースプレート式 SB-T2-1A		
				同等品以上；		
				視線誘導標(材料)(K)	5	本
				Co建込用 φ300×2(自発光) RA-30S-2B-24H 本		
				体のみ 同等品以上；		
				視線誘導標(材料)(L)	5	個
				キングライト 片面φ300 鏡面のみ キングライト Uハント		
				付；		
				視線誘導標(材料)(M)	5	枚
				線形誘導 矢印板 350×500 MW-50R 同等品以上		
				；		
				視線誘導標(材料)(N)	5	個
				縁石鋸 片面貼付 セーフアイSB型 同等品以上；		
				視線誘導標(材料)(O)	5	個
				道路鋸 片面貼付 ルミナスアイティ LE-260 同等品以		
				上；		
				視線誘導標(材料)(P)	5	個
				基礎ブロック 300×300×300；		
				視線誘導標(材料)(Q)	5	個
				縁石鋸(自発光) 片面(LED) 赤 エッジボインタ T-II		
				同等品以上；		
				視線誘導標(材料)(R)	5	個
				縁石鋸(自発光) 両面(LED) 赤 エッジボインタ T-II		

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(S)	5 個
				中央分離帯樹脂ブロッック(JIS A 9401)反射無しタイプ	
				1000×200×H80 同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(T)	5 個
				緑石鋳(自発光)片面 青 アンカータイプ(アンカー共) エッ	
				シボ インタ 同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(U)	5 個
				サイクルフラッシュ交換用バッテリー SB-T2 同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(V)	5 基
				本体用 φ200 LED:黄色 上下2灯；	
				視線誘導標(材料)(W)	5 組
				ソーラー式LEDベースプレート式 プリンカーフラッシュ 同等品以	
				上；	
				ポストコーン取替	5 本
				貼付式 手間のみ；撤去・設置	
				ポストコーン(材料)(A)	5 本
				H=400 固定式(貼付式) ラバーポール；	
				ポストコーン(材料)(B)	5 本
				H=650 固定式(貼付式) ラバーポール；	
				ポストコーン(材料)(C)	5 本
				H=800 固定式(貼付式) ラバーポール；	
				クッションラム(材料)(A)	5 個
				丸型2型 100リットル(φ440×720)；	
				クッションラム(材料)(B)	5 個
				丸型 580×820；	
				クッションラム(材料)(C)	5 個
				角A型 900×900×900；	
				ノックスクッション(材料)(A)	5 個
				400×700 前衛体；	
				ノックスクッション(材料)(B)	5 個
				400×800 後衛体；	
				ノックスクッション(材料)(C)	5 個
				スチール枠 前衛体；	

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				ノックスクション(材料) (D)	5	個
				スチール枠 後衛体；		
				乗入防止柱設置	5	本
				手間のみ；		
				乗入防止柱(材料) (A)	5	本
				φ120 H=800 固定式 コムタイプ；		
				乗入防止柱(材料) (B)	5	個
				U型 φ76.3 H=650 白；		
				距離標設置(A)	5	本
				土中用 手間のみ；		
				距離標設置(B)	5	本
				構造物取付用 手間のみ；		
				距離標撤去(A)	5	本
				土中用；		
				標識柱(材料)	5	本
				路側式 φ76.3 t=3.2mm L=3.5m メッキ+静電粉体		
				塗装；		
				標識板取替(A)	5	m2
				案内標識 手間のみ；撤去・設置		
				標識板取替(B)	5	基
				路線・警戒標識 手間のみ；撤去・設置		
				標識板撤去(A)	5	m2
				案内標識；		
				標識板撤去(B)	5	基
				路線・警戒標識；		
				標識板(材料) (A)	5	m2
				案内標識 カプセルレンズ型；		
				標識板(材料) (B)	5	m2
				警戒標識 カプセルレンズ型；		
処分費	式	1	579,630	運搬処理(A)（国道1号北部他）	5	m3
				昼間 土砂；		
				運搬処理(B)（国道1号北部他）	5	m3
				昼間 As殻；		
				運搬処理(C)（国道1号北部他）	5	m3

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				昼間 Co殻(無筋)； 運搬処理(D)（国道1号北部他）	5 m3
				昼間 Co殻(鉄筋)； 運搬処理(E)（国道1号北部他）	5 m3
				昼間 As切削くず； 運搬処理(F)（国道1号北部他）	5 m3
				夜間 土砂； 運搬処理(G)（国道1号北部他）	5 m3
				夜間 As殻； 運搬処理(H)（国道1号北部他）	5 m3
				夜間 Co殻(無筋)； 運搬処理(I)（国道1号北部他）	5 m3
				夜間 Co殻(鉄筋)； 運搬処理(J)（国道1号北部他）	5 m3
				夜間 As切削くず； 処分費(A)（国道1号北部他）	5 m3
				昼間 土砂； 処分費(B)（国道1号北部他）	5 m3
				昼間 As殻； 処分費(C)（国道1号北部他）	5 m3
				昼間 Co殻(無筋)； 処分費(D)（国道1号北部他）	5 m3
				昼間 Co殻(鉄筋)； 処分費(E)（国道1号北部他）	5 m3
				昼間 As切削くず； 処分費(F)（国道1号北部他）	5 m3
				夜間 土砂； 処分費(G)（国道1号北部他）	5 m3
				夜間 As殻； 処分費(H)（国道1号北部他）	5 m3
				夜間 Co殻(無筋)； 処分費(I)（国道1号北部他）	5 m3
				夜間 Co殻(鉄筋)； 処分費(J)（国道1号北部他）	5 m3

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				夜間 As切削くず； 塵埃処分費	5	t
				汚泥； 家電リサイクル料金(A)	5	台
				エアコン； 家電リサイクル料金(B)	5	台
				テレビ（液晶・プラズマ式、16型以上）； 家電リサイクル料金(C)	5	台
				冷蔵庫・冷凍庫（171リットル以上）； 家電リサイクル料金(D)	5	台
				洗濯機・衣類乾燥機；		
除草工	式	1	790,430			
道路除草工	式	1	790,430	除草（国道1号北部他）	5,000	m2
				機械除草（肩掛式）〔法勾配1:1.5未満 1000m2未満〕；飛び石防護 有 集草、積込、運搬含む		
				除草（国道1号北部他）	500	m2
				機械除草（ハットガイト式）〔法勾配1:1.5以上 1000m2以上〕；集草、積込、運搬含む		
				処分費（国道1号北部他）	5	t
				枝葉；		
仮設工	式	1	5,076,500			
交通管理工	式	1	5,076,500	交通誘導警備員A（昼間）	50	人日
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員A（昼間）	100	時間
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員B（昼間）	100	人日
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員B（昼間）	200	時間
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員A（夜間）	25	人日
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員A（夜間）	50	時間

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交代要員無し； 交通誘導警備員B(夜間) 50 人日 交代要員無し； 交通誘導警備員B(夜間) 100 時間 交代要員無し；
直接工事費	式	1	61,179,050	
共通仮設費	式	1	6,072,240	
共通仮設費	式	1	133,240	
運搬費	式	1	133,240	路面切削機運搬（国道1号北部他） 2 回 片道；
共通仮設費（率計上）	式	1	5,939,000	
純工事費	式	1	67,251,290	
現場管理費	式	1	29,643,000	
工事原価	式	1	96,894,290	
一般管理費等	式	1	16,665,710	
工事価格	式	1	113,560,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 1 号北部他道路維持工事（令和 7 年度）
工事地名	（自）大阪府枚方市長尾峠町 （至）大阪府池田市豊島南地先他

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	1095日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	61,179,050	
巡視・巡回工	式	1	8,888,994	
道路巡回工	式	1	8,888,994	巡回(A) 250 回 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂類含まず 巡回(C) 10 回 昼間 道路パトロールカー持込；油脂類含まず 緊急巡回(A) 10 時間 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂類含まず 緊急巡回(C) 1 時間 昼間 道路パトロールカー持込；油脂類含まず 緊急巡回(D) 10 時間 夜間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂類含まず 緊急巡回(F) 1 時間 夜間 道路パトロールカー持込；油脂類含まず 巡視員(A) 80 回 昼間 土木一般世話役 1名； 巡視員(B) 2 時間 昼間 土木一般世話役 1名； 巡視員(C) 2 時間 夜間 土木一般世話役 1名； 燃料費(A) 1,820 L ガソリン；油脂類費含む
巡回整備工	式	1	46,423,126	
道路巡回整備工	式	1	19,078,254	巡回整備(A) 150 日 昼間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名；標識装置付、燃料含む ※貸付車両：標識車(ディーゼル)に限る

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				巡回整備(B)	2	日
				昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名；燃料含む		
				巡回整備(C)	20	時間
				昼間 作業車(ﾃﾞｻﾞｲﾅｰﾍﾞﾙ型)貸与 作業員2名；標識装置付、燃料含む		
				※貸付車両：標識車(ﾃﾞｻﾞｲﾅｰﾍﾞﾙ)に限る		
				巡回整備(D)	8	時間
				昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名；燃料含む		
				巡回整備(E)	20	時間
				夜間 作業車(ﾃﾞｻﾞｲﾅｰﾍﾞﾙ型)貸与 作業員2名；標識装置付、燃料含む		
				※貸付車両：標識車(ﾃﾞｻﾞｲﾅｰﾍﾞﾙ)に限る		
				巡回整備(F)	8	時間
				夜間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名；燃料含む		
				普通作業員(A)	50	日
				昼間；		
				普通作業員(B)	100	時間
				昼間；		
				普通作業員(C)	20	日
				夜間；		
				普通作業員(D)	40	時間
				夜間；		
				特殊作業員(A)	10	日
				昼間；		
				特殊作業員(B)	20	時間
				昼間；		
				特殊作業員(C)	5	日
				夜間；		
				特殊作業員(D)	10	時間

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間； 作業車運転(A) 昼間 ディゼル型 貸与；標識装置付、燃料含む	10 時間
				※貸付車両：標識車(ディゼル)に限る 作業車運転(B) 昼間 2.75～3.5t 持込；燃料含む	2 時間
				作業車運転(C) 夜間 ディゼル型 貸与；標識装置付、燃料含む	2 時間
				※貸付車両：標識車(ディゼル)に限る 作業車運転(D) 夜間 2.75～3.5t 持込；燃料含む	2 時間
				高所作業車運転(A) 昼間 作業床高さ12m 持込；燃料含む	8 時間
				高所作業車運転(B) 昼間 作業床高さ22～23m 持込；燃料含む	8 時間
				高所作業車運転(C) 昼間 作業床高さ18～20m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む	8 時間
				高所作業車運転(D) 夜間 作業床高さ12m 持込；燃料含む	8 時間
				高所作業車運転(E) 夜間 作業床高さ22～23m 持込；燃料含む	8 時間
				高所作業車運転(F) 夜間 作業床高さ18～20m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む	8 時間
				高所作業車運転(G) 昼間 作業床高さ12m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む	8 時間
				高所作業車運転(H) 夜間 作業床高さ12m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む	8 時間
				ラフテレンクレーン運転(A)	2 時間

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				昼間 25t吊 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(B)	2 時間
				夜間 25t吊 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(C)	2 時間
				昼間 16t吊 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(D)	2 時間
				夜間 16t吊 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(E)	2 時間
				昼間 10t吊 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(F)	2 時間
				夜間 10t吊 持込；燃料含む トラック運転(A)	80 時間
				昼間 2t 持込；燃料含む トラック運転(B)	40 時間
				昼間 4～4.5t 持込；燃料含む トラック運転(C)	10 時間
				昼間 クレーン装置付 2t 持込；燃料含む トラック運転(D)	5 時間
				昼間 クレーン装置付 4t 持込；燃料含む トラック運転(E)	40 時間
				夜間 2t 持込；燃料含む トラック運転(F)	10 時間
				夜間 4～4.5t 持込；燃料含む トラック運転(G)	5 時間
				夜間 クレーン装置付 2t 持込；燃料含む トラック運転(H)	2 時間
				夜間 クレーン装置付 4t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(A)	80 時間
				昼間 2t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(B)	40 時間
				昼間 4t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(C)	10 時間
				昼間 10t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(D)	20 時間

積算内訳書

工事名	国道 1 号北部他道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間 2t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(E)	10 時間
				夜間 4t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(F)	5 時間
				夜間 10t 持込；燃料含む ライトバン運転(A)	20 時間
				昼間 1500cc 持込；燃料含む ライトバン運転(B)	5 時間
				夜間 1500cc 持込；燃料含む	
路面作業	式	1	1, 029, 509	車道舗装人力(A)	5 m2
				昼間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック コート(ゴム入り)含む	
				車道舗装人力(B)	5 m2
				昼間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	
				車道舗装人力(D)	5 m2
				昼間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	
				車道舗装人力(F)	5 m2
				昼間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm；プライムコ ート含む	
				車道舗装人力(G)	5 m2
				昼間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm；プライムコ ート含む	
				車道舗装人力(H)	5 m2
				夜間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック コート(ゴム入り)含む	
				車道舗装人力(I)	5 m2
				夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	
				車道舗装人力(K)	5 m2
				夜間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	
				車道舗装人力(M)	5 m2
				夜間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm；プライムコ ート含む	
				車道舗装人力(N)	
				夜間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm；プライムコ ート含む	

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				車道舗装人力(O)	5	m2
				昼間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm；タックコー ト含む		
				車道舗装人力(P)	5	m2
				夜間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm；タックコー ト含む		
				車道舗装機械(A)	5	m2
				昼間 再生密粒度アスファルト混合物(20) 平均t=5cm ；タックコート含む		
				車道舗装機械(B)	5	m2
				昼間 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 平均t=5cm ；タックコート含む		
				車道舗装機械(D)	5	m2
				昼間 再生アスファルト安定処理(25) 平均t=8cm；プ ライムコート含む		
				車道舗装機械(E)	5	m2
				昼間 再生アスファルト安定処理(25) 平均t=10cm；プ ライムコート含む		
				車道舗装機械(F)	5	m2
				昼間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック コート(コム入り)含む		
				車道舗装機械(G)	5	m2
				昼間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm；タックコー ト含む		
				車道舗装機械(H)	5	m2
				夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む		
				車道舗装機械(K)	5	m2
				夜間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm；プ ライムコート含む		
				車道舗装機械(L)	5	m2
				夜間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック コート(コム入り)含む		
				車道舗装機械(M)	5	m2

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				夜間 再生密粒改質II型（20）平均t=5cm；タック ート含む 車道舗装機械(N) 5 m2 夜間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm；フ°ライムコ ート含む 歩道舗装人力(A) 5 m2 昼間 再生細粒As混合物(13) 平均t=4cm；フ°ライ ムコート含む 歩道舗装人力(B) 5 m2 昼間 開粒度As混合物(13) 平均t=4cm； 歩道舗装人力(D) 5 m2 夜間 再生細粒度As混合物(13) 平均t=4cm；フ°ラ イムコート含む 歩道舗装人力(E) 5 m2 夜間 開粒度As混合物(13) 平均t=4cm； 乗入舗装人力(B) 5 m2 昼間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む 乗入舗装人力(C) 5 m2 昼間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；フ°ラ イムコート含む 乗入舗装人力(F) 5 m2 夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む 乗入舗装人力(G) 5 m2 夜間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；フ° ライムコート含む 目地補修(B) 5 m 夜間 目地補修(クランク) 手間のみ； 目地補修(D) 5 m 夜間 クランク防止シート張 手間のみ；清掃・乾燥、フ°ラ イマ塗布含む クランク防止シート(材料)(A) 5 m W=300 PMシート；

積算内訳書

工事名	国道 1 号北部他道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				クランク防止シート(材料) (B)	5	m
				W=500 ;		
				欠損部補修(A)	1	t
				昼間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満 ; 施工面 清掃、瀝青材塗布含む		
				欠損部補修(B)	1	t
				夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満 ; 施工面 清掃、瀝青材塗布含む		
				路面切削(A)	5	m2
				昼間 t=6cm以下 ; 積込含む		
				路面切削(B)	5	m2
				昼間 t=6cmを超え12cm以下 ; 積込含む		
				路面切削(C)	5	m2
				夜間 t=6cm以下 ; 積込含む		
				路面切削(D)	5	m2
				夜間 t=6cmを超え12cm以下 ; 積込含む		
				舗装版切断(A)	5	m
				昼間 As t=15cm以下 ;		
				舗装版切断(E)	5	m
				夜間 As t=15cm以下 ;		
				舗装版破碎人力(A)	5	m2
				昼間 As t=4cm以下 ; 積込含む		
				舗装版破碎人力(B)	5	m2
				昼間 As t=4cmを超え10cm以下 ; 積込含む		
				舗装版破碎人力(E)	5	m2
				夜間 As t=4cm以下 ; 積込含む		
				舗装版破碎人力(F)	5	m2
夜間 As t=4cmを超え10cm以下 ; 積込含む						
舗装版破碎機械(A)	5	m2				
昼間 As t=15cm以下 ; 積込含む						
舗装版破碎機械(C)	5	m2				
夜間 As t=15cm以下 ; 積込含む						
区画線(A)	5	m				
昼間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白 ;						

積算内訳書

工事名	国道 1 号北部他道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				区画線(B)	5	m
				昼間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(C)	5	m
				昼間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(D)	5	m
				昼間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(E)	5	m
				昼間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(F)	5	m
				昼間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(G)	5	m
				昼間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(H)	5	m
				昼間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(I)	5	m
				昼間 ゼブラ 幅15cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(J)	5	m
				昼間 ゼブラ 幅20cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(K)	5	m
				昼間 ゼブラ 幅30cm 厚1.5mm 白；		
区画線(L)	5	m				
昼間 ゼブラ 幅45cm 厚1.5mm 白；						
区画線(M)	5	m				
昼間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白						
；						
区画線(N)	5	m				
夜間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白；						
区画線(O)	5	m				
夜間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白；						
区画線(P)	5	m				
夜間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白；						
区画線(Q)	5	m				
夜間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白；						
区画線(R)	5	m				

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白； 区画線(S)	5 m
				夜間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白； 区画線(T)	5 m
				夜間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白； 区画線(U)	5 m
				夜間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白； 区画線(V)	5 m
				夜間 ゼブラ 幅15cm 厚1.5mm 白； 区画線(W)	5 m
				夜間 ゼブラ 幅20cm 厚1.5mm 白； 区画線(X)	5 m
				夜間 ゼブラ 幅30cm 厚1.5mm 白； 区画線(Y)	5 m
				夜間 ゼブラ 幅45cm 厚1.5mm 白； 区画線(Z)	5 m
				夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白； 排水性舗装用区画線(A)	5 m
				昼間 実線 幅15cm 白； 排水性舗装用区画線(B)	5 m
				昼間 実線 幅20cm 白； 排水性舗装用区画線(C)	5 m
				昼間 実線 幅30cm 白； 排水性舗装用区画線(D)	5 m
				昼間 実線 幅45cm 白； 排水性舗装用区画線(E)	5 m
				昼間 破線 幅15cm 白； 排水性舗装用区画線(F)	5 m
				昼間 破線 幅20cm 白； 排水性舗装用区画線(G)	5 m
				昼間 破線 幅30cm 白； 排水性舗装用区画線(H)	5 m
				昼間 破線 幅45cm 白；	

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				排水性舗装用区画線(I)	5	m
				昼間 セヅラ 幅15cm 白；		
				排水性舗装用区画線(J)	5	m
				昼間 セヅラ 幅20cm 白；		
				排水性舗装用区画線(K)	5	m
				昼間 セヅラ 幅30cm 白；		
				排水性舗装用区画線(L)	5	m
				昼間 セヅラ 幅45cm 白；		
				排水性舗装用区画線(M)	5	m
				昼間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白		
				；		
				排水性舗装用区画線(N)	5	m
				夜間 実線 幅15cm 白；		
				排水性舗装用区画線(O)	5	m
				夜間 実線 幅20cm 白；		
				排水性舗装用区画線(P)	5	m
				夜間 実線 幅30cm 白；		
				排水性舗装用区画線(Q)	5	m
				夜間 実線 幅45cm 白；		
				排水性舗装用区画線(R)	5	m
				夜間 破線 幅15cm 白；		
				排水性舗装用区画線(S)	5	m
				夜間 破線 幅20cm 白；		
				排水性舗装用区画線(T)	5	m
				夜間 破線 幅30cm 白；		
				排水性舗装用区画線(U)	5	m
				夜間 破線 幅45cm 白；		
				排水性舗装用区画線(V)	5	m
				夜間 セヅラ 幅15cm 白；		
				排水性舗装用区画線(W)	5	m
				夜間 セヅラ 幅20cm 白；		
				排水性舗装用区画線(X)	5	m
				夜間 セヅラ 幅30cm 白；		
				排水性舗装用区画線(Y)	5	m

積算内訳書

工事名	国道 1 号北部他道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間 セﾞアラ 幅45cm 白； 排水性舗装用区画線(Z) 5 m 夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白 ； 区画線消去(A) 5 m 昼間 幅15cm換算 削り取り式； 区画線消去(B) 5 m 夜間 幅15cm換算 削り取り式；	
構造物作業	式	1	6, 044, 341	コンクリート構造物取壊し(A) 5 m3 昼間 無筋 人力；積込含む コンクリート構造物取壊し(B) 5 m3 昼間 有筋 人力；積込含む コンクリート構造物取壊し(C) 5 m3 夜間 無筋 人力；積込含む コンクリート構造物取壊し(D) 5 m3 夜間 有筋 人力；積込含む コンクリート打設(A) 5 m3 無筋 18-8-40(高炉)； コンクリート打設(B) 5 m3 小型 18-8-40(高炉)； コンクリート打設(C) 5 m3 鉄筋 24-12-25(高炉)； 削孔工(A) 5 孔 削孔径10mm以上30mm未満 削孔深さ30mm以上200 mm未満； 削孔工(B) 5 孔 削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200 mm未満； 削孔工(C) 5 孔 削孔径180mm以上200mm未満 削孔深さ200mm以上 400mm以下； 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ設置(A) 5 m 600mm以下 50kg未満 手間のみ；敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙ ﾀﾙ含む	

積算内訳書

工事名	国道 1 号北部他道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				歩車道境界ブロック設置(B) 600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ；敷モルタル、目地モルタル含む	5 m
				歩車道境界ブロック設置(C) 1000mm超え2000mm以下 150kg以上550kg未満 手間のみ；敷モルタル、目地モルタル含む	5 m
				地先境界ブロック設置 C型 手間のみ；敷モルタル、目地モルタル含む	5 m
				歩車道境界ブロック撤去 処分；	5 m
				地先境界ブロック撤去 処分；	5 m
				歩車道境界ブロック(材料)(A) A型；	5 m
				歩車道境界ブロック(材料)(B) B型；	5 m
				歩車道境界ブロック(材料)(C) C型；	5 m
				歩車道境界ブロック(材料)(D) B型 両面R；	5 m
				歩車道境界ブロック(材料)(E) C型 両面R；	5 m
				歩車道境界ブロック(材料)(F) 切り下げ部 平型 片面R；	5 m
				地先境界ブロック(材料) C型；	5 m
				平板ブロック設置 ブロック規格30cm×30cm 手間のみ；	5 m2
				平板ブロック撤去	5 m2
				平板ブロック(材料)(A) 擬石 300×300×60；	5 m2
				平板ブロック(材料)(B) カラー平板 300×300×60；	5 m2
				平板ブロック(材料)(C)	5 m2

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				透水性ブロック 300×300×60；	
				点字ブロック(材料)(A)	5 m2
				300×300×60；	
				点字ブロック(材料)(B)	5 枚
				300×300(貼付用)；	
				点字シート(材料)	5 m2
				ステップガイト(貼付タイプ) 300×300 同等品以上；	
				点字シート 下地塗料材(材料)	5 kg
				ステップガイト用；	
				点字シート トップコート(材料)	5 kg
				ステップガイト用；	
				点字タイル(材料)	5 枚
				Mレベル 300×600 同等品以上；	
				点字タイル(材料)	5 箱
				接着剤 Mレベル用 6kg/セット×2セット/箱 同等品以上；	
				鋼製蓋板設置(A)	5 組
				40kg/枚以下 手間のみ；	
				鋼製蓋板設置(B)	5 組
				40を超え170kg/枚以下 手間のみ；	
				鋼製蓋板撤去(A)	5 組
				40kg/枚以下；	
				鋼製蓋板撤去(B)	5 組
				40を超え170kg/枚以下；	
				鋼製蓋板(材料)(A)	5 組
				T-25 溝幅200用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(B)	5 組
				T-25 溝幅300用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(C)	5 組
				T-25 溝幅400用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(D)	5 組
				T-25 溝幅300用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(E)	5 組
				T-25 溝幅400用 細目 ボルト固定 滑り止め型；メ	

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(F)	5 組
				T-25 400×400用 ボルト固定；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(G)	5 組
				T-25 500×500用 ボルト固定；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(H)	5 組
				T-25 600×600用 ボルト固定；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(I)	5 組
				T-25 400×400用 細目 ボルト固定；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(J)	5 組
				T-25 400×400用 細目 ボルト固定 滑り止め型；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(K)	5 組
				T-25 400×500用 ボルト固定；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(L)	5 組
				T-25 500×400用 細目 ボルト固定；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(M)	5 組
				T-14 溝幅300用 ボルト固定 滑り止め型；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(N)	5 組
				T-6 500×500用 細目 ボルト固定 滑り止め型；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(O)	5 組
				T-14 溝幅150用 ボルト固定；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(P)	5 組
				T-14 400×300用 ボルト固定；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(Q)	5 組
				T-14 500×500用 細目 ボルト固定；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(R)	5 組
				T-25 300×500用 ボルト固定；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(S)	5 組

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				T-25 350×400用 ボルト固定；メッキ、受枠含む 鋼製蓋板(材料)(T)	5	組
				T-25 300×500用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む 鋼製蓋板(材料)(U)	5	組
				T-25 350×500用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む 鋼製蓋板(材料)(V)	5	組
				T-25 400×450用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む 鋼製蓋板(材料)(W)	5	組
				T-25 500×450用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む		
機械運転	式	1	303,969	空気圧縮機	5	時間
				3.5～3.7m ³ /min；燃料含む		
				コンクリートブレード	5	時間
				20kg級；		
				発動発電機	5	時間
				2KVA；燃料含む		
				コンクリートカッター	5	時間
				舗装版切断用 フレート径30cm；燃料含む		
				溶接機	5	時間
				150A；燃料含む		
				ランマ	5	時間
				60～80kg；燃料含む		
				振動コンパクタ	5	時間
				40～60kg；燃料含む		
				水中ポンプ	5	時間
				口径100mm 全揚程 10m；		
				草刈機	5	時間
				肩掛式 カッター径230mm；燃料含む		
				チェーンソー	5	時間
				鋸長500mm；燃料含む		
				バックホ運転(A)	5	時間

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				昼間 0.13m ³ ；燃料含む バックホ運転(B)	5	時間
				昼間 0.28m ³ ；燃料含む 振動ロー運転(A)	5	時間
				ハンドガイト式 0.5～0.6t；燃料含む 振動ロー運転(B)	5	時間
				搭乗式コンバイント式 3～4t；燃料含む 振動ロー(賃料)	5	時間
				搭乗式コンバイント式 2.4～2.6t； 路面切削機運転(A)	5	時間
				昼間 W=1000 t=100；燃料含む 路面切削機運転(B)	5	時間
				夜間 W=1000 t=100；燃料含む		
				セメント	5	袋
				普通ポルトランド 25kg袋入； セメント	5	袋
				高炉B種 25kg/袋； 超速硬セメント	5	袋
一般材料	式	1	5,297,100	20kg/袋； 加熱合材(A)	5	t
				再生密粒度As混合物(20)； 加熱合材(B)	5	t
				再生細粒度As混合物(13)； 加熱合材(C)	5	t
				ポーラスアスファルト混合物(13)； 加熱合材(D)	5	t
				開粒度As混合物(13)； 加熱合材(E)	5	t
				再生密粒改質Ⅱ型(20)； 加熱合材(F)	5	t
				再生粗粒度As混合物(20)； 加熱合材(G)	5	t
				再生As安定処理(25)； 加熱合材(H)	5	t

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				再生粗粒改質Ⅱ型(20)；	
				加熱合材(I)	5 t
				夜間 再生密粒度As混合物(20)；	
				加熱合材(J)	5 t
				夜間 再生細粒度As混合物(13)；	
				加熱合材(K)	5 t
				夜間 ポーラスアスファルト混合物(13)；	
				加熱合材(L)	5 t
				夜間 開粒度As混合物(13)；	
				加熱合材(M)	5 t
				夜間 再生密粒改質Ⅱ型(20)；	
				加熱合材(N)	5 t
				夜間 再生粗粒度As混合物(20)；	
				加熱合材(O)	5 t
				夜間 再生As安定処理(25)；	
				加熱合材(P)	5 t
				夜間 再生粗粒改質Ⅱ型(20)；	
				常温合材(A)	5 袋
				全天候型 ロックハート [®] β 30kg/袋 同等品以上；	
				常温合材(B)	5 袋
				細粒型 スーパーロメンパッチ 4.5kg/袋 同等品以上；	
				常温合材(C)	5 袋
				排水性合材 ソークパッチ 20kg/袋 同等品以上；	
				常温合材(D)	5 袋
				全天候強化型 YKアスコ [®] 25kg/袋 同等品以上；	
				常温合材(E)	5 袋
				排水性舗装補修用 PPアスコ [®] 25kg/袋 同等品以上	
				；	
				常温合材(F)	5 箱
				超耐久性急速路面補修用 パッチク [®] 11kg/箱 同	
				等品以上；	
				常温合材(G)	5 袋
				水硬化タイプ ロート [®] プラスター-K 20kg/袋 同等品以上	
				；	

積算内訳書

工事名		国道 1 号北部他道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				常温合材(H)	5	袋
				全天候型 マルト [®] ハ [®] ツチ13 20kg/袋 同等品以上；		
				生コンクリート(A)	5	m3
				18-8-40(高炉)；		
				生コンクリート(B)	5	m3
				24-12-25(高炉)；		
				超速硬コンクリート(A)	5	m3
				3h圧縮強度 24N/mm2；		
				超速硬コンクリート(B)	5	セット
				ジェットパ [®] ック 同等品以上；		
				砂	5	m3
				クッション用；		
				土のう(A)	5	枚
				620×480；		
				土のう(B)	5	枚
				耐候性ブラ [®] ック土のう；		
				碎石(A)	5	m3
				RC-30；		
				碎石(B)	5	m3
				RC-40；		
				単管	5	本
				2000×48.6×2.4；		
				直交クランプ	5	個
				φ 48.6用；		
				ジョイント	5	個
				φ 48.6用；		
				塗料(A)	5	kg
				塗料用シナー；		
				塗料(B)	5	kg
				一般用さび止めペ [®] イント JIS K 5621 1種 下塗用		
				；		
				塗料(C)	5	kg
				JIS K 5516 2種 中塗用；		
				塗料(D)	5	kg

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				JIS K 5516 2種 上塗用；	
				硬質塩化ビニル管 (A)	5 m
				VP-75；	
				硬質塩化ビニル管 (B)	5 m
				VP-100；	
				硬質塩化ビニル管 (C)	5 m
				VP-150；	
				硬質塩化ビニル管 (D)	5 m
				VP-200；	
				防鳩網 (A)	5 m2
				ネットホ° リエチレン製 400D/22本 #25mm；	
				防鳩網 (B)	5 m
				ワイヤロープ° 4号品 6×24 径6 G種；	
				防鳩網 (C)	5 個
				ワイヤークリップ° φ6用；	
				防鳩網 (D)	5 個
				取付金具 (吊金具) 溶融亜鉛メッキ；	
				防鳩網 (E)	5 m
				取付ロープ° φ4 ホ° リエチレンロープ°；	
				アスファルト補修材 (A)	5 kg
				アスファルト舗装補修用；	
				コンクリート補修材 (A)	5 kg
				下地補強材プライマー；	
				コンクリート補修材 (B)	5 kg
				コンクリート舗装補修材；	
				路面補修材 (A)	5 卷
				ステイマ-クL715 610mm×22.8m 同等品以上；	
				路面補修材 (B)	5 缶
				路面補修用 プライマーP48 1L/缶 同等品以上；	
				路面油吸着剤	5 袋
				ACライト 10kg/袋 同等品以上；	
				レフテープ°	5 卷
				RR-1A 同等品以上；	
				接着剤 (A)	5 組

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				PB-L 1kg/組 同等品以上； 接着剤(B) 5 組 PB-1 1.4kg/組 同等品以上； 接着剤(C) 5 kg ネセーフコーン 同等品以上； 接着剤(D) 5 組 ロードホント T-III 2kg/組 同等品以上； 反射テープ(A) 5 枚 カブセル 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m； 反射テープ(B) 5 枚 カブセル 白色、黄色、赤色 幅2.5cm×9m； ブリンカーライト用バッテリー 5 個 6V12Ah； ガラス繊維強化プラスチックシート(A) 5 m2 ウルトラパッチ 0.07m2未満/枚 同等品以上； ガラス繊維強化プラスチックシート(B) 5 m2 ウルトラパッチ 0.07m2以上/枚～0.15m2未満/枚 同等品以上； ガラス繊維強化プラスチックシート(C) 5 m2 ウルトラパッチ 0.15m2以上/枚 同等品以上； 防草シート(A) 5 巻 防草用 チカヤシート W=1.0 L=25m 同等品以上； 防草シート(B) 5 本 防草用 チカヤシート L型アンカーピン L=250 同等品以上； ； 防草シート(C) 5 本 防草用 チカヤシート アタッチ333ml 同等品以上； 防草シート(D) 5 巻 防草用 チカヤシート 粘着テープ W=100 同等品以上； 鳩飛来防止材 5 本 ハートシエル 330ml 同等品以上； 殺虫剤 5 本 スミチオン 500ml 同等品以上； 塩化カルシウム 5 t

積算内訳書

工事名	国道 1 号北部他道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					粒状500kg入；支給材料 塩化カルシウム	5 t
					粒状25kg入；支給材料 塩化ナトリウム	5 t
					500kg入；支給材料 塩化ナトリウム	5 t
					25kg入；支給材料	
防護柵作業	式	1	2, 178, 908	ガードレール設置 (A)	5 m	
				Gr-A-4E 手間のみ； ガードレール設置 (B)	5 m	
				Gr-B-4E 手間のみ； ガードレール設置 (C)	5 m	
				Gr-A-2B 手間のみ； ガードレール設置 (D)	5 m	
				Gr-B-2B 手間のみ； ガードレール設置 (E)	5 m	
				Gr-Bm-4E 手間のみ； ガードレール設置 (F)	5 m	
				レール 手間のみ； ガードレール設置 (G)	5 枚	
				袖レール 手間のみ； ガードレール撤去 (A)	5 m	
				Gr-A-4E； ガードレール撤去 (B)	5 m	
				Gr-A-2B； ガードレール撤去 (C)	5 m	
				レール； ガードレール撤去 (D)	5 枚	
				袖レール； ガードレール (材料) (A)	5 m	
				Gr-A-4E メッキ；付属品含む、キャップ なし ガードレール (材料) (B)	5 m	
				Gr-B-4E メッキ；付属品含む、キャップ なし ガードレール (材料) (C)	5 m	

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				Gr-A-2B メッキ；付属品含む、キャップなし	
				ガードレール(材料)(D)	5 m
				Gr-B-2B 塗装 ダークブラウン；付属品含む、キャップなし	
				ガードレール(材料)(E)	5 m
				Gr-B-2B メッキ；付属品含む、キャップなし	
				ガードレール(材料)(F)	5 m
				レール A種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(G)	5 m
				レール B種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(H)	5 本
				支柱 A-2B メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(I)	5 本
				支柱 B-2B メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(J)	5 本
				支柱 B-4E メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(K)	5 枚
				袖ヒーム A種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(L)	5 枚
				袖ヒーム B種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(M)	5 枚
				袖ヒーム B種 塗装；付属品含む	
				ガードレール(材料)(N)	5 枚
				袖ヒーム Am種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(O)	5 枚
				袖ヒーム Bm種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(P)	5 m
				笠木；付属品含む	
				ガードレール用支柱キャップ(材料)(A)	5 個
				Φ114.3 樹脂製 白色；	
				ガードレール用支柱キャップ(材料)(B)	5 個
				Φ114.3 樹脂製 ブラウン；	
				ガードレール用支柱キャップ(材料)(C)	5 個
				Φ139.8 樹脂製 白色；	

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				歩道柵設置(A) Co建込用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m 手間のみ ；充填剤含む	5	m
				歩道柵設置(B) 基礎ブロック用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m 手間 のみ；	5	m
				歩道柵設置(C) アンカーボルト固定用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m 手 間のみ；アンカーボルト、削孔含む	5	m
				歩道柵設置(D) ヒーム・パネル 支柱間隔3m 手間のみ；	5	m
				歩道柵撤去(A) Co建込用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m；	5	m
				歩道柵撤去(B) 基礎ブロック用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m；	5	m
				歩道柵撤去(C) アンカーボルト固定用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m；	5	m
				歩道柵撤去(D) ヒーム・パネル 支柱間隔3m；	5	m
				歩道柵(材料)(A) KPT-8-W 同等品以上；	5	m
				歩道柵(材料)(B) KPT-11-W 同等品以上；	5	m
				歩道柵(材料)(D) 43AF5-308CK(フライン) ヒーム2m/本 同等品以上；	5	本
				歩道柵(材料)(E) 43AF5-308CK(フライン) 支柱 同等品以上；	5	本
				歩道柵(材料)(F) 43AF5-308CK(フライン) 取付金具 同等品以上；ボ ルト、ナット含む	5	組
				歩道柵(材料)(G) 43AF5-308CK(フライン) 端末キャップ 同等品以上；	5	個
				歩道柵基礎(材料)(A) 300×300×400；	5	個

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				歩道柵基礎(材料)(B)	300×500×400；	5 個
				歩道柵基礎(材料)(C)	300×300×450；	5 個
				歩道柵基礎(材料)(D)	300×500×450；	5 個
				ボックスヒーム(材料)(A)	GB-Am-2B メッキ；付属品含む	5 m
				ボックスヒーム(材料)(B)	GB-Bm-2B メッキ；付属品含む	5 m
				ボックスヒーム(材料)(C)	ヒーム Am用 メッキ；付属品含む	5 m
				ボックスヒーム(材料)(D)	ヒーム Bm用 メッキ；付属品含む	5 m
				ボックスヒーム(材料)(E)	ハートル Am用 メッキ；	5 枚
				ボックスヒーム(材料)(F)	ハートル Bm用 メッキ；	5 枚
				ボックスヒーム(材料)(G)	ヒームジョイント Am用 メッキ；付属品含む	5 組
				ボックスヒーム(材料)(H)	ヒームジョイント Bm用 メッキ；付属品含む	5 組
				ボックスヒーム(材料)(I)	支柱 Am-2B メッキ；付属品含む	5 本
				ボックスヒーム(材料)(J)	支柱 Bm-2B メッキ；付属品含む	5 本
				ボックスヒーム(材料)(K)	支柱 Bm-2E メッキ；付属品含む	5 本
				立入防止柵設置	基礎ブロック 支柱間隔2m 手間のみ；	5 m
				立入防止柵撤去		5 m
				立入防止柵(材料)(A)	H=1.8m Z-GS3 3.2×50 メッキ；	5 m
				立入防止柵(材料)(B)		5 m

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				H=1.8m EN-A S 101×64 メッキ塗装； 立入防止柵(材料)(C)	5 m
				H=1.8m V・E-GS2 3.2×50 合成樹脂被覆； 立入防止柵(材料)(D)	5 m
				H=1.5m Z-GS3 3.2×50 メッキ； 立入防止柵基礎設置	5 基
				基礎ブロック 金網柵 手間のみ； 立入防止柵基礎(材料)(A)	5 個
				180×180×450； 立入防止柵基礎(材料)(B)	5 個
				200×200×450；	
安全施設作業	式	1	11,911,415	視線誘導標取替(A) Co建込用 片面 反射体径φ100以下支柱径φ34 手間のみ；撤去・設置	5 本
				視線誘導標取替(B) 土中建込用 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ 34 手間のみ；撤去・設置	5 本
				視線誘導標取替(C) 構造物取付用 片面 反射体径φ100以下 ベースブ レート式 手間のみ；撤去・設置	5 本
				視線誘導標取替(D) Gr取付用 片面 反射体径φ100以下 バンド式 手 間のみ；撤去・設置	5 本
				視線誘導標(材料)(A) 土中用 片面φ100 支柱径34；	5 本
				視線誘導標(材料)(B) 防護柵用 片面φ100 バンド式；	5 本
				視線誘導標(材料)(C) 防護柵用 両面φ100 バンド式；	5 本
				視線誘導標(材料)(D) 構造物用 片面φ100 自掃式 ベースブレート式；	5 本
				視線誘導標(材料)(E) 基礎建込用 φ100(自発光) アレットアイ ASZ-R-N 本体 同等品以上；	5 個

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				視線誘導標(材料)(F) Gr取付用 片面φ100(自発光) レッドアイ ASZ-R-N- B 同等品以上；	5 本
				視線誘導標(材料)(G) Co建込用 φ200×2(自発光) RA-20S-2B-24H 本 体のみ 同等品以上；	5 本
				視線誘導標(材料)(H) Co建込用 片面φ300 支柱径60.5；	5 本
				視線誘導標(材料)(I) 構造物用 片面φ300 H=1800 ベースプレート式；	5 本
				視線誘導標(材料)(J) φ300(自発光) H=1800 ベースプレート式 SB-T2-1A 同等品以上；	5 本
				視線誘導標(材料)(K) Co建込用 φ300×2(自発光) RA-30S-2B-24H 本 体のみ 同等品以上；	5 本
				視線誘導標(材料)(L) キングライト 片面φ300 鏡面のみ キングライト Uハント 付；	5 個
				視線誘導標(材料)(M) 線形誘導 矢印板 350×500 MW-50R 同等品以上 ；	5 枚
				視線誘導標(材料)(N) 縁石鋳 片面貼付 セーフアイSB型 同等品以上；	5 個
				視線誘導標(材料)(O) 道路鋳 片面貼付 ルミナスアイティ LE-260 同等品以 上；	5 個
				視線誘導標(材料)(P) 基礎ブロック 300×300×300；	5 個
				視線誘導標(材料)(Q) 縁石鋳(自発光) 片面(LED) 赤 エッジボインタ T-II 同等品以上；	5 個
				視線誘導標(材料)(R) 縁石鋳(自発光) 両面(LED) 赤 エッジボインタ T-II	5 個

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				同等品以上； 視線誘導標(材料)(S) 5 個 中央分離帯樹脂ブロック(JIS A 9401)反射無しタイプ 。 1000×200×H80 同等品以上； 視線誘導標(材料)(T) 5 個 緑石鋳(自発光)片面 青 アンカータイプ(アンカー共) エッ シポイント 同等品以上； 視線誘導標(材料)(U) 5 個 サイクルフラッシュ交換用バッテリー SB-T2 同等品以上； 視線誘導標(材料)(V) 5 基 本体用 φ200 LED:黄色 上下2灯； 視線誘導標(材料)(W) 5 組 ソーラー式LEDベースプレート式 プリンカーフラッシュ 同等品以 上； ホストコン取替 5 本 貼付式 手間のみ；撤去・設置 ホストコン(材料)(A) 5 本 H=400 固定式(貼付式) ラバーポール； ホストコン(材料)(B) 5 本 H=650 固定式(貼付式) ラバーポール； ホストコン(材料)(C) 5 本 H=800 固定式(貼付式) ラバーポール； クッションラム(材料)(A) 5 個 丸型2型 100リットル(φ440×720)； クッションラム(材料)(B) 5 個 丸型 580×820； クッションラム(材料)(C) 5 個 角A型 900×900×900； ノックスクッション(材料)(A) 5 個 400×700 前衛体； ノックスクッション(材料)(B) 5 個 400×800 後衛体； ノックスクッション(材料)(C) 5 個 スチール枠 前衛体；

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				ノックスクション(材料)(D)	5	個
				スチール枠 後衛体；		
				乗入防止柱設置	5	本
				手間のみ；		
				乗入防止柱(材料)(A)	5	本
				φ120 H=800 固定式 コムタイプ；		
				乗入防止柱(材料)(B)	5	個
				U型 φ76.3 H=650 白；		
				距離標設置(A)	5	本
				土中用 手間のみ；		
				距離標設置(B)	5	本
				構造物取付用 手間のみ；		
				距離標撤去(A)	5	本
				土中用；		
				標識柱(材料)	5	本
				路側式 φ76.3 t=3.2mm L=3.5m メッキ+静電粉体		
				塗装；		
				標識板取替(A)	5	m2
				案内標識 手間のみ；撤去・設置		
				標識板取替(B)	5	基
				路線・警戒標識 手間のみ；撤去・設置		
				標識板撤去(A)	5	m2
				案内標識；		
				標識板撤去(B)	5	基
				路線・警戒標識；		
				標識板(材料)(A)	5	m2
				案内標識 カプセルレンズ型；		
				標識板(材料)(B)	5	m2
				警戒標識 カプセルレンズ型；		
処分費	式	1	579,630	運搬処理(A)（国道1号北部他）	5	m3
				昼間 土砂；		
				運搬処理(B)（国道1号北部他）	5	m3
				昼間 As殻；		
				運搬処理(C)（国道1号北部他）	5	m3

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				昼間 Co殻(無筋)； 運搬処理(D)（国道1号北部他）	5 m3
				昼間 Co殻(鉄筋)； 運搬処理(E)（国道1号北部他）	5 m3
				昼間 As切削くず； 運搬処理(F)（国道1号北部他）	5 m3
				夜間 土砂； 運搬処理(G)（国道1号北部他）	5 m3
				夜間 As殻； 運搬処理(H)（国道1号北部他）	5 m3
				夜間 Co殻(無筋)； 運搬処理(I)（国道1号北部他）	5 m3
				夜間 Co殻(鉄筋)； 運搬処理(J)（国道1号北部他）	5 m3
				夜間 As切削くず； 処分費(A)（国道1号北部他）	5 m3
				昼間 土砂； 処分費(B)（国道1号北部他）	5 m3
				昼間 As殻； 処分費(C)（国道1号北部他）	5 m3
				昼間 Co殻(無筋)； 処分費(D)（国道1号北部他）	5 m3
				昼間 Co殻(鉄筋)； 処分費(E)（国道1号北部他）	5 m3
				昼間 As切削くず； 処分費(F)（国道1号北部他）	5 m3
				夜間 土砂； 処分費(G)（国道1号北部他）	5 m3
				夜間 As殻； 処分費(H)（国道1号北部他）	5 m3
				夜間 Co殻(無筋)； 処分費(I)（国道1号北部他）	5 m3
				夜間 Co殻(鉄筋)； 処分費(J)（国道1号北部他）	5 m3

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				夜間 As切削くず； 塵埃処分費	5	t
				汚泥； 家電リサイクル料金(A)	5	台
				エアコン； 家電リサイクル料金(B)	5	台
				テレビ（液晶・プラズマ式、16型以上）； 家電リサイクル料金(C)	5	台
				冷蔵庫・冷凍庫（171リットル以上）； 家電リサイクル料金(D)	5	台
				洗濯機・衣類乾燥機；		
除草工	式	1	790,430			
道路除草工	式	1	790,430	除草（国道1号北部他）	5,000	m2
				機械除草（肩掛式）〔法勾配1:1.5未満 1000m2未満〕；飛び石防護 有 集草、積込、運搬含む		
				除草（国道1号北部他）	500	m2
				機械除草（ハットカット式）〔法勾配1:1.5以上 1000m2以上〕；集草、積込、運搬含む		
				処分費（国道1号北部他）	5	t
				枝葉；		
仮設工	式	1	5,076,500			
交通管理工	式	1	5,076,500	交通誘導警備員A（昼間）	50	人日
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員A（昼間）	100	時間
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員B（昼間）	100	人日
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員B（昼間）	200	時間
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員A（夜間）	25	人日
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員A（夜間）	50	時間

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交代要員無し； 交通誘導警備員B(夜間) 50 人日 交代要員無し； 交通誘導警備員B(夜間) 100 時間 交代要員無し；
直接工事費	式	1	61,179,050	
共通仮設費	式	1	6,072,240	
共通仮設費	式	1	133,240	
運搬費	式	1	133,240	路面切削機運搬（国道1号北部他） 片道； 2 回
共通仮設費（率計上）	式	1	5,939,000	
純工事費	式	1	67,251,290	
現場管理費	式	1	29,643,000	
工事原価	式	1	96,894,290	
一般管理費等	式	1	16,665,710	
工事価格	式	1	113,560,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 1 号北部他道路維持工事（令和 8 年度）
工事地名	（自）大阪府枚方市長尾峠町 （至）大阪府池田市豊島南地先他

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	1095日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	61,179,050	
巡視・巡回工	式	1	8,888,994	
道路巡回工	式	1	8,888,994	巡回(A) 250 回 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂類含まず 巡回(C) 10 回 昼間 道路パトロールカー持込；油脂類含まず 緊急巡回(A) 10 時間 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂類含まず 緊急巡回(C) 1 時間 昼間 道路パトロールカー持込；油脂類含まず 緊急巡回(D) 10 時間 夜間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂類含まず 緊急巡回(F) 1 時間 夜間 道路パトロールカー持込；油脂類含まず 巡視員(A) 80 回 昼間 土木一般世話役 1名； 巡視員(B) 2 時間 昼間 土木一般世話役 1名； 巡視員(C) 2 時間 夜間 土木一般世話役 1名； 燃料費(A) 1,820 L ガソリン；油脂類費含む
巡回整備工	式	1	46,423,126	
道路巡回整備工	式	1	19,078,254	巡回整備(A) 150 日 昼間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名；標識装置付、燃料含む ※貸付車両：標識車(ディーゼル)に限る

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				巡回整備(B)	2	日
				昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名；燃料含む		
				巡回整備(C)	20	時間
				昼間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名；標識装置付、燃料含む		
				※貸付車両：標識車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ)に限る		
				巡回整備(D)	8	時間
				昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名；燃料含む		
				巡回整備(E)	20	時間
				夜間 作業車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ型)貸与 作業員2名；標識装置付、燃料含む		
				※貸付車両：標識車(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ)に限る		
				巡回整備(F)	8	時間
				夜間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名；燃料含む		
				普通作業員(A)	50	日
				昼間；		
				普通作業員(B)	100	時間
				昼間；		
				普通作業員(C)	20	日
				夜間；		
				普通作業員(D)	40	時間
				夜間；		
				特殊作業員(A)	10	日
				昼間；		
				特殊作業員(B)	20	時間
				昼間；		
				特殊作業員(C)	5	日
				夜間；		
				特殊作業員(D)	10	時間

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間； 作業車運転(A) 昼間 ディゼル型 貸与；標識装置付、燃料含む	10 時間
				※貸付車両：標識車(ディゼル)に限る 作業車運転(B) 昼間 2.75～3.5t 持込；燃料含む	2 時間
				作業車運転(C) 夜間 ディゼル型 貸与；標識装置付、燃料含む	2 時間
				※貸付車両：標識車(ディゼル)に限る 作業車運転(D) 夜間 2.75～3.5t 持込；燃料含む	2 時間
				高所作業車運転(A) 昼間 作業床高さ12m 持込；燃料含む	8 時間
				高所作業車運転(B) 昼間 作業床高さ22～23m 持込；燃料含む	8 時間
				高所作業車運転(C) 昼間 作業床高さ18～20m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む	8 時間
				高所作業車運転(D) 夜間 作業床高さ12m 持込；燃料含む	8 時間
				高所作業車運転(E) 夜間 作業床高さ22～23m 持込；燃料含む	8 時間
				高所作業車運転(F) 夜間 作業床高さ18～20m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む	8 時間
				高所作業車運転(G) 昼間 作業床高さ12m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む	8 時間
				高所作業車運転(H) 夜間 作業床高さ12m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む	8 時間
				ラフテレンクレーン運転(A)	2 時間

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				昼間 25t吊 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(B)	2 時間
				夜間 25t吊 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(C)	2 時間
				昼間 16t吊 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(D)	2 時間
				夜間 16t吊 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(E)	2 時間
				昼間 10t吊 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(F)	2 時間
				夜間 10t吊 持込；燃料含む トラック運転(A)	80 時間
				昼間 2t 持込；燃料含む トラック運転(B)	40 時間
				昼間 4～4.5t 持込；燃料含む トラック運転(C)	10 時間
				昼間 クレーン装置付 2t 持込；燃料含む トラック運転(D)	5 時間
				昼間 クレーン装置付 4t 持込；燃料含む トラック運転(E)	40 時間
				夜間 2t 持込；燃料含む トラック運転(F)	10 時間
				夜間 4～4.5t 持込；燃料含む トラック運転(G)	5 時間
				夜間 クレーン装置付 2t 持込；燃料含む トラック運転(H)	2 時間
				夜間 クレーン装置付 4t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(A)	80 時間
				昼間 2t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(B)	40 時間
				昼間 4t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(C)	10 時間
				昼間 10t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(D)	20 時間

積算内訳書

工事名	国道 1 号北部他道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間 2t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(E)	10 時間
				夜間 4t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(F)	5 時間
				夜間 10t 持込；燃料含む ライトバン運転(A)	20 時間
				昼間 1500cc 持込；燃料含む ライトバン運転(B)	5 時間
				夜間 1500cc 持込；燃料含む	
路面作業	式	1	1, 029, 509	車道舗装人力(A)	5 m2
				昼間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック コート(ゴム入り)含む	
				車道舗装人力(B)	5 m2
				昼間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	
				車道舗装人力(D)	5 m2
				昼間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	
				車道舗装人力(F)	5 m2
				昼間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm；プライムコ ート含む	
				車道舗装人力(G)	5 m2
				昼間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm；プライムコ ート含む	
				車道舗装人力(H)	5 m2
				夜間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック コート(ゴム入り)含む	
				車道舗装人力(I)	5 m2
				夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	
				車道舗装人力(K)	5 m2
				夜間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	
				車道舗装人力(M)	5 m2
				夜間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm；プライムコ ート含む	

Ⅰ- 5 -装人力(N)

国土交通省 近畿地方整備局

夜間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm；プライムコ
ート含む

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				車道舗装人力(O) 昼間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm；タックコー ト含む	5	m2
				車道舗装人力(P) 夜間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm；タックコー ト含む	5	m2
				車道舗装機械(A) 昼間 再生密粒度アスファルト混合物(20) 平均t=5cm ；タックコート含む	5	m2
				車道舗装機械(B) 昼間 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 平均t=5cm ；タックコート含む	5	m2
				車道舗装機械(D) 昼間 再生アスファルト安定処理(25) 平均t=8cm；プ ライムコート含む	5	m2
				車道舗装機械(E) 昼間 再生アスファルト安定処理(25) 平均t=10cm；プ ライムコート含む	5	m2
				車道舗装機械(F) 昼間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック コート(コム入り)含む	5	m2
				車道舗装機械(G) 昼間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm；タックコー ト含む	5	m2
				車道舗装機械(H) 夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	5	m2
				車道舗装機械(K) 夜間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm；プ ライムコート含む	5	m2
				車道舗装機械(L) 夜間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック コート(コム入り)含む	5	m2
				車道舗装機械(M)	5	m2

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				夜間 再生密粒改質II型（20）平均t=5cm；タック ート含む 車道舗装機械（N） 5 m2 夜間 再生As安定処理（25）平均t=8cm；フ°ライムコ ート含む 歩道舗装人力（A） 5 m2 昼間 再生細粒As混合物（13）平均t=4cm；フ°ライ ムコート含む 歩道舗装人力（B） 5 m2 昼間 開粒度As混合物（13）平均t=4cm； 歩道舗装人力（D） 5 m2 夜間 再生細粒度As混合物（13）平均t=4cm；フ°ラ イムコート含む 歩道舗装人力（E） 5 m2 夜間 開粒度As混合物（13）平均t=4cm； 乗入舗装人力（B） 5 m2 昼間 再生密粒度As混合物（20）平均t=5cm；タック コート含む 乗入舗装人力（C） 5 m2 昼間 再生粗粒度As混合物（20）平均t=5cm；フ°ラ イムコート含む 乗入舗装人力（F） 5 m2 夜間 再生密粒度As混合物（20）平均t=5cm；タック コート含む 乗入舗装人力（G） 5 m2 夜間 再生粗粒度As混合物（20） 平均t=5cm；フ° ライムコート含む 目地補修（B） 5 m 夜間 目地補修（クランク） 手間のみ； 目地補修（D） 5 m 夜間 クランク防止シート張 手間のみ；清掃・乾燥、フ°ラ イマ塗布含む クランク防止シート（材料）（A） 5 m W=300 PMシート；

積算内訳書

工事名	国道 1 号北部他道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				クランク防止シート(材料)(B)	5 m
				W=500 ;	
				欠損部補修(A)	1 t
				昼間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満 ; 施工面	
				清掃、瀝青材塗布含む	
				欠損部補修(B)	1 t
				夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満 ; 施工面	
				清掃、瀝青材塗布含む	
				路面切削(A)	5 m2
				昼間 t=6cm以下 ; 積込含む	
				路面切削(B)	5 m2
				昼間 t=6cmを超え12cm以下 ; 積込含む	
				路面切削(C)	5 m2
				夜間 t=6cm以下 ; 積込含む	
				路面切削(D)	5 m2
				夜間 t=6cmを超え12cm以下 ; 積込含む	
				舗装版切断(A)	5 m
				昼間 As t=15cm以下 ;	
				舗装版切断(E)	5 m
				夜間 As t=15cm以下 ;	
				舗装版破碎人力(A)	5 m2
				昼間 As t=4cm以下 ; 積込含む	
				舗装版破碎人力(B)	5 m2
				昼間 As t=4cmを超え10cm以下 ; 積込含む	
				舗装版破碎人力(E)	5 m2
				夜間 As t=4cm以下 ; 積込含む	
				舗装版破碎人力(F)	5 m2
				夜間 As t=4cmを超え10cm以下 ; 積込含む	
				舗装版破碎機械(A)	5 m2
				昼間 As t=15cm以下 ; 積込含む	
				舗装版破碎機械(C)	5 m2
				夜間 As t=15cm以下 ; 積込含む	
				区画線(A)	5 m
				昼間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白 ;	

積算内訳書

工事名	国道 1 号北部他道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				区画線(B)	5	m
				昼間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(C)	5	m
				昼間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(D)	5	m
				昼間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(E)	5	m
				昼間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(F)	5	m
				昼間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(G)	5	m
				昼間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(H)	5	m
				昼間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(I)	5	m
				昼間 ゼブラ 幅15cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(J)	5	m
				昼間 ゼブラ 幅20cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(K)	5	m
				昼間 ゼブラ 幅30cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(L)	5	m
				昼間 ゼブラ 幅45cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(M)	5	m
				昼間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白		
；						
区画線(N)	5	m				
夜間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白；						
区画線(O)	5	m				
夜間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白；						
区画線(P)	5	m				
夜間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白；						
区画線(Q)	5	m				
夜間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白；						
区画線(R)	5	m				

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白； 区画線(S)	5 m
				夜間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白； 区画線(T)	5 m
				夜間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白； 区画線(U)	5 m
				夜間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白； 区画線(V)	5 m
				夜間 ゼブラ 幅15cm 厚1.5mm 白； 区画線(W)	5 m
				夜間 ゼブラ 幅20cm 厚1.5mm 白； 区画線(X)	5 m
				夜間 ゼブラ 幅30cm 厚1.5mm 白； 区画線(Y)	5 m
				夜間 ゼブラ 幅45cm 厚1.5mm 白； 区画線(Z)	5 m
				夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白； 排水性舗装用区画線(A)	5 m
				昼間 実線 幅15cm 白； 排水性舗装用区画線(B)	5 m
				昼間 実線 幅20cm 白； 排水性舗装用区画線(C)	5 m
				昼間 実線 幅30cm 白； 排水性舗装用区画線(D)	5 m
				昼間 実線 幅45cm 白； 排水性舗装用区画線(E)	5 m
				昼間 破線 幅15cm 白； 排水性舗装用区画線(F)	5 m
				昼間 破線 幅20cm 白； 排水性舗装用区画線(G)	5 m
				昼間 破線 幅30cm 白； 排水性舗装用区画線(H)	5 m
				昼間 破線 幅45cm 白；	

積算内訳書

工事名	国道 1 号北部他道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				排水性舗装用区画線 (I)	5	m
				昼間 セヅラ 幅15cm 白；		
				排水性舗装用区画線 (J)	5	m
				昼間 セヅラ 幅20cm 白；		
				排水性舗装用区画線 (K)	5	m
				昼間 セヅラ 幅30cm 白；		
				排水性舗装用区画線 (L)	5	m
				昼間 セヅラ 幅45cm 白；		
				排水性舗装用区画線 (M)	5	m
				昼間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白		
				；		
				排水性舗装用区画線 (N)	5	m
				夜間 実線 幅15cm 白；		
				排水性舗装用区画線 (O)	5	m
				夜間 実線 幅20cm 白；		
				排水性舗装用区画線 (P)	5	m
				夜間 実線 幅30cm 白；		
				排水性舗装用区画線 (Q)	5	m
				夜間 実線 幅45cm 白；		
				排水性舗装用区画線 (R)	5	m
				夜間 破線 幅15cm 白；		
				排水性舗装用区画線 (S)	5	m
				夜間 破線 幅20cm 白；		
				排水性舗装用区画線 (T)	5	m
				夜間 破線 幅30cm 白；		
				排水性舗装用区画線 (U)	5	m
				夜間 破線 幅45cm 白；		
排水性舗装用区画線 (V)	5	m				
夜間 セヅラ 幅15cm 白；						
排水性舗装用区画線 (W)	5	m				
夜間 セヅラ 幅20cm 白；						
排水性舗装用区画線 (X)	5	m				
夜間 セヅラ 幅30cm 白；						
排水性舗装用区画線 (Y)	5	m				

積算内訳書

工事名	国道 1 号北部他道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間 セﾞアラ 幅45cm 白； 排水性舗装用区画線(Z) 5 m 夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白 ； 区画線消去(A) 5 m 昼間 幅15cm換算 削り取り式； 区画線消去(B) 5 m 夜間 幅15cm換算 削り取り式；	
構造物作業	式	1	6, 044, 341	コンクリート構造物取壊し(A) 5 m3 昼間 無筋 人力；積込含む コンクリート構造物取壊し(B) 5 m3 昼間 有筋 人力；積込含む コンクリート構造物取壊し(C) 5 m3 夜間 無筋 人力；積込含む コンクリート構造物取壊し(D) 5 m3 夜間 有筋 人力；積込含む コンクリート打設(A) 5 m3 無筋 18-8-40(高炉)； コンクリート打設(B) 5 m3 小型 18-8-40(高炉)； コンクリート打設(C) 5 m3 鉄筋 24-12-25(高炉)； 削孔工(A) 5 孔 削孔径10mm以上30mm未満 削孔深さ30mm以上200mm未満； 削孔工(B) 5 孔 削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満； 削孔工(C) 5 孔 削孔径180mm以上200mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下； 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ設置(A) 5 m 600mm以下 50kg未満 手間のみ；敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				歩車道境界ブロック設置(B)	5	m
				600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ；敷モルタル、目地モルタル含む		
				歩車道境界ブロック設置(C)	5	m
				1000mm超え2000mm以下 150kg以上550kg未満 手間のみ；敷モルタル、目地モルタル含む		
				地先境界ブロック設置	5	m
				C型 手間のみ；敷モルタル、目地モルタル含む		
				歩車道境界ブロック撤去	5	m
				処分；		
				地先境界ブロック撤去	5	m
				処分；		
				歩車道境界ブロック(材料)(A)	5	m
				A型；		
				歩車道境界ブロック(材料)(B)	5	m
				B型；		
				歩車道境界ブロック(材料)(C)	5	m
				C型；		
				歩車道境界ブロック(材料)(D)	5	m
				B型 両面R；		
				歩車道境界ブロック(材料)(E)	5	m
				C型 両面R；		
				歩車道境界ブロック(材料)(F)	5	m
				切り下げ部 平型 片面R；		
				地先境界ブロック(材料)	5	m
				C型；		
				平板ブロック設置	5	m2
				ブロック規格30cm×30cm 手間のみ；		
				平板ブロック撤去	5	m2
				平板ブロック(材料)(A)	5	m2
				擬石 300×300×60；		
				平板ブロック(材料)(B)	5	m2
				カラー平板 300×300×60；		
				平板ブロック(材料)(C)	5	m2

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				透水性ブロック 300×300×60；	
				点字ブロック(材料)(A)	5 m2
				300×300×60；	
				点字ブロック(材料)(B)	5 枚
				300×300(貼付用)；	
				点字シート(材料)	5 m2
				ステップガイト(貼付タイプ) 300×300 同等品以上；	
				点字シート 下地塗料材(材料)	5 kg
				ステップガイト用；	
				点字シート トップコート(材料)	5 kg
				ステップガイト用；	
				点字タイル(材料)	5 枚
				M7レベル 300×600 同等品以上；	
				点字タイル(材料)	5 箱
				接着剤 M7レベル用 6kg/セット×2セット/箱 同等品以上；	
				鋼製蓋板設置(A)	5 組
				40kg/枚以下 手間のみ；	
				鋼製蓋板設置(B)	5 組
				40を超え170kg/枚以下 手間のみ；	
				鋼製蓋板撤去(A)	5 組
				40kg/枚以下；	
				鋼製蓋板撤去(B)	5 組
				40を超え170kg/枚以下；	
				鋼製蓋板(材料)(A)	5 組
				T-25 溝幅200用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(B)	5 組
				T-25 溝幅300用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(C)	5 組
				T-25 溝幅400用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(D)	5 組
				T-25 溝幅300用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(E)	5 組
				T-25 溝幅400用 細目 ボルト固定 滑り止め型；メ	

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(F)	5 組
				T-25 400×400用 ボルト固定；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(G)	5 組
				T-25 500×500用 ボルト固定；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(H)	5 組
				T-25 600×600用 ボルト固定；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(I)	5 組
				T-25 400×400用 細目 ボルト固定；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(J)	5 組
				T-25 400×400用 細目 ボルト固定 滑り止め型；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(K)	5 組
				T-25 400×500用 ボルト固定；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(L)	5 組
				T-25 500×400用 細目 ボルト固定；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(M)	5 組
				T-14 溝幅300用 ボルト固定 滑り止め型；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(N)	5 組
				T-6 500×500用 細目 ボルト固定 滑り止め型；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(O)	5 組
				T-14 溝幅150用 ボルト固定；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(P)	5 組
				T-14 400×300用 ボルト固定；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(Q)	5 組
				T-14 500×500用 細目 ボルト固定；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(R)	5 組
				T-25 300×500用 ボルト固定；ッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(S)	5 組

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				T-25 350×400用 ボルト固定；メッキ、受枠含む 鋼製蓋板(材料)(T)	5	組
				T-25 300×500用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む 鋼製蓋板(材料)(U)	5	組
				T-25 350×500用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む 鋼製蓋板(材料)(V)	5	組
				T-25 400×450用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む 鋼製蓋板(材料)(W)	5	組
				T-25 500×450用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む		
機械運転	式	1	303,969	空気圧縮機	5	時間
				3.5～3.7m ³ /min；燃料含む		
				コンクリートブレード	5	時間
				20kg級；		
				発動発電機	5	時間
				2KVA；燃料含む		
				コンクリートカッター	5	時間
				舗装版切断用 フレート径30cm；燃料含む		
				溶接機	5	時間
				150A；燃料含む		
				ランマ	5	時間
				60～80kg；燃料含む		
				振動コンパクタ	5	時間
				40～60kg；燃料含む		
				水中ポンプ	5	時間
				口径100mm 全揚程 10m；		
				草刈機	5	時間
				肩掛式 カッター径230mm；燃料含む		
				チェーンソー	5	時間
				鋸長500mm；燃料含む		
				バックホ運転(A)	5	時間

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				昼間 0.13m ³ ；燃料含む バックホウ運転(B)	5	時間
				昼間 0.28m ³ ；燃料含む 振動ロータリ運転(A)	5	時間
				ハンドガイト式 0.5～0.6t；燃料含む 振動ロータリ運転(B)	5	時間
				搭乗式コンバイント式 3～4t；燃料含む 振動ロータリ(賃料)	5	時間
				搭乗式コンバイント式 2.4～2.6t； 路面切削機運転(A)	5	時間
				昼間 W=1000 t=100；燃料含む 路面切削機運転(B)	5	時間
				夜間 W=1000 t=100；燃料含む		
				セメント	5	袋
				普通ポルトランド 25kg袋入； セメント	5	袋
				高炉B種 25kg/袋； 超速硬セメント	5	袋
一般材料	式	1	5,297,100	20kg/袋； 加熱合材(A)	5	t
				再生密粒度As混合物(20)； 加熱合材(B)	5	t
				再生細粒度As混合物(13)； 加熱合材(C)	5	t
				ポーラスアスファルト混合物(13)； 加熱合材(D)	5	t
				開粒度As混合物(13)； 加熱合材(E)	5	t
				再生密粒改質Ⅱ型(20)； 加熱合材(F)	5	t
				再生粗粒度As混合物(20)； 加熱合材(G)	5	t
				再生As安定処理(25)； 加熱合材(H)	5	t

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				再生粗粒改質Ⅱ型(20)；	
				加熱合材(I)	5 t
				夜間 再生密粒度As混合物(20)；	
				加熱合材(J)	5 t
				夜間 再生細粒度As混合物(13)；	
				加熱合材(K)	5 t
				夜間 ポーラスアスファルト混合物(13)；	
				加熱合材(L)	5 t
				夜間 開粒度As混合物(13)；	
				加熱合材(M)	5 t
				夜間 再生密粒改質Ⅱ型(20)；	
				加熱合材(N)	5 t
				夜間 再生粗粒度As混合物(20)；	
				加熱合材(O)	5 t
				夜間 再生As安定処理(25)；	
				加熱合材(P)	5 t
				夜間 再生粗粒改質Ⅱ型(20)；	
				常温合材(A)	5 袋
				全天候型 ロックハート [®] β 30kg/袋 同等品以上；	
				常温合材(B)	5 袋
				細粒型 スーパーロメンパッチ 4.5kg/袋 同等品以上；	
				常温合材(C)	5 袋
				排水性合材 ソークパッチ 20kg/袋 同等品以上；	
				常温合材(D)	5 袋
				全天候強化型 YKアスコ [®] 25kg/袋 同等品以上；	
				常温合材(E)	5 袋
				排水性舗装補修用 PPアスコ [®] 25kg/袋 同等品以上	
				；	
				常温合材(F)	5 箱
				超耐久性急速路面補修用 パッチク [®] 11kg/箱 同	
				等品以上；	
				常温合材(G)	5 袋
				水硬化タイプ ロート [®] プラスター-K 20kg/袋 同等品以上	
				；	

積算内訳書

工事名		国道 1 号北部他道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				常温合材(H)	5	袋
				全天候型 マイルドパッチ13 20kg/袋 同等品以上；		
				生コンクリート(A)	5	m3
				18-8-40(高炉)；		
				生コンクリート(B)	5	m3
				24-12-25(高炉)；		
				超速硬コンクリート(A)	5	m3
				3h圧縮強度 24N/mm2；		
				超速硬コンクリート(B)	5	セット
				ジェットパッチ 同等品以上；		
				砂	5	m3
				クッション用；		
				土のう(A)	5	枚
				620×480；		
				土のう(B)	5	枚
				耐候性ブラック土のう；		
				砕石(A)	5	m3
				RC-30；		
				砕石(B)	5	m3
				RC-40；		
				単管	5	本
				2000×48.6×2.4；		
				直交クランプ	5	個
				φ 48.6用；		
				ジョイント	5	個
				φ 48.6用；		
				塗料(A)	5	kg
				塗料用シンナー；		
				塗料(B)	5	kg
				一般用さび止めペイント JIS K 5621 1種 下塗用		
				；		
				塗料(C)	5	kg
				JIS K 5516 2種 中塗用；		
				塗料(D)	5	kg

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				JIS K 5516 2種 上塗用；	
				硬質塩化ビニル管 (A)	5 m
				VP-75；	
				硬質塩化ビニル管 (B)	5 m
				VP-100；	
				硬質塩化ビニル管 (C)	5 m
				VP-150；	
				硬質塩化ビニル管 (D)	5 m
				VP-200；	
				防鳩網 (A)	5 m2
				ネットボ° リエチレン製 400D/22本 #25mm；	
				防鳩網 (B)	5 m
				ワイヤロープ° 4号品 6×24 径6 G種；	
				防鳩網 (C)	5 個
				ワイヤークリップ° φ6用；	
				防鳩網 (D)	5 個
				取付金具 (吊金具) 溶融亜鉛メッキ；	
				防鳩網 (E)	5 m
				取付ロープ° φ4 ボ° リエチレンロープ°；	
				アスファルト補修材 (A)	5 kg
				アスファルト舗装補修用；	
				コンクリート補修材 (A)	5 kg
				下地補強材プライマー；	
				コンクリート補修材 (B)	5 kg
				コンクリート舗装補修材；	
				路面補修材 (A)	5 卷
				ステイマール715 610mm×22.8m 同等品以上；	
				路面補修材 (B)	5 缶
				路面補修用 プライマーP48 1L/缶 同等品以上；	
				路面油吸着剤	5 袋
				ACライト 10kg/袋 同等品以上；	
				レフテープ°	5 卷
				RR-1A 同等品以上；	
				接着剤 (A)	5 組

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				PB-L 1kg/組 同等品以上； 接着剤(B) 5 組 PB-1 1.4kg/組 同等品以上； 接着剤(C) 5 kg ネセーフコーン 同等品以上； 接着剤(D) 5 組 ロードホント T-III 2kg/組 同等品以上； 反射テープ(A) 5 枚 カブセル 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m； 反射テープ(B) 5 枚 カブセル 白色、黄色、赤色 幅2.5cm×9m； ブリンカーライト用バッテリー 5 個 6V12Ah； ガラス繊維強化プラスチックシート(A) 5 m2 ウルトラパッチ 0.07m2未満/枚 同等品以上； ガラス繊維強化プラスチックシート(B) 5 m2 ウルトラパッチ 0.07m2以上/枚～0.15m2未満/枚 同等品以上； ガラス繊維強化プラスチックシート(C) 5 m2 ウルトラパッチ 0.15m2以上/枚 同等品以上； 防草シート(A) 5 巻 防草用 チカヤシート W=1.0 L=25m 同等品以上； 防草シート(B) 5 本 防草用 チカヤシート L型アンカーピン L=250 同等品以上； 防草シート(C) 5 本 防草用 チカヤシート アタッチ333ml 同等品以上； 防草シート(D) 5 巻 防草用 チカヤシート 粘着テープ W=100 同等品以上； 鳩飛来防止材 5 本 ハートシエル 330ml 同等品以上； 殺虫剤 5 本 スミチオン 500ml 同等品以上； 塩化カルシウム 5 t

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				粒状500kg入；支給材料 塩化カルシウム	5 t
				粒状25kg入；支給材料 塩化ナトリウム	5 t
				500kg入；支給材料 塩化ナトリウム	5 t
				25kg入；支給材料	
防護柵作業	式	1	2,178,908	ガードレール設置(A) Gr-A-4E 手間のみ；	5 m
				ガードレール設置(B) Gr-B-4E 手間のみ；	5 m
				ガードレール設置(C) Gr-A-2B 手間のみ；	5 m
				ガードレール設置(D) Gr-B-2B 手間のみ；	5 m
				ガードレール設置(E) Gr-Bm-4E 手間のみ；	5 m
				ガードレール設置(F) レール 手間のみ；	5 枚
				ガードレール設置(G) 袖レール 手間のみ；	5 m
				ガードレール撤去(A) Gr-A-4E；	5 m
				ガードレール撤去(B) Gr-A-2B；	5 m
				ガードレール撤去(C) レール；	5 枚
				ガードレール撤去(D) 袖レール；	5 m
				ガードレール(材料)(A) Gr-A-4E メッキ；付属品含む、キャップなし	5 m
				ガードレール(材料)(B) Gr-B-4E メッキ；付属品含む、キャップなし	5 m
				ガードレール(材料)(C)	5 m

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				Gr-A-2B メッキ；付属品含む、キャップなし
				ガードレール(材料)(D) 5 m
				Gr-B-2B 塗装 ダークブラウン；付属品含む、キャップなし
				ガードレール(材料)(E) 5 m
				Gr-B-2B メッキ；付属品含む、キャップなし
				ガードレール(材料)(F) 5 m
				レール A種 メッキ；付属品含む
				ガードレール(材料)(G) 5 m
				レール B種 メッキ；付属品含む
				ガードレール(材料)(H) 5 本
				支柱 A-2B メッキ；付属品含む
				ガードレール(材料)(I) 5 本
				支柱 B-2B メッキ；付属品含む
				ガードレール(材料)(J) 5 本
				支柱 B-4E メッキ；付属品含む
				ガードレール(材料)(K) 5 枚
				袖ヒーム A種 メッキ；付属品含む
				ガードレール(材料)(L) 5 枚
				袖ヒーム B種 メッキ；付属品含む
				ガードレール(材料)(M) 5 枚
				袖ヒーム B種 塗装；付属品含む
				ガードレール(材料)(N) 5 枚
				袖ヒーム Am種 メッキ；付属品含む
				ガードレール(材料)(O) 5 枚
				袖ヒーム Bm種 メッキ；付属品含む
				ガードレール(材料)(P) 5 m
				笠木；付属品含む
				ガードレール用支柱キャップ(材料)(A) 5 個
				Φ114.3 樹脂製 白色；
				ガードレール用支柱キャップ(材料)(B) 5 個
				Φ114.3 樹脂製 ブラウン；
				ガードレール用支柱キャップ(材料)(C) 5 個
				Φ139.8 樹脂製 白色；

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				歩道柵設置(A) Co建込用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m 手間のみ ；充填剤含む	5	m
				歩道柵設置(B) 基礎ブロック用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m 手間 のみ；	5	m
				歩道柵設置(C) アンカーボルト固定用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m 手 間のみ；アンカーボルト、削孔含む	5	m
				歩道柵設置(D) ヒーム・パネル 支柱間隔3m 手間のみ；	5	m
				歩道柵撤去(A) Co建込用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m；	5	m
				歩道柵撤去(B) 基礎ブロック用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m；	5	m
				歩道柵撤去(C) アンカーボルト固定用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m；	5	m
				歩道柵撤去(D) ヒーム・パネル 支柱間隔3m；	5	m
				歩道柵(材料)(A) KPT-8-W 同等品以上；	5	m
				歩道柵(材料)(B) KPT-11-W 同等品以上；	5	m
				歩道柵(材料)(D) 43AF5-308CK(フライン) ヒーム2m/本 同等品以上；	5	本
				歩道柵(材料)(E) 43AF5-308CK(フライン) 支柱 同等品以上；	5	本
				歩道柵(材料)(F) 43AF5-308CK(フライン) 取付金具 同等品以上；ボ ルト、ナット含む	5	組
				歩道柵(材料)(G) 43AF5-308CK(フライン) 端末キャップ 同等品以上；	5	個
				歩道柵基礎(材料)(A) 300×300×400；	5	個

積算内訳書

工事名	国道 1 号北部他道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				歩道柵基礎(材料)(B)	5	個
				300×500×400；		
				歩道柵基礎(材料)(C)	5	個
				300×300×450；		
				歩道柵基礎(材料)(D)	5	個
				300×500×450；		
				ボックスビーム(材料)(A)	5	m
				GB-Am-2B メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(B)	5	m
				GB-Bm-2B メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(C)	5	m
				ビーム Am用 メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(D)	5	m
				ビーム Bm用 メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(E)	5	枚
				パトール Am用 メッキ；		
				ボックスビーム(材料)(F)	5	枚
				パトール Bm用 メッキ；		
				ボックスビーム(材料)(G)	5	組
				ビームジョイント Am用 メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(H)	5	組
				ビームジョイント Bm用 メッキ；付属品含む		
ボックスビーム(材料)(I)	5	本				
支柱 Am-2B メッキ；付属品含む						
ボックスビーム(材料)(J)	5	本				
支柱 Bm-2B メッキ；付属品含む						
ボックスビーム(材料)(K)	5	本				
支柱 Bm-2E メッキ；付属品含む						
立入防止柵設置	5	m				
基礎ブロック 支柱間隔2m 手間のみ；						
立入防止柵撤去	5	m				
立入防止柵(材料)(A)	5	m				
H=1.8m Z-GS3 3.2×50 メッキ；						
立入防止柵(材料)(B)	5	m				

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					H=1.8m EN-A S 101×64 メッキ塗装； 立入防止柵(材料)(C)	5 m
					H=1.8m V・E-GS2 3.2×50 合成樹脂被覆； 立入防止柵(材料)(D)	5 m
					H=1.5m Z-GS3 3.2×50 メッキ； 立入防止柵基礎設置	5 基
					基礎ブロック 金網柵 手間のみ； 立入防止柵基礎(材料)(A)	5 個
					180×180×450； 立入防止柵基礎(材料)(B)	5 個
					200×200×450；	
安全施設作業		式	1	11,911,415	視線誘導標取替(A)	5 本
					Co建込用 片面 反射体径φ100以下支柱径φ34 手間のみ；撤去・設置	
					視線誘導標取替(B)	5 本
					土中建込用 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ 34 手間のみ；撤去・設置	
					視線誘導標取替(C)	5 本
					構造物取付用 片面 反射体径φ100以下 ベース プレート式 手間のみ；撤去・設置	
					視線誘導標取替(D)	5 本
					Gr取付用 片面 反射体径φ100以下 バンド式 手 間のみ；撤去・設置	
					視線誘導標(材料)(A)	5 本
					土中用 片面φ100 支柱径34；	
					視線誘導標(材料)(B)	5 本
					防護柵用 片面φ100 バンド式；	
					視線誘導標(材料)(C)	5 本
					防護柵用 両面φ100 バンド式；	
					視線誘導標(材料)(D)	5 本
					構造物用 片面φ100 自掃式 ベースプレート式；	
					視線誘導標(材料)(E)	5 個
					基礎建込用 φ100(自発光) アレットアイ ASZ-R-N 本体 同等品以上；	

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				視線誘導標(材料)(F) Gr取付用 片面φ100(自発光) レッドアイ ASZ-R-N- B 同等品以上；	5 本
				視線誘導標(材料)(G) Co建込用 φ200×2(自発光) RA-20S-2B-24H 本 体のみ 同等品以上；	5 本
				視線誘導標(材料)(H) Co建込用 片面φ300 支柱径60.5；	5 本
				視線誘導標(材料)(I) 構造物用 片面φ300 H=1800 ベースプレート式；	5 本
				視線誘導標(材料)(J) φ300(自発光) H=1800 ベースプレート式 SB-T2-1A 同等品以上；	5 本
				視線誘導標(材料)(K) Co建込用 φ300×2(自発光) RA-30S-2B-24H 本 体のみ 同等品以上；	5 本
				視線誘導標(材料)(L) キングライト 片面φ300 鏡面のみ キングライト Uハント 付；	5 個
				視線誘導標(材料)(M) 線形誘導 矢印板 350×500 MW-50R 同等品以上 ；	5 枚
				視線誘導標(材料)(N) 縁石鋳 片面貼付 セーフアイSB型 同等品以上；	5 個
				視線誘導標(材料)(O) 道路鋳 片面貼付 ルミナスアイティ LE-260 同等品以 上；	5 個
				視線誘導標(材料)(P) 基礎ブロック 300×300×300；	5 個
				視線誘導標(材料)(Q) 縁石鋳(自発光) 片面(LED) 赤 エッジボインタ T-II 同等品以上；	5 個
				視線誘導標(材料)(R) 縁石鋳(自発光) 両面(LED) 赤 エッジボインタ T-II	5 個

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				同等品以上； 視線誘導標(材料)(S) 中央分離帯樹脂ブロック(JIS A 9401)反射無しタイプ 。 1000×200×H80 同等品以上； 視線誘導標(材料)(T) 緑石鋳(自発光)片面 青 アンカータイプ(アンカー共) エッ シポイント 同等品以上； 視線誘導標(材料)(U) サイクルフラッシュ交換用バッテリー SB-T2 同等品以上； 視線誘導標(材料)(V) 本体用 φ200 LED:黄色 上下2灯； 視線誘導標(材料)(W) ソーラー式LEDベースプレート式 プリンカーフラッシュ 同等品以 上； ホストコン取替 貼付式 手間のみ；撤去・設置 ホストコン(材料)(A) H=400 固定式(貼付式) ラバーポール； ホストコン(材料)(B) H=650 固定式(貼付式) ラバーポール； ホストコン(材料)(C) H=800 固定式(貼付式) ラバーポール； クッションラム(材料)(A) 丸型2型 100リットル(φ440×720)； クッションラム(材料)(B) 丸型 580×820； クッションラム(材料)(C) 角A型 900×900×900； ノックスクッション(材料)(A) 400×700 前衛体； ノックスクッション(材料)(B) 400×800 後衛体； ノックスクッション(材料)(C) スチール枠 前衛体；	
				5	個
				5	個
				5	個
				5	基
				5	組
				5	本
				5	本
				5	本
				5	本
				5	個
				5	個
				5	個
				5	個
				5	個

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				ノックスクション(材料) (D)	5	個
				スチール枠 後衛体；		
				乗入防止柱設置	5	本
				手間のみ；		
				乗入防止柱(材料) (A)	5	本
				φ120 H=800 固定式 コムタイプ；		
				乗入防止柱(材料) (B)	5	個
				U型 φ76.3 H=650 白；		
				距離標設置(A)	5	本
				土中用 手間のみ；		
				距離標設置(B)	5	本
				構造物取付用 手間のみ；		
				距離標撤去(A)	5	本
				土中用；		
				標識柱(材料)	5	本
				路側式 φ76.3 t=3.2mm L=3.5m メッキ+静電粉体		
				塗装；		
				標識板取替(A)	5	m2
				案内標識 手間のみ；撤去・設置		
				標識板取替(B)	5	基
				路線・警戒標識 手間のみ；撤去・設置		
				標識板撤去(A)	5	m2
				案内標識；		
				標識板撤去(B)	5	基
				路線・警戒標識；		
				標識板(材料) (A)	5	m2
				案内標識 カプセルレンズ型；		
				標識板(材料) (B)	5	m2
				警戒標識 カプセルレンズ型；		
処分費	式	1	579,630	運搬処理(A)（国道1号北部他）	5	m3
				昼間 土砂；		
				運搬処理(B)（国道1号北部他）	5	m3
				昼間 As殻；		
				運搬処理(C)（国道1号北部他）	5	m3

積算内訳書

工事名		国道1号北部他道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				昼間 Co殻(無筋)； 運搬処理(D)（国道1号北部他）	5 m3
				昼間 Co殻(鉄筋)； 運搬処理(E)（国道1号北部他）	5 m3
				昼間 As切削くず； 運搬処理(F)（国道1号北部他）	5 m3
				夜間 土砂； 運搬処理(G)（国道1号北部他）	5 m3
				夜間 As殻； 運搬処理(H)（国道1号北部他）	5 m3
				夜間 Co殻(無筋)； 運搬処理(I)（国道1号北部他）	5 m3
				夜間 Co殻(鉄筋)； 運搬処理(J)（国道1号北部他）	5 m3
				夜間 As切削くず； 処分費(A)（国道1号北部他）	5 m3
				昼間 土砂； 処分費(B)（国道1号北部他）	5 m3
				昼間 As殻； 処分費(C)（国道1号北部他）	5 m3
				昼間 Co殻(無筋)； 処分費(D)（国道1号北部他）	5 m3
				昼間 Co殻(鉄筋)； 処分費(E)（国道1号北部他）	5 m3
				昼間 As切削くず； 処分費(F)（国道1号北部他）	5 m3
				夜間 土砂； 処分費(G)（国道1号北部他）	5 m3
				夜間 As殻； 処分費(H)（国道1号北部他）	5 m3
				夜間 Co殻(無筋)； 処分費(I)（国道1号北部他）	5 m3
				夜間 Co殻(鉄筋)； 処分費(J)（国道1号北部他）	5 m3

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				夜間 As切削くず； 塵埃処分費	5	t
				汚泥； 家電リサイクル料金(A)	5	台
				エアコン； 家電リサイクル料金(B)	5	台
				テレビ（液晶・プラズマ式、16型以上）； 家電リサイクル料金(C)	5	台
				冷蔵庫・冷凍庫（171リットル以上）； 家電リサイクル料金(D)	5	台
				洗濯機・衣類乾燥機；		
除草工	式	1	790,430			
道路除草工	式	1	790,430	除草（国道1号北部他）	5,000	m2
				機械除草（肩掛式）〔法勾配1:1.5未満 1000m2未満〕；飛び石防護 有 集草、積込、運搬含む		
				除草（国道1号北部他）	500	m2
				機械除草（ハットガイト式）〔法勾配1:1.5以上 1000m2以上〕；集草、積込、運搬含む		
				処分費（国道1号北部他）	5	t
				枝葉；		
仮設工	式	1	5,076,500			
交通管理工	式	1	5,076,500	交通誘導警備員A（昼間）	50	人日
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員A（昼間）	100	時間
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員B（昼間）	100	人日
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員B（昼間）	200	時間
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員A（夜間）	25	人日
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員A（夜間）	50	時間

積算内訳書

工事名	国道1号北部他道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交代要員無し； 交通誘導警備員B(夜間) 50 人日 交代要員無し； 交通誘導警備員B(夜間) 100 時間 交代要員無し；
直接工事費	式	1	61,179,050	
共通仮設費	式	1	6,072,240	
共通仮設費	式	1	133,240	
運搬費	式	1	133,240	路面切削機運搬（国道1号北部他） 2 回 片道；
共通仮設費（率計上）	式	1	5,939,000	
純工事費	式	1	67,251,290	
現場管理費	式	1	29,643,000	
工事原価	式	1	96,894,290	
一般管理費等	式	1	16,665,710	
工事価格	式	1	113,560,000	