

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大阪北道路維持工事（令和6年度）
工事地名	（自）大阪府枚方市長尾東町地先 （至）大阪府門真市ひえ島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	1095日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	60,462,280	
巡視・巡回工	式	1	8,931,084	
道路巡回工	式	1	8,931,084	巡回(A) 250 回 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂類含まず 巡回(C) 10 回 昼間 道路パトロールカー持込；油脂類含まず 緊急巡回(A) 10 時間 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂類含まず 緊急巡回(C) 1 時間 昼間 道路パトロールカー持込；油脂類含まず 緊急巡回(D) 10 時間 夜間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂類含まず 緊急巡回(F) 1 時間 夜間 道路パトロールカー持込；油脂類含まず 巡視員(A) 80 回 昼間 土木一般世話役 1名； 巡視員(B) 2 時間 昼間 土木一般世話役 1名； 巡視員(C) 2 時間 夜間 土木一般世話役 1名； 燃料費(A) 2,050 L ガソリン；油脂類費含む
巡回整備工	式	1	46,702,066	
道路巡回整備工	式	1	19,364,394	巡回整備(A) 150 日 昼間 作業車(ટેイセъл型)貸与 作業員2名；標識装置付、燃料含む ※貸付車両:標識車(ટેიसेъл)に限る

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				巡回整備(B)	2	日
				昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名；燃料 含む		
				巡回整備(C)	20	時間
				昼間 作業車(ﾃﾞｻﾞｲﾅｰﾍﾞﾙ型)貸与 作業員2名；標識 装置付、燃料含む		
				※貸付車両：標識車(ﾃﾞｻﾞｲﾅｰﾍﾞﾙ)に限る		
				巡回整備(D)	8	時間
				昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名；燃料 含む		
				巡回整備(E)	20	時間
				夜間 作業車(ﾃﾞｻﾞｲﾅｰﾍﾞﾙ型)貸与 作業員2名；標識 装置付、燃料含む		
				※貸付車両：標識車(ﾃﾞｻﾞｲﾅｰﾍﾞﾙ)に限る		
				巡回整備(F)	8	時間
				夜間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名；燃料 含む		
				普通作業員(A)	60	日
				昼間；		
				普通作業員(B)	120	時間
				昼間；		
				普通作業員(C)	20	日
				夜間；		
				普通作業員(D)	40	時間
				夜間；		
				特殊作業員(A)	10	日
				昼間；		
				特殊作業員(B)	20	時間
				昼間；		
				特殊作業員(C)	5	日
				夜間；		
				特殊作業員(D)	10	時間

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間；	
				作業車運転(A)	10 時間
				昼間 ディゼﾙ型 貸与；標識装置付、燃料含む	
				※貸付車両:標識車(ディゼﾙ)に限る	
				作業車運転(B)	2 時間
				昼間 2.75～3.5t 持込；燃料含む	
				作業車運転(C)	2 時間
				夜間 ディゼﾙ型 貸与；標識装置付、燃料含む	
				※貸付車両:標識車(ディゼﾙ)に限る	
				作業車運転(D)	2 時間
				夜間 2.75～3.5t 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(A)	8 時間
				昼間 作業床高さ12m 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(B)	8 時間
				昼間 作業床高さ22～23m 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(C)	8 時間
				昼間 作業床高さ18～20m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(D)	8 時間
				夜間 作業床高さ12m 持込；燃料含む	
				高所作業車運転(E)	8 時間
夜間 作業床高さ22～23m 持込；燃料含む					
高所作業車運転(F)	8 時間				
夜間 作業床高さ18～20m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む					
高所作業車運転(G)	8 時間				
昼間 作業床高さ12m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む					
高所作業車運転(H)	8 時間				
夜間 作業床高さ12m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む					
ラフテレンクレーン運転(A)	2 時間				

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				昼間 25t吊 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(B)	2 時間
				夜間 25t吊 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(C)	2 時間
				昼間 16t吊 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(D)	2 時間
				夜間 16t吊 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(E)	2 時間
				昼間 10t吊 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(F)	2 時間
				夜間 10t吊 持込；燃料含む トラック運転(A)	80 時間
				昼間 2t 持込；燃料含む トラック運転(B)	40 時間
				昼間 4～4.5t 持込；燃料含む トラック運転(C)	10 時間
				昼間 クレーン装置付 2t 持込；燃料含む トラック運転(D)	5 時間
				昼間 クレーン装置付 4t 持込；燃料含む トラック運転(E)	40 時間
				夜間 2t 持込；燃料含む トラック運転(F)	10 時間
				夜間 4～4.5t 持込；燃料含む トラック運転(G)	5 時間
				夜間 クレーン装置付 2t 持込；燃料含む トラック運転(H)	2 時間
				夜間 クレーン装置付 4t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(A)	80 時間
				昼間 2t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(B)	40 時間
				昼間 4t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(C)	10 時間
				昼間 10t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(D)	20 時間

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間 2t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(E)	10 時間
				夜間 4t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(F)	5 時間
				夜間 10t 持込；燃料含む ライトバン運転(A)	20 時間
				昼間 1500cc 持込；燃料含む ライトバン運転(B)	5 時間
				夜間 1500cc 持込；燃料含む	
				車道舗装人力(A)	5 m2
路面作業	式	1	1, 029, 509	昼間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック コート(ゴム入り)含む	
				車道舗装人力(B)	5 m2
				昼間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	
				車道舗装人力(D)	5 m2
				昼間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	
				車道舗装人力(F)	5 m2
				昼間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm；プライムコ ート含む	
				車道舗装人力(G)	5 m2
				昼間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm；プライムコ ート含む	
				車道舗装人力(H)	5 m2
				夜間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック コート(ゴム入り)含む	
				車道舗装人力(I)	5 m2
				夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	
				車道舗装人力(K)	5 m2
				夜間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	
				車道舗装人力(M)	5 m2

夜間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm；プライムコ
ート含む
E-5 装人力(N)
夜間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm；プライムコ
ート含む

積算内訳書

工事名		大阪北道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				車道舗装人力(0)	5	m2
				昼間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm；タックコー ト含む		
				車道舗装人力(P)	5	m2
				夜間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm；タックコー ト含む		
				車道舗装機械(A)	5	m2
				昼間 再生密粒度アスファルト混合物(20) 平均t=5cm ；タックコート含む		
				車道舗装機械(B)	5	m2
				昼間 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 平均t=5cm ；タックコート含む		
				車道舗装機械(D)	5	m2
				昼間 再生アスファルト安定処理(25) 平均t=8cm；プ°ラ イムコート含む		
				車道舗装機械(E)	5	m2
				昼間 再生アスファルト安定処理(25) 平均t=10cm；プ° ライムコート含む		
				車道舗装機械(F)	5	m2
				昼間 ポ°ーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック コート(コ°ム入り)含む		
				車道舗装機械(G)	5	m2
				昼間 再生密粒改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm；タックコー ト含む		
				車道舗装機械(H)	5	m2
				夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む		
				車道舗装機械(K)	5	m2
				夜間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm；プ°ライムコ ート含む		
				車道舗装機械(L)	5	m2
				夜間 ポ°ーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック ート(コ°ム入り)含む		
				車道舗装機械(M)	5	m2

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				夜間 再生密粒改質II型（20）平均t=5cm；タック ート含む 車道舗装機械(N) 5 m2 夜間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm；フ°ライムコ ート含む 歩道舗装人力(A) 5 m2 昼間 再生細粒As混合物(13) 平均t=4cm；フ°ライ ムコート含む 歩道舗装人力(B) 5 m2 昼間 開粒度As混合物(13) 平均t=4cm； 歩道舗装人力(D) 5 m2 夜間 再生細粒度As混合物(13) 平均t=4cm；フ°ラ イムコート含む 歩道舗装人力(E) 5 m2 夜間 開粒度As混合物(13) 平均t=4cm； 乗入舗装人力(B) 5 m2 昼間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む 乗入舗装人力(C) 5 m2 昼間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；フ°ラ イムコート含む 乗入舗装人力(F) 5 m2 夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む 乗入舗装人力(G) 5 m2 夜間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；フ° ライムコート含む 目地補修(B) 5 m 夜間 目地補修(クランク) 手間のみ； 目地補修(D) 5 m 夜間 クランク防止シート張 手間のみ；清掃・乾燥、フ°ラ イマ塗布含む クランク防止シート(材料)(A) 5 m W=300 PMシート；

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				クランク防止シート(材料)(B)	5 m
				W=500 ;	
				欠損部補修(A)	1 t
				昼間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満 ; 施工面	
				清掃、瀝青材塗布含む	
				欠損部補修(B)	1 t
				夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満 ; 施工面	
				清掃、瀝青材塗布含む	
				路面切削(A)	5 m2
				昼間 t=6cm以下 ; 積込含む	
				路面切削(B)	5 m2
				昼間 t=6cmを超え12cm以下 ; 積込含む	
				路面切削(C)	5 m2
				夜間 t=6cm以下 ; 積込含む	
				路面切削(D)	5 m2
				夜間 t=6cmを超え12cm以下 ; 積込含む	
				舗装版切断(A)	5 m
				昼間 As t=15cm以下 ;	
				舗装版切断(E)	5 m
				夜間 As t=15cm以下 ;	
				舗装版破碎人力(A)	5 m2
				昼間 As t=4cm以下 ; 積込含む	
				舗装版破碎人力(B)	5 m2
				昼間 As t=4cmを超え10cm以下 ; 積込含む	
				舗装版破碎人力(E)	5 m2
				夜間 As t=4cm以下 ; 積込含む	
				舗装版破碎人力(F)	5 m2
				夜間 As t=4cmを超え10cm以下 ; 積込含む	
				舗装版破碎機械(A)	5 m2
				昼間 As t=15cm以下 ; 積込含む	
				舗装版破碎機械(C)	5 m2
				夜間 As t=15cm以下 ; 積込含む	
				区画線(A)	5 m
				昼間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白 ;	

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				区画線(B)	5 m
				昼間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白；	
				区画線(C)	5 m
				昼間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白；	
				区画線(D)	5 m
				昼間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白；	
				区画線(E)	5 m
				昼間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白；	
				区画線(F)	5 m
				昼間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白；	
				区画線(G)	5 m
				昼間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白；	
				区画線(H)	5 m
				昼間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白；	
				区画線(I)	5 m
				昼間 ゼブラ 幅15cm 厚1.5mm 白；	
				区画線(J)	5 m
				昼間 ゼブラ 幅20cm 厚1.5mm 白；	
				区画線(K)	5 m
				昼間 ゼブラ 幅30cm 厚1.5mm 白；	
				区画線(L)	5 m
				昼間 ゼブラ 幅45cm 厚1.5mm 白；	
				区画線(M)	5 m
				昼間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白	
				；	
				区画線(N)	5 m
				夜間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白；	
				区画線(O)	5 m
				夜間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白；	
				区画線(P)	5 m
				夜間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白；	
				区画線(Q)	5 m
				夜間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白；	
				区画線(R)	5 m

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和6年度）						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				夜間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白； 区画線(S)	5	m	
				夜間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白； 区画線(T)	5	m	
				夜間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白； 区画線(U)	5	m	
				夜間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白； 区画線(V)	5	m	
				夜間 ゼブラ 幅15cm 厚1.5mm 白； 区画線(W)	5	m	
				夜間 ゼブラ 幅20cm 厚1.5mm 白； 区画線(X)	5	m	
				夜間 ゼブラ 幅30cm 厚1.5mm 白； 区画線(Y)	5	m	
				夜間 ゼブラ 幅45cm 厚1.5mm 白； 区画線(Z)	5	m	
				夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白； 排水性舗装用区画線(A)	5	m	
				昼間 実線 幅15cm 白； 排水性舗装用区画線(B)	5	m	
				昼間 実線 幅20cm 白； 排水性舗装用区画線(C)	5	m	
				昼間 実線 幅30cm 白； 排水性舗装用区画線(D)	5	m	
				昼間 実線 幅45cm 白； 排水性舗装用区画線(E)	5	m	
				昼間 破線 幅15cm 白； 排水性舗装用区画線(F)	5	m	
				昼間 破線 幅20cm 白； 排水性舗装用区画線(G)	5	m	
				昼間 破線 幅30cm 白； 排水性舗装用区画線(H)	5	m	
				昼間 破線 幅45cm 白；			

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				排水性舗装用区画線(I)	5	m
				昼間 セヅラ 幅15cm 白；		
				排水性舗装用区画線(J)	5	m
				昼間 セヅラ 幅20cm 白；		
				排水性舗装用区画線(K)	5	m
				昼間 セヅラ 幅30cm 白；		
				排水性舗装用区画線(L)	5	m
				昼間 セヅラ 幅45cm 白；		
				排水性舗装用区画線(M)	5	m
				昼間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白		
				；		
				排水性舗装用区画線(N)	5	m
				夜間 実線 幅15cm 白；		
				排水性舗装用区画線(O)	5	m
				夜間 実線 幅20cm 白；		
				排水性舗装用区画線(P)	5	m
				夜間 実線 幅30cm 白；		
				排水性舗装用区画線(Q)	5	m
				夜間 実線 幅45cm 白；		
				排水性舗装用区画線(R)	5	m
				夜間 破線 幅15cm 白；		
				排水性舗装用区画線(S)	5	m
				夜間 破線 幅20cm 白；		
				排水性舗装用区画線(T)	5	m
				夜間 破線 幅30cm 白；		
				排水性舗装用区画線(U)	5	m
夜間 破線 幅45cm 白；						
排水性舗装用区画線(V)	5	m				
夜間 セヅラ 幅15cm 白；						
排水性舗装用区画線(W)	5	m				
夜間 セヅラ 幅20cm 白；						
排水性舗装用区画線(X)	5	m				
夜間 セヅラ 幅30cm 白；						
排水性舗装用区画線(Y)	5	m				

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				夜間 セブテラ 幅45cm 白； 排水性舗装用区画線(Z)	5	m
				夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白； ； 区画線消去(A)	5	m
				昼間 幅15cm換算 削り取り式； 区画線消去(B)	5	m
				夜間 幅15cm換算 削り取り式；		
構造物作業	式	1	6,044,341	コンクリート構造物取壊し(A)	5	m3
				昼間 無筋 人力；積込含む コンクリート構造物取壊し(B)	5	m3
				昼間 有筋 人力；積込含む コンクリート構造物取壊し(C)	5	m3
				夜間 無筋 人力；積込含む コンクリート構造物取壊し(D)	5	m3
				夜間 有筋 人力；積込含む コンクリート打設(A)	5	m3
				無筋 18-8-40(高炉)； コンクリート打設(B)	5	m3
				小型 18-8-40(高炉)； コンクリート打設(C)	5	m3
				鉄筋 24-12-25(高炉)； 削孔工(A)	5	孔
				削孔径10mm以上30mm未満 削孔深さ30mm以上200mm未満； 削孔工(B)	5	孔
				削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満； 削孔工(C)	5	孔
				削孔径180mm以上200mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下； 歩車道境界ブロック設置(A)	5	m
				600mm以下 50kg未満 手間のみ；敷モルタル、目地モルタル含む		

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				歩車道境界ブロック設置(B) 600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ；敷モルタル、目地モルタル含む	5 m
				歩車道境界ブロック設置(C) 1000mm超え2000mm以下 150kg以上550kg未満 手間のみ；敷モルタル、目地モルタル含む	5 m
				地先境界ブロック設置 C型 手間のみ；敷モルタル、目地モルタル含む	5 m
				歩車道境界ブロック撤去 処分；	5 m
				地先境界ブロック撤去 処分；	5 m
				歩車道境界ブロック(材料)(A) A型；	5 m
				歩車道境界ブロック(材料)(B) B型；	5 m
				歩車道境界ブロック(材料)(C) C型；	5 m
				歩車道境界ブロック(材料)(D) B型 両面R；	5 m
				歩車道境界ブロック(材料)(E) C型 両面R；	5 m
				歩車道境界ブロック(材料)(F) 切り下げ部 平型 片面R；	5 m
				地先境界ブロック(材料) C型；	5 m
				平板ブロック設置 ブロック規格30cm×30cm 手間のみ；	5 m2
				平板ブロック撤去	5 m2
				平板ブロック(材料)(A) 擬石 300×300×60；	5 m2
				平板ブロック(材料)(B) カラー平板 300×300×60；	5 m2
				平板ブロック(材料)(C)	5 m2

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				透水性ブロック 300×300×60；	
				点字ブロック(材料)(A)	5 m2
				300×300×60；	
				点字ブロック(材料)(B)	5 枚
				300×300(貼付用)；	
				点字シート(材料)	5 m2
				ステップガイト(貼付タイプ) 300×300 同等品以上；	
				点字シート 下地塗料材(材料)	5 kg
				ステップガイト用；	
				点字シート トップコート(材料)	5 kg
				ステップガイト用；	
				点字タイル(材料)	5 枚
				Mレベル 300×600 同等品以上；	
				点字タイル(材料)	5 箱
				接着剤 Mレベル用 6kg/セット×2セット/箱 同等品以上；	
				鋼製蓋板設置(A)	5 組
				40kg/枚以下 手間のみ；	
				鋼製蓋板設置(B)	5 組
				40を超え170kg/枚以下 手間のみ；	
				鋼製蓋板撤去(A)	5 組
				40kg/枚以下；	
				鋼製蓋板撤去(B)	5 組
				40を超え170kg/枚以下；	
				鋼製蓋板(材料)(A)	5 組
				T-25 溝幅200用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(B)	5 組
				T-25 溝幅300用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(C)	5 組
				T-25 溝幅400用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(D)	5 組
				T-25 溝幅300用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(E)	5 組
				T-25 溝幅400用 細目 ボルト固定 滑り止め型；メ	

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和6年度）						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(F)	5	組	
				T-25 400×400用 ボルト固定；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(G)	5	組	
				T-25 500×500用 ボルト固定；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(H)	5	組	
				T-25 600×600用 ボルト固定；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(I)	5	組	
				T-25 400×400用 細目 ボルト固定；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(J)	5	組	
				T-25 400×400用 細目 ボルト固定 滑り止め型；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(K)	5	組	
				T-25 400×500用 ボルト固定；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(L)	5	組	
				T-25 500×400用 細目 ボルト固定；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(M)	5	組	
				T-14 溝幅300用 ボルト固定 滑り止め型；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(N)	5	組	
				T-6 500×500用 細目 ボルト固定 滑り止め型；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(O)	5	組	
				T-14 溝幅150用 ボルト固定；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(P)	5	組	
				T-14 400×300用 ボルト固定；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(Q)	5	組	
				T-14 500×500用 細目 ボルト固定；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(R)	5	組	
				T-25 300×500用 ボルト固定；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(S)	5	組	

積算内訳書

工事名		大阪北道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				T-25 350×400用 ボルト固定；メッキ、受枠含む 鋼製蓋板(材料) (T)	5	組
				T-25 300×500用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む 鋼製蓋板(材料) (U)	5	組
				T-25 350×500用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む 鋼製蓋板(材料) (V)	5	組
				T-25 400×450用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む 鋼製蓋板(材料) (W)	5	組
				T-25 500×450用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む		
機械運転	式	1	303,969	空気圧縮機 3.5～3.7m3/min；燃料含む	5	時間
				コンクリートブレード 20kg級；	5	時間
				発動発電機 2KVA；燃料含む	5	時間
				コンクリートカッター 舗装版切断用 ブレード径30cm；燃料含む	5	時間
				溶接機 150A；燃料含む	5	時間
				ランマ 60～80kg；燃料含む	5	時間
				振動コンパクタ 40～60kg；燃料含む	5	時間
				水中ポンプ 口径100mm 全揚程 10m；	5	時間
				草刈機 肩掛式 カッター径230mm；燃料含む	5	時間
				チェーンソー 鋸長500mm；燃料含む	5	時間
				バックホ運転(A)	5	時間

積算内訳書

工事名		大阪北道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				昼間 0.13m3；燃料含む バックホウ運転(B)	5	時間
				昼間 0.28m3；燃料含む 振動ロータリ運転(A)	5	時間
				ハンドガイト式 0.5～0.6t；燃料含む 振動ロータリ運転(B)	5	時間
				搭乗式コンバイント式 3～4t；燃料含む 振動ロータリ(賃料)	5	時間
				搭乗式コンバイント式 2.4～2.6t； 路面切削機運転(A)	5	時間
				昼間 W=1000 t=100；燃料含む 路面切削機運転(B)	5	時間
				夜間 W=1000 t=100；燃料含む		
				セメント	5	袋
				普通ポルトランド 25kg袋入； セメント	5	袋
				高炉B種 25kg/袋； 超速硬セメント	5	袋
一般材料	式	1	5,297,100	20kg/袋； 加熱合材(A)	5	t
				再生密粒度As混合物(20)； 加熱合材(B)	5	t
				再生細粒度As混合物(13)； 加熱合材(C)	5	t
				ポーラスアスファルト混合物(13)； 加熱合材(D)	5	t
				開粒度As混合物(13)； 加熱合材(E)	5	t
				再生密粒改質Ⅱ型(20)； 加熱合材(F)	5	t
				再生粗粒度As混合物(20)； 加熱合材(G)	5	t
				再生As安定処理(25)； 加熱合材(H)	5	t

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生粗粒改質Ⅱ型(20)；
				加熱合材(I) 5 t
				夜間 再生密粒度As混合物(20)；
				加熱合材(J) 5 t
				夜間 再生細粒度As混合物(13)；
				加熱合材(K) 5 t
				夜間 ポーラスアスファルト混合物(13)；
				加熱合材(L) 5 t
				夜間 開粒度As混合物(13)；
				加熱合材(M) 5 t
				夜間 再生密粒改質Ⅱ型(20)；
				加熱合材(N) 5 t
				夜間 再生粗粒度As混合物(20)；
				加熱合材(O) 5 t
				夜間 再生As安定処理(25)；
				加熱合材(P) 5 t
				夜間 再生粗粒改質Ⅱ型(20)；
				常温合材(A) 5 袋
				全天候型 ロックハート® β 30kg/袋 同等品以上；
				常温合材(B) 5 袋
				細粒型 スーパーロメンパッチ 4.5kg/袋 同等品以上；
				常温合材(C) 5 袋
				排水性合材 ソーク・パッチ 20kg/袋 同等品以上；
				常温合材(D) 5 袋
				全天候強化型 YKアスコシ 25kg/袋 同等品以上；
				常温合材(E) 5 袋
				排水性舗装補修用 PPアスコシ 25kg/袋 同等品以上
				；
				常温合材(F) 5 箱
				超耐久性急速路面補修用 パッチクレーン 11kg/箱 同
				等品以上；
				常温合材(G) 5 袋
				水硬化タイプ ロート® プラスター-K 20kg/袋 同等品以上
				；

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				常温合材(H) 全天候型 マイルドパッチ13 20kg/袋 同等品以上；	5	袋
				生コンクリート(A) 18-8-40(高炉)；	5	m3
				生コンクリート(B) 24-12-25(高炉)；	5	m3
				超速硬コンクリート(A) 3h圧縮強度 24N/mm2；	5	m3
				超速硬コンクリート(B) ジェットパッチ 同等品以上；	5	セット
				砂 クッション用；	5	m3
				土のう(A) 620×480；	5	枚
				土のう(B) 耐候性ブラック土のう；	5	枚
				砕石(A) RC-30；	5	m3
				砕石(B) RC-40；	5	m3
				単管 2000×48.6×2.4；	5	本
				直交クランプ φ48.6用；	5	個
				ジョイント φ48.6用；	5	個
				塗料(A) 塗料用シーラー；	5	kg
				塗料(B) 一般用さび止めペイント JIS K 5621 1種 下塗用；	5	kg
				塗料(C) JIS K 5516 2種 中塗用；	5	kg
				塗料(D)	5	kg

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				JIS K 5516 2種 上塗用； 硬質塩化ビニル管 (A)	5 m
				VP-75； 硬質塩化ビニル管 (B)	5 m
				VP-100； 硬質塩化ビニル管 (C)	5 m
				VP-150； 硬質塩化ビニル管 (D)	5 m
				VP-200； 防鳩網 (A)	5 m2
				ネットホ° リエチレン製 400D/22本 #25mm； 防鳩網 (B)	5 m
				ワイヤロープ° 4号品 6×24 径6 G種； 防鳩網 (C)	5 個
				ワイヤークリップ° φ6用； 防鳩網 (D)	5 個
				取付金具(吊金具)溶融亜鉛メッキ； 防鳩網 (E)	5 m
				取付ロープ° φ4 ホ° リエチレンロープ°； アスファルト補修材 (A)	5 kg
				アスファルト舗装補修用； コンクリート補修材 (A)	5 kg
				下地補強材プライマー； コンクリート補修材 (B)	5 kg
				コンクリート舗装補修材； 路面補修材 (A)	5 卷
				ステイマ-クL715 610mm×22.8m 同等品以上； 路面補修材 (B)	5 缶
				路面補修用 プライマー-P48 1L/缶 同等品以上； 路面油吸着剤	5 袋
				ACライト 10kg/袋 同等品以上； レフテープ°	5 卷
				RR-1A 同等品以上； 接着剤 (A)	5 組

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				PB-L 1kg/組 同等品以上；	
				接着剤(B)	5 組
				PB-1 1.4kg/組 同等品以上；	
				接着剤(C)	5 kg
				ネセーフコーン 同等品以上；	
				接着剤(D)	5 組
				ロードホント T-III 2kg/組 同等品以上；	
				反射テープ(A)	5 枚
				カブセル 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m；	
				反射テープ(B)	5 枚
				カブセル 白色、黄色、赤色 幅2.5cm×9m；	
				ブリンカーライト用バッテリー	5 個
				6V12Ah；	
				ガラス繊維強化プラスチックシート(A)	5 m2
				ウルトラパッチ 0.07m2未満/枚 同等品以上；	
				ガラス繊維強化プラスチックシート(B)	5 m2
				ウルトラパッチ 0.07m2以上/枚～0.15m2未満/枚 同等品以上；	
				ガラス繊維強化プラスチックシート(C)	5 m2
				ウルトラパッチ 0.15m2以上/枚 同等品以上；	
				防草シート(A)	5 巻
				防草用 チカヤシート W=1.0 L=25m 同等品以上；	
				防草シート(B)	5 本
				防草用 チカヤシート L型アンカーピン L=250 同等品以上；	
				防草シート(C)	5 本
				防草用 チカヤシート アタッチ333ml 同等品以上；	
				防草シート(D)	5 巻
				防草用 チカヤシート 粘着テープ W=100 同等品以上；	
				鳩飛来防止材	5 本
				ハートシエル 330ml 同等品以上；	
				殺虫剤	5 本
				スミチオン 500ml 同等品以上；	
				塩化カルシウム	1 t

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				粒状500kg入；支給材料 塩化カルシウム	1 t
				粒状25kg入；支給材料 塩化ナトリウム	1 t
				500kg入；支給材料 塩化ナトリウム	1 t
				25kg入；支給材料	
防護柵作業	式	1	2,178,908	ガードレール設置(A)	5 m
				Gr-A-4E 手間のみ；	
				ガードレール設置(B)	5 m
				Gr-B-4E 手間のみ；	
				ガードレール設置(C)	5 m
				Gr-A-2B 手間のみ；	
				ガードレール設置(D)	5 m
				Gr-B-2B 手間のみ；	
				ガードレール設置(E)	5 m
				Gr-Bm-4E 手間のみ；	
				ガードレール設置(F)	5 m
				レール 手間のみ；	
				ガードレール設置(G)	5 枚
				袖レール 手間のみ；	
				ガードレール撤去(A)	5 m
				Gr-A-4E；	
				ガードレール撤去(B)	5 m
				Gr-A-2B；	
				ガードレール撤去(C)	5 m
				レール；	
				ガードレール撤去(D)	5 枚
				袖レール；	
				ガードレール(材料)(A)	5 m
				Gr-A-4E メッキ；付属品含む、キャップなし	
				ガードレール(材料)(B)	5 m
				Gr-B-4E メッキ；付属品含む、キャップなし	
				ガードレール(材料)(C)	5 m

積算内訳書

工事名		大阪北道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				Gr-A-2B メッキ；付属品含む、キャップなし	
				ガードレール(材料)(D)	5 m
				Gr-B-2B 塗装 ダークブラウン；付属品含む、キャップなし	
				ガードレール(材料)(E)	5 m
				Gr-B-2B メッキ；付属品含む、キャップなし	
				ガードレール(材料)(F)	5 m
				レール A種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(G)	5 m
				レール B種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(H)	5 本
				支柱 A-2B メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(I)	5 本
				支柱 B-2B メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(J)	5 本
				支柱 B-4E メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(K)	5 枚
				袖ヒーム A種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(L)	5 枚
				袖ヒーム B種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(M)	5 枚
				袖ヒーム B種 塗装；付属品含む	
				ガードレール(材料)(N)	5 枚
				袖ヒーム Am種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(O)	5 枚
				袖ヒーム Bm種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料)(P)	5 m
				笠木；付属品含む	
				ガードレール用支柱キャップ(材料)(A)	5 個
				Φ114.3 樹脂製 白色；	
				ガードレール用支柱キャップ(材料)(B)	5 個
				Φ114.3 樹脂製 ブラウン；	
				ガードレール用支柱キャップ(材料)(C)	5 個
				Φ139.8 樹脂製 白色；	

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				歩道柵設置(A) Co建込用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m 手間のみ ；充填剤含む	5 m
				歩道柵設置(B) 基礎ブロック用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m 手間 のみ；	5 m
				歩道柵設置(C) アンカーボルト固定用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m 手 間のみ；アンカーボルト、削孔含む	5 m
				歩道柵設置(D) ヒーム・パネル 支柱間隔3m 手間のみ；	5 m
				歩道柵撤去(A) Co建込用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m；	5 m
				歩道柵撤去(B) 基礎ブロック用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m；	5 m
				歩道柵撤去(C) アンカーボルト固定用 ヒーム式・パネル式 支柱間隔3m；	5 m
				歩道柵撤去(D) ヒーム・パネル 支柱間隔3m；	5 m
				歩道柵(材料)(A) KPT-8-W 同等品以上；	5 本
				歩道柵(材料)(B) KPT-11-W 同等品以上；	5 本
				歩道柵(材料)(D) 43AF5-308CK(ブラウン) ヒーム2m/本 同等品以上；	5 本
				歩道柵(材料)(E) 43AF5-308CK(ブラウン) 支柱 同等品以上；	5 組
				歩道柵(材料)(F) 43AF5-308CK(ブラウン) 取付金具 同等品以上；ボ ルト、ナット含む	5 個
				歩道柵(材料)(G) 43AF5-308CK(ブラウン) 端末キャップ 同等品以上；	5 個
				歩道柵基礎(材料)(A) 300×300×400；	5 個

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				歩道柵基礎(材料)(B)	5	個
				300×500×400；		
				歩道柵基礎(材料)(C)	5	個
				300×300×450；		
				歩道柵基礎(材料)(D)	5	個
				300×500×450；		
				ボックスビーム(材料)(A)	5	m
				GB-Am-2B メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(B)	5	m
				GB-Bm-2B メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(C)	5	m
				ビーム Am用 メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(D)	5	m
				ビーム Bm用 メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(E)	5	枚
				パトール Am用 メッキ；		
				ボックスビーム(材料)(F)	5	枚
				パトール Bm用 メッキ；		
				ボックスビーム(材料)(G)	5	組
				ビームジョイント Am用 メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(H)	5	組
				ビームジョイント Bm用 メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(I)	5	本
				支柱 Am-2B メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(J)	5	本
				支柱 Bm-2B メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(K)	5	本
				支柱 Bm-2E メッキ；付属品含む		
				立入防止柵設置	5	m
				基礎ブロック 支柱間隔2m 手間のみ；		
				立入防止柵撤去	5	m
				立入防止柵(材料)(A)	5	m
				H=1.8m Z-GS3 3.2×50 メッキ；		
				立入防止柵(材料)(B)	5	m

積算内訳書

工事名		大阪北道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					H=1.8m EN-A S 101×64 メッキ塗装； 立入防止柵(材料)(C)	5 m
					H=1.8m V・E-GS2 3.2×50 合成樹脂被覆； 立入防止柵(材料)(D)	5 m
					H=1.5m Z-GS3 3.2×50 メッキ； 立入防止柵基礎設置	5 基
					基礎ブロック 金網柵 手間のみ； 立入防止柵基礎(材料)(A)	5 個
					180×180×450； 立入防止柵基礎(材料)(B)	5 個
					200×200×450；	
安全施設作業	式	1	11,911,415		視線誘導標取替(A)	5 本
					Co建込用 片面 反射体径φ100以下支柱径φ34 手間のみ；撤去・設置	
					視線誘導標取替(B)	5 本
					土中建込用 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ 34 手間のみ；撤去・設置	
					視線誘導標取替(C)	5 本
					構造物取付用 片面 反射体径φ100以下 ベースプ レート式 手間のみ；撤去・設置	
					視線誘導標取替(D)	5 本
					Gr取付用 片面 反射体径φ100以下 バンド式 手 間のみ；撤去・設置	
					視線誘導標(材料)(A)	5 本
					土中用 片面φ100 支柱径34；	
					視線誘導標(材料)(B)	5 本
					防護柵用 片面φ100 バンド式；	
					視線誘導標(材料)(C)	5 本
					防護柵用 両面φ100 バンド式；	
					視線誘導標(材料)(D)	5 本
					構造物用 片面φ100 自掃式 ベースプレート式；	
					視線誘導標(材料)(E)	5 個
					基礎建込用 φ100(自発光) アレットアイ ASZ-R-N 本体 同等品以上；	

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				視線誘導標(材料)(F)	5 本
				Gr取付用 片面φ100(自発光) レッドアイ ASZ-R-N-	
				B 同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(G)	5 本
				Co建込用 φ200×2(自発光) RA-20S-2B-24H 本	
				体のみ 同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(H)	5 本
				Co建込用 片面φ300 支柱径60.5；	
				視線誘導標(材料)(I)	5 本
				構造物用 片面φ300 H=1800 ベースプレート式；	
				視線誘導標(材料)(J)	5 本
				φ300(自発光) H=1800 ベースプレート式 SB-T2-1A	
				同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(K)	5 本
				Co建込用 φ300×2(自発光) RA-30S-2B-24H 本	
				体のみ 同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(L)	5 個
				キングライト 片面φ300 鏡面のみ キングライト Uハント	
				付；	
				視線誘導標(材料)(M)	5 枚
				線形誘導 矢印板 350×500 MW-50R 同等品以上	
				；	
				視線誘導標(材料)(N)	5 個
				縁石鋳 片面貼付 セーフアイSB型 同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(O)	5 個
				道路鋳 片面貼付 ルミナスアイマイティ LE-260 同等品以	
				上；	
				視線誘導標(材料)(P)	5 個
				基礎ブロック 300×300×300；	
				視線誘導標(材料)(Q)	5 個
				縁石鋳(自発光) 片面(LED) 赤 エッジボインタ T-II	
				同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(R)	5 個
				縁石鋳(自発光) 両面(LED) 赤 エッジボインタ T-II	

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(S)	5 個
				中央分離帯樹脂ブロック(JIS A 9401)反射無しタイプ	
				1000×200×H80 同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(T)	5 個
				緑石鋳(自発光)片面 青 アンカータイプ(アンカー共) エッ	
				シボ インタ 同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(U)	5 個
				サイクルフラッシュ交換用バッテリー SB-T2 同等品以上；	
				視線誘導標(材料)(V)	5 基
				本体用 φ200 LED:黄色 上下2灯；	
				視線誘導標(材料)(W)	5 組
				ソーラー式LEDベースプレート式 プリンカーフラッシュ 同等品以	
				上；	
				ポストコーン取替	5 本
				貼付式 手間のみ；撤去・設置	
				ポストコーン(材料)(A)	5 本
				H=400 固定式(貼付式) ラバーポール；	
				ポストコーン(材料)(B)	5 本
				H=650 固定式(貼付式) ラバーポール；	
				ポストコーン(材料)(C)	5 本
				H=800 固定式(貼付式) ラバーポール；	
				クッションラム(材料)(A)	5 個
				丸型2型 100リットル(φ440×720)；	
				クッションラム(材料)(B)	5 個
				丸型 580×820；	
				クッションラム(材料)(C)	5 個
				角A型 900×900×900；	
				ノックスクッション(材料)(A)	5 個
				400×700 前衛体；	
				ノックスクッション(材料)(B)	5 個
				400×800 後衛体；	
				ノックスクッション(材料)(C)	5 個
				スチール枠 前衛体；	

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				ノックスクション(材料) (D)	5	個
				スチール枠 後衛体；		
				乗入防止柱設置	5	本
				手間のみ；		
				乗入防止柱(材料) (A)	5	本
				φ120 H=800 固定式 コムタイプ；		
				乗入防止柱(材料) (B)	5	個
				U型 φ76.3 H=650 白；		
				距離標設置(A)	5	本
				土中用 手間のみ；		
				距離標設置(B)	5	本
				構造物取付用 手間のみ；		
				距離標撤去(A)	5	本
				土中用；		
				標識柱(材料)	5	本
				路側式 φ76.3 t=3.2mm L=3.5m メッキ+静電粉体		
				塗装；		
				標識板取替(A)	5	m2
				案内標識 手間のみ；撤去・設置		
				標識板取替(B)	5	基
				路線・警戒標識 手間のみ；撤去・設置		
				標識板撤去(A)	5	m2
				案内標識；		
				標識板撤去(B)	5	基
				路線・警戒標識；		
				標識板(材料) (A)	5	m2
				案内標識 カプセルレンズ型；		
				標識板(材料) (B)	5	m2
				警戒標識 カプセルレンズ型；		
処分費	式	1	572,430	運搬処理(A)（大阪北道路）	5	m3
				昼間 土砂；		
				運搬処理(B)（大阪北道路）	5	m3
				昼間 As殻；		
				運搬処理(C)（大阪北道路）	5	m3

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				昼間 Co殻(無筋)； 運搬処理(D)（大阪北道路）	5 m3
				昼間 Co殻(鉄筋)； 運搬処理(E)（大阪北道路）	5 m3
				昼間 As切削くず； 運搬処理(F)（大阪北道路）	5 m3
				夜間 土砂； 運搬処理(G)（大阪北道路）	5 m3
				夜間 As殻； 運搬処理(H)（大阪北道路）	5 m3
				夜間 Co殻(無筋)； 運搬処理(I)（大阪北道路）	5 m3
				夜間 Co殻(鉄筋)； 運搬処理(J)（大阪北道路）	5 m3
				夜間 As切削くず； 処分費(A)（大阪北道路）	5 m3
				昼間 土砂； 処分費(B)（大阪北道路）	5 m3
				昼間 As殻； 処分費(C)（大阪北道路）	5 m3
				昼間 Co殻(無筋)； 処分費(D)（大阪北道路）	5 m3
				昼間 Co殻(鉄筋)； 処分費(E)（大阪北道路）	5 m3
				昼間 As切削くず； 処分費(F)（大阪北道路）	5 m3
				夜間 土砂； 処分費(G)（大阪北道路）	5 m3
				夜間 As殻； 処分費(H)（大阪北道路）	5 m3
				夜間 Co殻(無筋)； 処分費(I)（大阪北道路）	5 m3
				夜間 Co殻(鉄筋)； 処分費(J)（大阪北道路）	5 m3

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間 As切削くず； 塵埃処分費	5 t
				汚泥； 家電リサイクル料金(A) エアコン； 家電リサイクル料金(B)	5 台
				テレビ（液晶・プラズマ式、16型以上）； 家電リサイクル料金(C)	5 台
				冷蔵庫・冷凍庫（171リットル以上）； 家電リサイクル料金(D)	5 台
				洗濯機・衣類乾燥機；	
道路清掃工	式	1	563,690		
路面清掃工	式	1	109,685	路面清掃作業	5 km
				昼間 機械；散水車、ダンプトラック、燃料含む	
				路面清掃作業	5 km
				夜間 機械；散水車、ダンプトラック、燃料含む	
				塵埃処分	1 t
				混合廃棄物(A)路面清掃塵埃；	
排水施設清掃工	式	1	454,005	側溝清掃	50 m
				昼間 0.125m2未満 堆積率50%未満；	
				側溝清掃	25 m
				夜間 0.125m2未満 堆積率50%未満；	
				側溝清掃	50 m
				昼間 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満；	
				側溝清掃	25 m
				夜間 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満；	
				管渠清掃	40 m
				昼間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%未満；	
				管渠清掃	20 m
				夜間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%未満；	
				管渠清掃	10 m

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				昼間 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50% 未満； 管渠清掃	5	m
				夜間 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50% 未満； 管渠清掃	10	m
				昼間 管径φ800mm以上φ1000mm未満 堆積率50% 未満； 管渠清掃	5	m
				夜間 管径φ800mm以上φ1000mm未満 堆積率50% 未満； 塵埃処分	1	t
				混合廃棄物(B)側溝清掃塵埃；		
除草工	式	1	784,400			
道路除草工	式	1	784,400	除草（大阪北道路） 機械除草(肩掛式)〔法勾配1:1.5未満 1000m2未 満〕；飛び石防護 有 集草、積込、運搬含む 除草（大阪北道路） 機械除草(ハットガイト式)〔法勾配1:1.5以上 100 0m2以上〕；集草、積込、運搬含む 処分費（大阪北道路） 枝葉；	5,000 500 5	m2 m2 t
仮設工	式	1	3,481,040			
交通管理工	式	1	3,481,040	交通誘導警備員A(昼間) 交代要員無し； 交通誘導警備員A(昼間) 交代要員無し； 交通誘導警備員B(昼間) 交代要員無し； 交通誘導警備員B(昼間) 交代要員無し； 交通誘導警備員A(夜間)	30 60 60 120 20	人日 時間 人日 時間 人日

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				交代要員無し； 交通誘導警備員A(夜間)	40 時間
				交代要員無し； 交通誘導警備員B(夜間)	40 人日
				交代要員無し； 交通誘導警備員B(夜間)	80 時間
				交代要員無し；	
直接工事費	式	1	60,462,280		
共通仮設費	式	1	5,953,300		
共通仮設費	式	1	135,300		
運搬費	式	1	135,300	路面切削機運搬（大阪北道路） 片道；	2 回
共通仮設費（率計上）	式	1	5,818,000		
純工事費	式	1	66,415,580		
現場管理費	式	1	28,977,000		
工事原価	式	1	95,392,580		
一般管理費等	式	1	16,437,420		
工事価格	式	1	111,830,000		

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大阪北道路維持工事（令和7年度）
工事地名	（自）大阪府枚方市長尾東町地先 （至）大阪府門真市ひえ島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	1095日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	60,462,280	
巡視・巡回工	式	1	8,931,084	
道路巡回工	式	1	8,931,084	巡回(A) 250 回 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂類含まず 巡回(C) 10 回 昼間 道路パトロールカー持込；油脂類含まず 緊急巡回(A) 10 時間 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂類含まず 緊急巡回(C) 1 時間 昼間 道路パトロールカー持込；油脂類含まず 緊急巡回(D) 10 時間 夜間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂類含まず 緊急巡回(F) 1 時間 夜間 道路パトロールカー持込；油脂類含まず 巡視員(A) 80 回 昼間 土木一般世話役 1名； 巡視員(B) 2 時間 昼間 土木一般世話役 1名； 巡視員(C) 2 時間 夜間 土木一般世話役 1名； 燃料費(A) 2,050 L ガソリン；油脂類費含む
巡回整備工	式	1	46,702,066	
道路巡回整備工	式	1	19,364,394	巡回整備(A) 150 日 昼間 作業車(ディーゼル型)貸与 作業員2名；標識装置付、燃料含む ※貸付車両：標識車(ディーゼル)に限る

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				巡回整備(B)	2	日
				昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名；燃料含む		
				巡回整備(C)	20	時間
				昼間 作業車(ﾃﾞｻﾞｲﾅｰﾍﾞﾙ型)貸与 作業員2名；標識装置付、燃料含む		
				※貸付車両：標識車(ﾃﾞｻﾞｲﾅｰﾍﾞﾙ)に限る		
				巡回整備(D)	8	時間
				昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名；燃料含む		
				巡回整備(E)	20	時間
				夜間 作業車(ﾃﾞｻﾞｲﾅｰﾍﾞﾙ型)貸与 作業員2名；標識装置付、燃料含む		
				※貸付車両：標識車(ﾃﾞｻﾞｲﾅｰﾍﾞﾙ)に限る		
				巡回整備(F)	8	時間
				夜間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名；燃料含む		
				普通作業員(A)	60	日
				昼間；		
				普通作業員(B)	120	時間
				昼間；		
				普通作業員(C)	20	日
				夜間；		
				普通作業員(D)	40	時間
				夜間；		
				特殊作業員(A)	10	日
				昼間；		
				特殊作業員(B)	20	時間
				昼間；		
				特殊作業員(C)	5	日
				夜間；		
				特殊作業員(D)	10	時間

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間； 作業車運転(A) 昼間 ディゼル型 貸与；標識装置付、燃料含む	10 時間
				※貸付車両：標識車(ディゼル)に限る 作業車運転(B) 昼間 2.75～3.5t 持込；燃料含む	2 時間
				作業車運転(C) 夜間 ディゼル型 貸与；標識装置付、燃料含む	2 時間
				※貸付車両：標識車(ディゼル)に限る 作業車運転(D) 夜間 2.75～3.5t 持込；燃料含む	2 時間
				高所作業車運転(A) 昼間 作業床高さ12m 持込；燃料含む	8 時間
				高所作業車運転(B) 昼間 作業床高さ22～23m 持込；燃料含む	8 時間
				高所作業車運転(C) 昼間 作業床高さ18～20m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む	8 時間
				高所作業車運転(D) 夜間 作業床高さ12m 持込；燃料含む	8 時間
				高所作業車運転(E) 夜間 作業床高さ22～23m 持込；燃料含む	8 時間
				高所作業車運転(F) 夜間 作業床高さ18～20m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む	8 時間
				高所作業車運転(G) 昼間 作業床高さ12m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む	8 時間
				高所作業車運転(H) 夜間 作業床高さ12m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む	8 時間
				ラフテレンクレーン運転(A)	2 時間

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				昼間 25t吊 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(B)	2 時間
				夜間 25t吊 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(C)	2 時間
				昼間 16t吊 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(D)	2 時間
				夜間 16t吊 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(E)	2 時間
				昼間 10t吊 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(F)	2 時間
				夜間 10t吊 持込；燃料含む トラック運転(A)	80 時間
				昼間 2t 持込；燃料含む トラック運転(B)	40 時間
				昼間 4～4.5t 持込；燃料含む トラック運転(C)	10 時間
				昼間 クレーン装置付 2t 持込；燃料含む トラック運転(D)	5 時間
				昼間 クレーン装置付 4t 持込；燃料含む トラック運転(E)	40 時間
				夜間 2t 持込；燃料含む トラック運転(F)	10 時間
				夜間 4～4.5t 持込；燃料含む トラック運転(G)	5 時間
				夜間 クレーン装置付 2t 持込；燃料含む トラック運転(H)	2 時間
				夜間 クレーン装置付 4t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(A)	80 時間
				昼間 2t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(B)	40 時間
				昼間 4t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(C)	10 時間
				昼間 10t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(D)	20 時間

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間 2t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(E)	10 時間
				夜間 4t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(F)	5 時間
				夜間 10t 持込；燃料含む ライトバン運転(A)	20 時間
				昼間 1500cc 持込；燃料含む ライトバン運転(B)	5 時間
				夜間 1500cc 持込；燃料含む	
				車道舗装人力(A)	5 m2
				昼間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック コート(ゴム入り)含む	
				車道舗装人力(B)	5 m2
				昼間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	
				車道舗装人力(D)	5 m2
路面作業	式	1	1, 029, 509	昼間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	
				車道舗装人力(F)	5 m2
				昼間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm；プライムコ ート含む	
				車道舗装人力(G)	5 m2
				昼間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm；プライムコ ート含む	
				車道舗装人力(H)	5 m2
				夜間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タックコ ート(ゴム入り)含む	
				車道舗装人力(I)	5 m2
				夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	
				車道舗装人力(K)	5 m2
				夜間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	
				車道舗装人力(M)	5 m2
				夜間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm；プライムコ ート含む	
				車道舗装人力(N)	
				夜間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm；プライムコ ート含む	

積算内訳書

工事名		大阪北道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				車道舗装人力(0)	5	m2
				昼間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm；タックコー ト含む		
				車道舗装人力(P)	5	m2
				夜間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm；タックコー ト含む		
				車道舗装機械(A)	5	m2
				昼間 再生密粒度アスファルト混合物(20) 平均t=5cm ；タックコート含む		
				車道舗装機械(B)	5	m2
				昼間 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 平均t=5cm ；タックコート含む		
				車道舗装機械(D)	5	m2
				昼間 再生アスファルト安定処理(25) 平均t=8cm；プ°ラ イムコート含む		
				車道舗装機械(E)	5	m2
				昼間 再生アスファルト安定処理(25) 平均t=10cm；プ° ライムコート含む		
				車道舗装機械(F)	5	m2
				昼間 ポ°ーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック コート(コ°ム入り)含む		
				車道舗装機械(G)	5	m2
				昼間 再生密粒改質Ⅱ型(20) 平均t=5cm；タックコー ト含む		
				車道舗装機械(H)	5	m2
				夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む		
				車道舗装機械(K)	5	m2
				夜間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm；プ°ライムコ ート含む		
				車道舗装機械(L)	5	m2
				夜間 ポ°ーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック ート(コ°ム入り)含む		
				車道舗装機械(M)	5	m2

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				夜間 再生密粒改質II型（20）平均t=5cm；タック ート含む 車道舗装機械(N) 5 m2 夜間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm；フ°ライムコ ート含む 歩道舗装人力(A) 5 m2 昼間 再生細粒As混合物(13) 平均t=4cm；フ°ライ ムコート含む 歩道舗装人力(B) 5 m2 昼間 開粒度As混合物(13) 平均t=4cm； 歩道舗装人力(D) 5 m2 夜間 再生細粒度As混合物(13) 平均t=4cm；フ°ラ イムコート含む 歩道舗装人力(E) 5 m2 夜間 開粒度As混合物(13) 平均t=4cm； 乗入舗装人力(B) 5 m2 昼間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む 乗入舗装人力(C) 5 m2 昼間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；フ°ラ イムコート含む 乗入舗装人力(F) 5 m2 夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む 乗入舗装人力(G) 5 m2 夜間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；フ° ライムコート含む 目地補修(B) 5 m 夜間 目地補修(クランク) 手間のみ； 目地補修(D) 5 m 夜間 クランク防止シート張 手間のみ；清掃・乾燥、フ°ラ イマ塗布含む クランク防止シート(材料)(A) 5 m W=300 PMシート；

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				クランク防止シート(材料)(B)	5 m
				W=500 ;	
				欠損部補修(A)	1 t
				昼間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満 ; 施工面	
				清掃、瀝青材塗布含む	
				欠損部補修(B)	1 t
				夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満 ; 施工面	
				清掃、瀝青材塗布含む	
				路面切削(A)	5 m2
				昼間 t=6cm以下 ; 積込含む	
				路面切削(B)	5 m2
				昼間 t=6cmを超え12cm以下 ; 積込含む	
				路面切削(C)	5 m2
				夜間 t=6cm以下 ; 積込含む	
				路面切削(D)	5 m2
				夜間 t=6cmを超え12cm以下 ; 積込含む	
				舗装版切断(A)	5 m
				昼間 As t=15cm以下 ;	
				舗装版切断(E)	5 m
				夜間 As t=15cm以下 ;	
				舗装版破碎人力(A)	5 m2
				昼間 As t=4cm以下 ; 積込含む	
				舗装版破碎人力(B)	5 m2
				昼間 As t=4cmを超え10cm以下 ; 積込含む	
				舗装版破碎人力(E)	5 m2
				夜間 As t=4cm以下 ; 積込含む	
				舗装版破碎人力(F)	5 m2
				夜間 As t=4cmを超え10cm以下 ; 積込含む	
				舗装版破碎機械(A)	5 m2
				昼間 As t=15cm以下 ; 積込含む	
				舗装版破碎機械(C)	5 m2
				夜間 As t=15cm以下 ; 積込含む	
				区画線(A)	5 m
				昼間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白 ;	

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				区画線(B) 昼間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白；	5 m
				区画線(C) 昼間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白；	5 m
				区画線(D) 昼間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白；	5 m
				区画線(E) 昼間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白；	5 m
				区画線(F) 昼間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白；	5 m
				区画線(G) 昼間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白；	5 m
				区画線(H) 昼間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白；	5 m
				区画線(I) 昼間 ゼブラ 幅15cm 厚1.5mm 白；	5 m
				区画線(J) 昼間 ゼブラ 幅20cm 厚1.5mm 白；	5 m
				区画線(K) 昼間 ゼブラ 幅30cm 厚1.5mm 白；	5 m
				区画線(L) 昼間 ゼブラ 幅45cm 厚1.5mm 白；	5 m
				区画線(M) 昼間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白；	5 m
				区画線(N) 夜間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白；	5 m
				区画線(O) 夜間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白；	5 m
				区画線(P) 夜間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白；	5 m
				区画線(Q) 夜間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白；	5 m
				区画線(R)	5 m

積算内訳書

工事名		大阪北道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白； 区画線(S)	5 m
				夜間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白； 区画線(T)	5 m
				夜間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白； 区画線(U)	5 m
				夜間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白； 区画線(V)	5 m
				夜間 ゼブラ 幅15cm 厚1.5mm 白； 区画線(W)	5 m
				夜間 ゼブラ 幅20cm 厚1.5mm 白； 区画線(X)	5 m
				夜間 ゼブラ 幅30cm 厚1.5mm 白； 区画線(Y)	5 m
				夜間 ゼブラ 幅45cm 厚1.5mm 白； 区画線(Z)	5 m
				夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白； 排水性舗装用区画線(A)	5 m
				昼間 実線 幅15cm 白； 排水性舗装用区画線(B)	5 m
				昼間 実線 幅20cm 白； 排水性舗装用区画線(C)	5 m
				昼間 実線 幅30cm 白； 排水性舗装用区画線(D)	5 m
				昼間 実線 幅45cm 白； 排水性舗装用区画線(E)	5 m
				昼間 破線 幅15cm 白； 排水性舗装用区画線(F)	5 m
				昼間 破線 幅20cm 白； 排水性舗装用区画線(G)	5 m
				昼間 破線 幅30cm 白； 排水性舗装用区画線(H)	5 m
				昼間 破線 幅45cm 白；	

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				排水性舗装用区画線(I)	5	m
				昼間 セヅラ 幅15cm 白；		
				排水性舗装用区画線(J)	5	m
				昼間 セヅラ 幅20cm 白；		
				排水性舗装用区画線(K)	5	m
				昼間 セヅラ 幅30cm 白；		
				排水性舗装用区画線(L)	5	m
				昼間 セヅラ 幅45cm 白；		
				排水性舗装用区画線(M)	5	m
				昼間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白		
				；		
				排水性舗装用区画線(N)	5	m
				夜間 実線 幅15cm 白；		
				排水性舗装用区画線(O)	5	m
				夜間 実線 幅20cm 白；		
				排水性舗装用区画線(P)	5	m
				夜間 実線 幅30cm 白；		
				排水性舗装用区画線(Q)	5	m
				夜間 実線 幅45cm 白；		
				排水性舗装用区画線(R)	5	m
				夜間 破線 幅15cm 白；		
				排水性舗装用区画線(S)	5	m
				夜間 破線 幅20cm 白；		
				排水性舗装用区画線(T)	5	m
				夜間 破線 幅30cm 白；		
				排水性舗装用区画線(U)	5	m
夜間 破線 幅45cm 白；						
排水性舗装用区画線(V)	5	m				
夜間 セヅラ 幅15cm 白；						
排水性舗装用区画線(W)	5	m				
夜間 セヅラ 幅20cm 白；						
排水性舗装用区画線(X)	5	m				
夜間 セヅラ 幅30cm 白；						
排水性舗装用区画線(Y)	5	m				

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間 ゼブラ 幅45cm 白； 排水性舗装用区画線(Z) 夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白 ； 区画線消去(A) 昼間 幅15cm換算 削り取り式； 区画線消去(B) 夜間 幅15cm換算 削り取り式；	5 5 5 5

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				歩車道境界ブロック設置(B) 600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ；敷モルタル、目地モルタル含む	5 m
				歩車道境界ブロック設置(C) 1000mm超え2000mm以下 150kg以上550kg未満 手間のみ；敷モルタル、目地モルタル含む	5 m
				地先境界ブロック設置 C型 手間のみ；敷モルタル、目地モルタル含む	5 m
				歩車道境界ブロック撤去 処分；	5 m
				地先境界ブロック撤去 処分；	5 m
				歩車道境界ブロック(材料)(A) A型；	5 m
				歩車道境界ブロック(材料)(B) B型；	5 m
				歩車道境界ブロック(材料)(C) C型；	5 m
				歩車道境界ブロック(材料)(D) B型 両面R；	5 m
				歩車道境界ブロック(材料)(E) C型 両面R；	5 m
				歩車道境界ブロック(材料)(F) 切り下げ部 平型 片面R；	5 m
				地先境界ブロック(材料) C型；	5 m
				平板ブロック設置 ブロック規格30cm×30cm 手間のみ；	5 m2
				平板ブロック撤去	5 m2
				平板ブロック(材料)(A) 擬石 300×300×60；	5 m2
				平板ブロック(材料)(B) カラー平板 300×300×60；	5 m2
				平板ブロック(材料)(C)	5 m2

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				透水性ブロック 300×300×60；	
				点字ブロック(材料)(A)	5 m2
				300×300×60；	
				点字ブロック(材料)(B)	5 枚
				300×300(貼付用)；	
				点字シート(材料)	5 m2
				ステップガイト(貼付タイプ) 300×300 同等品以上；	
				点字シート 下地塗料材(材料)	5 kg
				ステップガイト用；	
				点字シート トップコート(材料)	5 kg
				ステップガイト用；	
				点字タイル(材料)	5 枚
				Mレベル 300×600 同等品以上；	
				点字タイル(材料)	5 箱
				接着剤 Mレベル用 6kg/セット×2セット/箱 同等品以上；	
				鋼製蓋板設置(A)	5 組
				40kg/枚以下 手間のみ；	
				鋼製蓋板設置(B)	5 組
				40を超え170kg/枚以下 手間のみ；	
				鋼製蓋板撤去(A)	5 組
				40kg/枚以下；	
				鋼製蓋板撤去(B)	5 組
				40を超え170kg/枚以下；	
				鋼製蓋板(材料)(A)	5 組
				T-25 溝幅200用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(B)	5 組
				T-25 溝幅300用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(C)	5 組
				T-25 溝幅400用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(D)	5 組
				T-25 溝幅300用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料)(E)	5 組
				T-25 溝幅400用 細目 ボルト固定 滑り止め型；メ	

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和7年度）						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(F)	5	組	
				T-25 400×400用 ボルト固定；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(G)	5	組	
				T-25 500×500用 ボルト固定；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(H)	5	組	
				T-25 600×600用 ボルト固定；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(I)	5	組	
				T-25 400×400用 細目 ボルト固定；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(J)	5	組	
				T-25 400×400用 細目 ボルト固定 滑り止め型；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(K)	5	組	
				T-25 400×500用 ボルト固定；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(L)	5	組	
				T-25 500×400用 細目 ボルト固定；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(M)	5	組	
				T-14 溝幅300用 ボルト固定 滑り止め型；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(N)	5	組	
				T-6 500×500用 細目 ボルト固定 滑り止め型；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(O)	5	組	
				T-14 溝幅150用 ボルト固定；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(P)	5	組	
				T-14 400×300用 ボルト固定；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(Q)	5	組	
				T-14 500×500用 細目 ボルト固定；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(R)	5	組	
				T-25 300×500用 ボルト固定；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(S)	5	組	

積算内訳書

工事名		大阪北道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				T-25 350×400用 ボルト固定；メッキ、受枠含む 鋼製蓋板(材料) (T)	5	組
				T-25 300×500用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む 鋼製蓋板(材料) (U)	5	組
				T-25 350×500用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む 鋼製蓋板(材料) (V)	5	組
				T-25 400×450用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む 鋼製蓋板(材料) (W)	5	組
				T-25 500×450用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む		
機械運転	式	1	303,969	空気圧縮機 3.5～3.7m3/min；燃料含む	5	時間
				コンクリートブレード 20kg級；	5	時間
				発動発電機 2KVA；燃料含む	5	時間
				コンクリートカッター 舗装版切断用 フレート径30cm；燃料含む	5	時間
				溶接機 150A；燃料含む	5	時間
				ランマ 60～80kg；燃料含む	5	時間
				振動コンパクタ 40～60kg；燃料含む	5	時間
				水中ポンプ 口径100mm 全揚程 10m；	5	時間
				草刈機 肩掛式 カッター径230mm；燃料含む	5	時間
				チェーンソー 鋸長500mm；燃料含む	5	時間
				バックホ運転(A)	5	時間

積算内訳書

工事名		大阪北道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					昼間 0.13m3；燃料含む バックホウ運転(B)	5 時間
					昼間 0.28m3；燃料含む 振動ローザ運転(A)	5 時間
					ハンドガイト式 0.5～0.6t；燃料含む 振動ローザ運転(B)	5 時間
					搭乗式コンバイント式 3～4t；燃料含む 振動ローザ(賃料)	5 時間
					搭乗式コンバイント式 2.4～2.6t； 路面切削機運転(A)	5 時間
					昼間 W=1000 t=100；燃料含む 路面切削機運転(B)	5 時間
					夜間 W=1000 t=100；燃料含む	
					セメント	5 袋
					普通ポルトランド 25kg袋入； セメント	5 袋
					高炉B種 25kg/袋； 超速硬セメント	5 袋
一般材料	式	1	5,297,100		20kg/袋； 加熱合材(A)	5 t
					再生密粒度As混合物(20)； 加熱合材(B)	5 t
					再生細粒度As混合物(13)； 加熱合材(C)	5 t
					ポーラスアスファルト混合物(13)； 加熱合材(D)	5 t
					開粒度As混合物(13)； 加熱合材(E)	5 t
					再生密粒改質Ⅱ型(20)； 加熱合材(F)	5 t
					再生粗粒度As混合物(20)； 加熱合材(G)	5 t
					再生As安定処理(25)； 加熱合材(H)	5 t

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生粗粒改質Ⅱ型(20)；
				加熱合材(I) 5 t
				夜間 再生密粒度As混合物(20)；
				加熱合材(J) 5 t
				夜間 再生細粒度As混合物(13)；
				加熱合材(K) 5 t
				夜間 ポーラスアスファルト混合物(13)；
				加熱合材(L) 5 t
				夜間 開粒度As混合物(13)；
				加熱合材(M) 5 t
				夜間 再生密粒改質Ⅱ型(20)；
				加熱合材(N) 5 t
				夜間 再生粗粒度As混合物(20)；
				加熱合材(O) 5 t
				夜間 再生As安定処理(25)；
				加熱合材(P) 5 t
				夜間 再生粗粒改質Ⅱ型(20)；
				常温合材(A) 5 袋
				全天候型 ロックハート® β 30kg/袋 同等品以上；
				常温合材(B) 5 袋
				細粒型 スーパーロメンパッチ 4.5kg/袋 同等品以上；
				常温合材(C) 5 袋
				排水性合材 ソーク・パッチ 20kg/袋 同等品以上；
				常温合材(D) 5 袋
				全天候強化型 YKアスコシ 25kg/袋 同等品以上；
				常温合材(E) 5 袋
				排水性舗装補修用 PPアスコシ 25kg/袋 同等品以上
				；
				常温合材(F) 5 箱
				超耐久性急速路面補修用 パッチクォー 11kg/箱 同
				等品以上；
				常温合材(G) 5 袋
				水硬化タイプ ロート® プラスター-K 20kg/袋 同等品以上
				；

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				常温合材(H) 全天候型 マイルドパッチ13 20kg/袋 同等品以上；	5	袋
				生コンクリート(A) 18-8-40(高炉)；	5	m3
				生コンクリート(B) 24-12-25(高炉)；	5	m3
				超速硬コンクリート(A) 3h圧縮強度 24N/mm2；	5	m3
				超速硬コンクリート(B) ジェットパッチ 同等品以上；	5	セット
				砂 クッション用；	5	m3
				土のう(A) 620×480；	5	枚
				土のう(B) 耐候性ブラック土のう；	5	枚
				砕石(A) RC-30；	5	m3
				砕石(B) RC-40；	5	m3
				単管 2000×48.6×2.4；	5	本
				直交クランプ φ48.6用；	5	個
				ジョイント φ48.6用；	5	個
				塗料(A) 塗料用シンナー；	5	kg
				塗料(B) 一般用さび止めペイント JIS K 5621 1種 下塗用；	5	kg
				塗料(C) JIS K 5516 2種 中塗用；	5	kg
				塗料(D)	5	kg

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				JIS K 5516 2種 上塗用； 硬質塩化ビニル管 (A)	5 m
				VP-75； 硬質塩化ビニル管 (B)	5 m
				VP-100； 硬質塩化ビニル管 (C)	5 m
				VP-150； 硬質塩化ビニル管 (D)	5 m
				VP-200； 防鳩網 (A)	5 m2
				ネットホ° リエチレン製 400D/22本 #25mm； 防鳩網 (B)	5 m
				ワイヤロープ° 4号品 6×24 径6 G種； 防鳩網 (C)	5 個
				ワイヤークリップ° φ6用； 防鳩網 (D)	5 個
				取付金具(吊金具)溶融亜鉛メッキ； 防鳩網 (E)	5 m
				取付ロープ° φ4 ホ° リエチレンロープ° ； アスファルト補修材 (A)	5 kg
				アスファルト舗装補修用； コンクリート補修材 (A)	5 kg
				下地補強材プライマー； コンクリート補修材 (B)	5 kg
				コンクリート舗装補修材； 路面補修材 (A)	5 卷
				ステイマール715 610mm×22.8m 同等品以上； 路面補修材 (B)	5 缶
				路面補修用 プライマーP48 1L/缶 同等品以上； 路面油吸着剤	5 袋
				ACライト 10kg/袋 同等品以上； レフテープ°	5 卷
				RR-1A 同等品以上； 接着剤 (A)	5 組

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				PB-L 1kg/組 同等品以上； 接着剤(B) 5 組 PB-1 1.4kg/組 同等品以上； 接着剤(C) 5 kg ネセーフコーン 同等品以上； 接着剤(D) 5 組 ロートボント T-III 2kg/組 同等品以上； 反射テープ(A) 5 枚 カブセル 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m； 反射テープ(B) 5 枚 カブセル 白色、黄色、赤色 幅2.5cm×9m； プリンカーライト用バッテリー 5 個 6V12Ah； ガラス繊維強化プラスチックシート(A) 5 m2 ウルトラパッチ 0.07m2未満/枚 同等品以上； ガラス繊維強化プラスチックシート(B) 5 m2 ウルトラパッチ 0.07m2以上/枚～0.15m2未満/枚 同等品以上； ガラス繊維強化プラスチックシート(C) 5 m2 ウルトラパッチ 0.15m2以上/枚 同等品以上； 防草シート(A) 5 巻 防草用 チカヤシート W=1.0 L=25m 同等品以上； 防草シート(B) 5 本 防草用 チカヤシート L型アンカーピン L=250 同等品以上； 防草シート(C) 5 本 防草用 チカヤシート アタッチ333ml 同等品以上； 防草シート(D) 5 巻 防草用 チカヤシート 粘着テープ W=100 同等品以上； 鳩飛来防止材 5 本 ハートシエル 330ml 同等品以上； 殺虫剤 5 本 スミチオン 500ml 同等品以上； 塩化カルシウム 1 t

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				粒状500kg入；支給材料 塩化カルシウム	1	t
				粒状25kg入；支給材料 塩化ナトリウム	1	t
				500kg入；支給材料 塩化ナトリウム	1	t
				25kg入；支給材料		
防護柵作業	式	1	2,178,908	ガードレール設置(A)	5	m
				Gr-A-4E 手間のみ；		
				ガードレール設置(B)	5	m
				Gr-B-4E 手間のみ；		
				ガードレール設置(C)	5	m
				Gr-A-2B 手間のみ；		
				ガードレール設置(D)	5	m
				Gr-B-2B 手間のみ；		
				ガードレール設置(E)	5	m
				Gr-Bm-4E 手間のみ；		
				ガードレール設置(F)	5	m
				レール 手間のみ；		
				ガードレール設置(G)	5	枚
				袖レール 手間のみ；		
				ガードレール撤去(A)	5	m
				Gr-A-4E；		
				ガードレール撤去(B)	5	m
				Gr-A-2B；		
				ガードレール撤去(C)	5	m
				レール；		
				ガードレール撤去(D)	5	枚
				袖レール；		
				ガードレール(材料)(A)	5	m
				Gr-A-4E メッキ；付属品含む、キャップなし		
				ガードレール(材料)(B)	5	m
				Gr-B-4E メッキ；付属品含む、キャップなし		
				ガードレール(材料)(C)	5	m

積算内訳書

工事名		大阪北道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				Gr-A-2B メッキ；付属品含む、キャップなし	
				ガードレール(材料) (D)	5 m
				Gr-B-2B 塗装 ダークブラウン；付属品含む、キャップなし	
				ガードレール(材料) (E)	5 m
				Gr-B-2B メッキ；付属品含む、キャップなし	
				ガードレール(材料) (F)	5 m
				レール A種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (G)	5 m
				レール B種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (H)	5 本
				支柱 A-2B メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (I)	5 本
				支柱 B-2B メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (J)	5 本
				支柱 B-4E メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (K)	5 枚
				袖ヒーム A種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (L)	5 枚
				袖ヒーム B種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (M)	5 枚
				袖ヒーム B種 塗装；付属品含む	
				ガードレール(材料) (N)	5 枚
				袖ヒーム Am種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (O)	5 枚
				袖ヒーム Bm種 メッキ；付属品含む	
				ガードレール(材料) (P)	5 m
				笠木；付属品含む	
				ガードレール用支柱キャップ(材料) (A)	5 個
				Φ114.3 樹脂製 白色；	
				ガードレール用支柱キャップ(材料) (B)	5 個
				Φ114.3 樹脂製 ブラウン；	
				ガードレール用支柱キャップ(材料) (C)	5 個
				Φ139.8 樹脂製 白色；	

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				歩道柵設置(A) Co建込用 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m 手間のみ ；充填剤含む	5 m
				歩道柵設置(B) 基礎ブロック用 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m 手間 のみ；	5 m
				歩道柵設置(C) アンカーボルト固定用 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m 手 間のみ；アンカーボルト、削孔含む	5 m
				歩道柵設置(D) ビーム・パネル 支柱間隔3m 手間のみ；	5 m
				歩道柵撤去(A) Co建込用 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m；	5 m
				歩道柵撤去(B) 基礎ブロック用 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m；	5 m
				歩道柵撤去(C) アンカーボルト固定用 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m；	5 m
				歩道柵撤去(D) ビーム・パネル 支柱間隔3m；	5 m
				歩道柵(材料)(A) KPT-8-W 同等品以上；	5 本
				歩道柵(材料)(B) KPT-11-W 同等品以上；	5 本
				歩道柵(材料)(D) 43AF5-308CK(ブラウン) ビーム2m/本 同等品以上；	5 本
				歩道柵(材料)(E) 43AF5-308CK(ブラウン) 支柱 同等品以上；	5 組
				歩道柵(材料)(F) 43AF5-308CK(ブラウン) 取付金具 同等品以上；ボ ルト、ナット含む	5 個
				歩道柵(材料)(G) 43AF5-308CK(ブラウン) 端末キャップ 同等品以上；	5 個
				歩道柵基礎(材料)(A) 300×300×400；	5 個

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				歩道柵基礎(材料)(B)	5	個
				300×500×400；		
				歩道柵基礎(材料)(C)	5	個
				300×300×450；		
				歩道柵基礎(材料)(D)	5	個
				300×500×450；		
				ボックスビーム(材料)(A)	5	m
				GB-Am-2B メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(B)	5	m
				GB-Bm-2B メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(C)	5	m
				ビーム Am用 メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(D)	5	m
				ビーム Bm用 メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(E)	5	枚
				パトール Am用 メッキ；		
				ボックスビーム(材料)(F)	5	枚
				パトール Bm用 メッキ；		
				ボックスビーム(材料)(G)	5	組
				ビームジョイント Am用 メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(H)	5	組
				ビームジョイント Bm用 メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(I)	5	本
				支柱 Am-2B メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(J)	5	本
				支柱 Bm-2B メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(K)	5	本
				支柱 Bm-2E メッキ；付属品含む		
				立入防止柵設置	5	m
				基礎ブロック 支柱間隔2m 手間のみ；		
				立入防止柵撤去	5	m
				立入防止柵(材料)(A)	5	m
				H=1.8m Z-GS3 3.2×50 メッキ；		
				立入防止柵(材料)(B)	5	m

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				H=1.8m EN-A S 101×64 メッキ塗装； 立入防止柵(材料)(C)	5 m
				H=1.8m V・E-GS2 3.2×50 合成樹脂被覆； 立入防止柵(材料)(D)	5 m
				H=1.5m Z-GS3 3.2×50 メッキ； 立入防止柵基礎設置	5 基
				基礎ブロック 金網柵 手間のみ； 立入防止柵基礎(材料)(A)	5 個
				180×180×450； 立入防止柵基礎(材料)(B)	5 個
				200×200×450；	
安全施設作業	式	1	11,911,415	視線誘導標取替(A) Co建込用 片面 反射体径φ100以下支柱径φ34 手間のみ；撤去・設置	5 本
				視線誘導標取替(B) 土中建込用 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ 34 手間のみ；撤去・設置	5 本
				視線誘導標取替(C) 構造物取付用 片面 反射体径φ100以下 ベースプ レート式 手間のみ；撤去・設置	5 本
				視線誘導標取替(D) Gr取付用 片面 反射体径φ100以下 バント式 手 間のみ；撤去・設置	5 本
				視線誘導標(材料)(A) 土中用 片面φ100 支柱径34；	5 本
				視線誘導標(材料)(B) 防護柵用 片面φ100 バント式；	5 本
				視線誘導標(材料)(C) 防護柵用 両面φ100 バント式；	5 本
				視線誘導標(材料)(D) 構造物用 片面φ100 自掃式 ベースプレート式；	5 本
				視線誘導標(材料)(E) 基礎建込用 φ100(自発光) アレットアイ ASZ-R-N 本体 同等品以上；	5 個

積算内訳書

工事名		大阪北道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				視線誘導標(材料)(F) Gr取付用 片面φ100(自発光) レッドアイ ASZ-R-N- B 同等品以上；	5	本
				視線誘導標(材料)(G) Co建込用 φ200×2(自発光) RA-20S-2B-24H 本 体のみ 同等品以上；	5	本
				視線誘導標(材料)(H) Co建込用 片面φ300 支柱径60.5；	5	本
				視線誘導標(材料)(I) 構造物用 片面φ300 H=1800 ベースプレート式；	5	本
				視線誘導標(材料)(J) φ300(自発光) H=1800 ベースプレート式 SB-T2-1A 同等品以上；	5	本
				視線誘導標(材料)(K) Co建込用 φ300×2(自発光) RA-30S-2B-24H 本 体のみ 同等品以上；	5	本
				視線誘導標(材料)(L) キングライト 片面φ300 鏡面のみ キングライト Uハント 付；	5	個
				視線誘導標(材料)(M) 線形誘導 矢印板 350×500 MW-50R 同等品以上 ；	5	枚
				視線誘導標(材料)(N) 縁石鋳 片面貼付 セーフアイSB型 同等品以上；	5	個
				視線誘導標(材料)(O) 道路鋳 片面貼付 ルミナスアイマイティ LE-260 同等品以 上；	5	個
				視線誘導標(材料)(P) 基礎ブロック 300×300×300；	5	個
				視線誘導標(材料)(Q) 縁石鋳(自発光) 片面(LED) 赤 エッジボインタ T-II 同等品以上；	5	個
				視線誘導標(材料)(R) 縁石鋳(自発光) 両面(LED) 赤 エッジボインタ T-II	5	個

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				同等品以上； 視線誘導標(材料)(S) 5 個 中央分離帯樹脂ブロック(JIS A 9401)反射無しタイプ 。 1000×200×H80 同等品以上； 視線誘導標(材料)(T) 5 個 緑石鋳(自発光)片面 青 アンカータイプ(アンカー共) エッ シボ インタ 同等品以上； 視線誘導標(材料)(U) 5 個 サイクルフラッシュ交換用バッテリー SB-T2 同等品以上； 視線誘導標(材料)(V) 5 基 本体用 φ200 LED:黄色 上下2灯； 視線誘導標(材料)(W) 5 組 ソーラー式LEDベースプレート式 プリンカーフラッシュ 同等品以 上； ホストコン取替 5 本 貼付式 手間のみ；撤去・設置 ホストコン(材料)(A) 5 本 H=400 固定式(貼付式) ラバーポール； ホストコン(材料)(B) 5 本 H=650 固定式(貼付式) ラバーポール； ホストコン(材料)(C) 5 本 H=800 固定式(貼付式) ラバーポール； クッションラム(材料)(A) 5 個 丸型2型 100リットル(φ440×720)； クッションラム(材料)(B) 5 個 丸型 580×820； クッションラム(材料)(C) 5 個 角A型 900×900×900； ノックスクッション(材料)(A) 5 個 400×700 前衛体； ノックスクッション(材料)(B) 5 個 400×800 後衛体； ノックスクッション(材料)(C) 5 個 スチール枠 前衛体；

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				ノックスクション(材料) (D)	5	個
				スチール枠 後衛体；		
				乗入防止柱設置	5	本
				手間のみ；		
				乗入防止柱(材料) (A)	5	本
				φ120 H=800 固定式 コムタイプ；		
				乗入防止柱(材料) (B)	5	個
				U型 φ76.3 H=650 白；		
				距離標設置(A)	5	本
				土中用 手間のみ；		
				距離標設置(B)	5	本
				構造物取付用 手間のみ；		
				距離標撤去(A)	5	本
				土中用；		
				標識柱(材料)	5	本
				路側式 φ76.3 t=3.2mm L=3.5m メッキ+静電粉体		
				塗装；		
				標識板取替(A)	5	m2
				案内標識 手間のみ；撤去・設置		
				標識板取替(B)	5	基
				路線・警戒標識 手間のみ；撤去・設置		
				標識板撤去(A)	5	m2
				案内標識；		
				標識板撤去(B)	5	基
				路線・警戒標識；		
				標識板(材料) (A)	5	m2
				案内標識 カプセルレンズ型；		
				標識板(材料) (B)	5	m2
				警戒標識 カプセルレンズ型；		
処分費	式	1	572,430	運搬処理(A)（大阪北道路）	5	m3
				昼間 土砂；		
				運搬処理(B)（大阪北道路）	5	m3
				昼間 As殻；		
				運搬処理(C)（大阪北道路）	5	m3

積算内訳書

工事名		大阪北道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				昼間 Co殻(無筋)； 運搬処理(D)（大阪北道路）	5 m3
				昼間 Co殻(鉄筋)； 運搬処理(E)（大阪北道路）	5 m3
				昼間 As切削くず； 運搬処理(F)（大阪北道路）	5 m3
				夜間 土砂； 運搬処理(G)（大阪北道路）	5 m3
				夜間 As殻； 運搬処理(H)（大阪北道路）	5 m3
				夜間 Co殻(無筋)； 運搬処理(I)（大阪北道路）	5 m3
				夜間 Co殻(鉄筋)； 運搬処理(J)（大阪北道路）	5 m3
				夜間 As切削くず； 処分費(A)（大阪北道路）	5 m3
				昼間 土砂； 処分費(B)（大阪北道路）	5 m3
				昼間 As殻； 処分費(C)（大阪北道路）	5 m3
				昼間 Co殻(無筋)； 処分費(D)（大阪北道路）	5 m3
				昼間 Co殻(鉄筋)； 処分費(E)（大阪北道路）	5 m3
				昼間 As切削くず； 処分費(F)（大阪北道路）	5 m3
				夜間 土砂； 処分費(G)（大阪北道路）	5 m3
				夜間 As殻； 処分費(H)（大阪北道路）	5 m3
				夜間 Co殻(無筋)； 処分費(I)（大阪北道路）	5 m3
				夜間 Co殻(鉄筋)； 処分費(J)（大阪北道路）	5 m3

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間 As切削くず； 塵埃処分費	5 t
				汚泥； 家電リサイクル料金(A) エアコン； 家電リサイクル料金(B)	5 台
				テレビ（液晶・プラズマ式、16型以上）； 家電リサイクル料金(C)	5 台
				冷蔵庫・冷凍庫（171リットル以上）； 家電リサイクル料金(D)	5 台
				洗濯機・衣類乾燥機；	
道路清掃工	式	1	563,690		
路面清掃工	式	1	109,685	路面清掃作業	5 km
				昼間 機械；散水車、ダンプトラック、燃料含む	
				路面清掃作業	5 km
				夜間 機械；散水車、ダンプトラック、燃料含む	
				塵埃処分	1 t
				混合廃棄物(A)路面清掃塵埃；	
排水施設清掃工	式	1	454,005	側溝清掃	50 m
				昼間 0.125m2未満 堆積率50%未満；	
				側溝清掃	25 m
				夜間 0.125m2未満 堆積率50%未満；	
				側溝清掃	50 m
				昼間 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満；	
				側溝清掃	25 m
				夜間 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満；	
				管渠清掃	40 m
				昼間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%未満；	
				管渠清掃	20 m
				夜間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%未満；	
				管渠清掃	10 m

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				昼間 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50% 未満； 管渠清掃	5	m
				夜間 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50% 未満； 管渠清掃	10	m
				昼間 管径φ800mm以上φ1000mm未満 堆積率50% 未満； 管渠清掃	5	m
				夜間 管径φ800mm以上φ1000mm未満 堆積率50% 未満； 塵埃処分	1	t
				混合廃棄物(B)側溝清掃塵埃；		
除草工	式	1	784,400			
道路除草工	式	1	784,400	除草（大阪北道路） 機械除草(肩掛式)〔法勾配1:1.5未満 1000m2未 満〕；飛び石防護 有 集草、積込、運搬含む 除草（大阪北道路） 機械除草(ハットガイト式)〔法勾配1:1.5以上 100 0m2以上〕；集草、積込、運搬含む 処分費（大阪北道路） 枝葉；	5,000 500 5	m2 m2 t
仮設工	式	1	3,481,040			
交通管理工	式	1	3,481,040	交通誘導警備員A(昼間) 交代要員無し； 交通誘導警備員A(昼間) 交代要員無し； 交通誘導警備員B(昼間) 交代要員無し； 交通誘導警備員B(昼間) 交代要員無し； 交通誘導警備員A(夜間)	30 60 60 120 20	人日 時間 人日 時間 人日

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交代要員無し； 交通誘導警備員A(夜間) 40 時間 交代要員無し； 交通誘導警備員B(夜間) 40 人日 交代要員無し； 交通誘導警備員B(夜間) 80 時間 交代要員無し；
直接工事費	式	1	60,462,280	
共通仮設費	式	1	5,953,300	
共通仮設費	式	1	135,300	
運搬費	式	1	135,300	路面切削機運搬（大阪北道路） 片道； 2 回
共通仮設費（率計上）	式	1	5,818,000	
純工事費	式	1	66,415,580	
現場管理費	式	1	28,977,000	
工事原価	式	1	95,392,580	
一般管理費等	式	1	16,437,420	
工事価格	式	1	111,830,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大阪北道路維持工事（令和8年度）
工事地名	（自）大阪府枚方市長尾東町地先 （至）大阪府門真市ひえ島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	1095日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和８年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	60,462,280	
巡視・巡回工	式	1	8,931,084	
道路巡回工	式	1	8,931,084	巡回(A) 250 回 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂類含まず 巡回(C) 10 回 昼間 道路パトロールカー持込；油脂類含まず 緊急巡回(A) 10 時間 昼間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂類含まず 緊急巡回(C) 1 時間 昼間 道路パトロールカー持込；油脂類含まず 緊急巡回(D) 10 時間 夜間 道路パトロールカー(ガソリン型)貸与；燃料、油脂類含まず 緊急巡回(F) 1 時間 夜間 道路パトロールカー持込；油脂類含まず 巡視員(A) 80 回 昼間 土木一般世話役 1名； 巡視員(B) 2 時間 昼間 土木一般世話役 1名； 巡視員(C) 2 時間 夜間 土木一般世話役 1名； 燃料費(A) 2,050 L ガソリン；油脂類費含む
巡回整備工	式	1	46,702,066	
道路巡回整備工	式	1	19,364,394	巡回整備(A) 150 日 昼間 作業車(ટેゝイ-セゝル型)貸与 作業員2名；標識装置付、燃料含む ※貸付車両:標識車(ટેゝイ-セゝル)に限る

積算内訳書

工事名		大阪北道路維持工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				巡回整備(B) 昼間 作業車 2.75～3.5t持込 作業員2名；燃料 含む	2	日
				巡回整備(C) 昼間 作業車(ﾃﾞｻﾞｲﾅｰﾍﾞﾙ型)貸与 作業員2名；標識 装置付、燃料含む ※貸付車両：標識車(ﾃﾞｻﾞｲﾅｰﾍﾞﾙ)に限る	20	時間
				巡回整備(D) 昼間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名；燃料 含む	8	時間
				巡回整備(E) 夜間 作業車(ﾃﾞｻﾞｲﾅｰﾍﾞﾙ型)貸与 作業員2名；標識 装置付、燃料含む ※貸付車両：標識車(ﾃﾞｻﾞｲﾅｰﾍﾞﾙ)に限る	20	時間
				巡回整備(F) 夜間 作業車2.75～3.5t持込 作業員2名；燃料 含む	8	時間
				普通作業員(A) 昼間；	60	日
				普通作業員(B) 昼間；	120	時間
				普通作業員(C) 夜間；	20	日
				普通作業員(D) 夜間；	40	時間
				特殊作業員(A) 昼間；	10	日
				特殊作業員(B) 昼間；	20	時間
				特殊作業員(C) 夜間；	5	日
				特殊作業員(D)	10	時間

積算内訳書

工事名		大阪北道路維持工事（令和８年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間； 作業車運転(A) 昼間 ディゼル型 貸与；標識装置付、燃料含む	10 時間
				※貸付車両：標識車(ディゼル)に限る 作業車運転(B) 昼間 2.75～3.5t 持込；燃料含む	2 時間
				作業車運転(C) 夜間 ディゼル型 貸与；標識装置付、燃料含む	2 時間
				※貸付車両：標識車(ディゼル)に限る 作業車運転(D) 夜間 2.75～3.5t 持込；燃料含む	2 時間
				高所作業車運転(A) 昼間 作業床高さ12m 持込；燃料含む	8 時間
				高所作業車運転(B) 昼間 作業床高さ22～23m 持込；燃料含む	8 時間
				高所作業車運転(C) 昼間 作業床高さ18～20m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む	8 時間
				高所作業車運転(D) 夜間 作業床高さ12m 持込；燃料含む	8 時間
				高所作業車運転(E) 夜間 作業床高さ22～23m 持込；燃料含む	8 時間
				高所作業車運転(F) 夜間 作業床高さ18～20m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む	8 時間
				高所作業車運転(G) 昼間 作業床高さ12m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む	8 時間
				高所作業車運転(H) 夜間 作業床高さ12m 幅広デッキ旋回タイプ 持込；燃料含む	8 時間
				ラフテレンクレーン運転(A)	2 時間

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				昼間 25t吊 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(B)	2 時間
				夜間 25t吊 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(C)	2 時間
				昼間 16t吊 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(D)	2 時間
				夜間 16t吊 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(E)	2 時間
				昼間 10t吊 持込；燃料含む ラフテレンクレーン運転(F)	2 時間
				夜間 10t吊 持込；燃料含む トラック運転(A)	80 時間
				昼間 2t 持込；燃料含む トラック運転(B)	40 時間
				昼間 4～4.5t 持込；燃料含む トラック運転(C)	10 時間
				昼間 クレーン装置付 2t 持込；燃料含む トラック運転(D)	5 時間
				昼間 クレーン装置付 4t 持込；燃料含む トラック運転(E)	40 時間
				夜間 2t 持込；燃料含む トラック運転(F)	10 時間
				夜間 4～4.5t 持込；燃料含む トラック運転(G)	5 時間
				夜間 クレーン装置付 2t 持込；燃料含む トラック運転(H)	2 時間
				夜間 クレーン装置付 4t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(A)	80 時間
				昼間 2t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(B)	40 時間
				昼間 4t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(C)	10 時間
				昼間 10t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(D)	20 時間

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間 2t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(E)	10 時間
				夜間 4t 持込；燃料含む ダンプトラック運転(F)	5 時間
				夜間 10t 持込；燃料含む ライトバン運転(A)	20 時間
				昼間 1500cc 持込；燃料含む ライトバン運転(B)	5 時間
				夜間 1500cc 持込；燃料含む	
				車道舗装人力(A)	5 m2
路面作業	式	1	1, 029, 509	昼間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック コート(ゴム入り)含む	
				車道舗装人力(B)	5 m2
				昼間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	
				車道舗装人力(D)	5 m2
				昼間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	
				車道舗装人力(F)	5 m2
				昼間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm；プライムコ ート含む	
				車道舗装人力(G)	5 m2
				昼間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm；プライムコ ート含む	
				車道舗装人力(H)	5 m2
				夜間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック コート(ゴム入り)含む	
				車道舗装人力(I)	5 m2
				夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	
				車道舗装人力(K)	5 m2
				夜間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む	
				車道舗装人力(M)	5 m2

夜間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm；プライムコ
ート含む
E-5 装人力(N)
夜間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm；プライムコ
ート含む

積算内訳書

工事名		大阪北道路維持工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				車道舗装人力(0)	5	m2
				昼間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm；タックコー ト含む		
				車道舗装人力(P)	5	m2
				夜間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm；タックコー ト含む		
				車道舗装機械(A)	5	m2
				昼間 再生密粒度アスファルト混合物(20) 平均t=5cm ；タックコート含む		
				車道舗装機械(B)	5	m2
				昼間 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 平均t=5cm ；タックコート含む		
				車道舗装機械(D)	5	m2
				昼間 再生アスファルト安定処理(25) 平均t=8cm；プ ラ イムコート含む		
				車道舗装機械(E)	5	m2
				昼間 再生アスファルト安定処理(25) 平均t=10cm；プ ラ イムコート含む		
				車道舗装機械(F)	5	m2
				昼間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック コート(コム入り)含む		
				車道舗装機械(G)	5	m2
				昼間 再生密粒改質II型(20) 平均t=5cm；タックコー ト含む		
				車道舗装機械(H)	5	m2
				夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む		
				車道舗装機械(K)	5	m2
				夜間 再生As安定処理(25) 平均t=10cm；プ ラ イム コート含む		
				車道舗装機械(L)	5	m2
				夜間 ポーラスアスファルト混合物(13) 平均t=5cm；タック コート(コム入り)含む		
				車道舗装機械(M)	5	m2

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和８年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				夜間 再生密粒改質II型（20）平均t=5cm；タック コート含む		
				車道舗装機械(N)	5	m2
				夜間 再生As安定処理(25) 平均t=8cm；フﾟライム コート含む		
				歩道舗装人力(A)	5	m2
				昼間 再生細粒As混合物(13) 平均t=4cm；フﾟライ ムコート含む		
				歩道舗装人力(B)	5	m2
				昼間 開粒度As混合物(13) 平均t=4cm；		
				歩道舗装人力(D)	5	m2
				夜間 再生細粒度As混合物(13) 平均t=4cm；フﾟラ イムコート含む		
				歩道舗装人力(E)	5	m2
				夜間 開粒度As混合物(13) 平均t=4cm；		
				乗入舗装人力(B)	5	m2
				昼間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む		
				乗入舗装人力(C)	5	m2
				昼間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；フﾟラ イムコート含む		
				乗入舗装人力(F)	5	m2
				夜間 再生密粒度As混合物(20) 平均t=5cm；タック コート含む		
				乗入舗装人力(G)	5	m2
				夜間 再生粗粒度As混合物(20) 平均t=5cm；フﾟ ライムコート含む		
				目地補修(B)	5	m
				夜間 目地補修(クﾗｯｸ) 手間のみ；		
				目地補修(D)	5	m
				夜間 クﾗｯｸ防止ｼｰﾄ張 手間のみ；清掃・乾燥、フﾟラ ｲﾏｰ塗布含む		
				クﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(材料) (A)	5	m
				W=300 PMｼｰﾄ；		

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				クランク防止シート(材料)(B)	5 m
				W=500 ;	
				欠損部補修(A)	1 t
				昼間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満 ; 施工面	
				清掃、瀝青材塗布含む	
				欠損部補修(B)	1 t
				夜間 加熱合材補修 手間のみ 1t未満 ; 施工面	
				清掃、瀝青材塗布含む	
				路面切削(A)	5 m2
				昼間 t=6cm以下 ; 積込含む	
				路面切削(B)	5 m2
				昼間 t=6cmを超え12cm以下 ; 積込含む	
				路面切削(C)	5 m2
				夜間 t=6cm以下 ; 積込含む	
				路面切削(D)	5 m2
				夜間 t=6cmを超え12cm以下 ; 積込含む	
				舗装版切断(A)	5 m
				昼間 As t=15cm以下 ;	
				舗装版切断(E)	5 m
				夜間 As t=15cm以下 ;	
				舗装版破碎人力(A)	5 m2
				昼間 As t=4cm以下 ; 積込含む	
				舗装版破碎人力(B)	5 m2
				昼間 As t=4cmを超え10cm以下 ; 積込含む	
				舗装版破碎人力(E)	5 m2
				夜間 As t=4cm以下 ; 積込含む	
				舗装版破碎人力(F)	5 m2
				夜間 As t=4cmを超え10cm以下 ; 積込含む	
				舗装版破碎機械(A)	5 m2
				昼間 As t=15cm以下 ; 積込含む	
				舗装版破碎機械(C)	5 m2
				夜間 As t=15cm以下 ; 積込含む	
				区画線(A)	5 m
				昼間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白 ;	

積算内訳書

工事名		大阪北道路維持工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				区画線(B)	5	m
				昼間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(C)	5	m
				昼間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(D)	5	m
				昼間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(E)	5	m
				昼間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(F)	5	m
				昼間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(G)	5	m
				昼間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(H)	5	m
				昼間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(I)	5	m
				昼間 ゼブラ 幅15cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(J)	5	m
				昼間 ゼブラ 幅20cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(K)	5	m
				昼間 ゼブラ 幅30cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(L)	5	m
				昼間 ゼブラ 幅45cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(M)	5	m
				昼間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白		
				；		
				区画線(N)	5	m
				夜間 実線 幅15cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(O)	5	m
				夜間 実線 幅20cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(P)	5	m
				夜間 実線 幅30cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(Q)	5	m
				夜間 実線 幅45cm 厚1.5mm 白；		
				区画線(R)	5	m

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和８年度）						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				夜間 破線 幅15cm 厚1.5mm 白； 区画線(S)	5	m	
				夜間 破線 幅20cm 厚1.5mm 白； 区画線(T)	5	m	
				夜間 破線 幅30cm 厚1.5mm 白； 区画線(U)	5	m	
				夜間 破線 幅45cm 厚1.5mm 白； 区画線(V)	5	m	
				夜間 ゼブラ 幅15cm 厚1.5mm 白； 区画線(W)	5	m	
				夜間 ゼブラ 幅20cm 厚1.5mm 白； 区画線(X)	5	m	
				夜間 ゼブラ 幅30cm 厚1.5mm 白； 区画線(Y)	5	m	
				夜間 ゼブラ 幅45cm 厚1.5mm 白； 区画線(Z)	5	m	
				夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白； 排水性舗装用区画線(A)	5	m	
				昼間 実線 幅15cm 白； 排水性舗装用区画線(B)	5	m	
				昼間 実線 幅20cm 白； 排水性舗装用区画線(C)	5	m	
				昼間 実線 幅30cm 白； 排水性舗装用区画線(D)	5	m	
				昼間 実線 幅45cm 白； 排水性舗装用区画線(E)	5	m	
				昼間 破線 幅15cm 白； 排水性舗装用区画線(F)	5	m	
				昼間 破線 幅20cm 白； 排水性舗装用区画線(G)	5	m	
				昼間 破線 幅30cm 白； 排水性舗装用区画線(H)	5	m	
				昼間 破線 幅45cm 白；			

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和８年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				排水性舗装用区画線(I)	5	m
				昼間 セヅラ 幅15cm 白；		
				排水性舗装用区画線(J)	5	m
				昼間 セヅラ 幅20cm 白；		
				排水性舗装用区画線(K)	5	m
				昼間 セヅラ 幅30cm 白；		
				排水性舗装用区画線(L)	5	m
				昼間 セヅラ 幅45cm 白；		
				排水性舗装用区画線(M)	5	m
				昼間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白		
				；		
				排水性舗装用区画線(N)	5	m
				夜間 実線 幅15cm 白；		
				排水性舗装用区画線(O)	5	m
				夜間 実線 幅20cm 白；		
				排水性舗装用区画線(P)	5	m
				夜間 実線 幅30cm 白；		
				排水性舗装用区画線(Q)	5	m
				夜間 実線 幅45cm 白；		
				排水性舗装用区画線(R)	5	m
				夜間 破線 幅15cm 白；		
				排水性舗装用区画線(S)	5	m
				夜間 破線 幅20cm 白；		
				排水性舗装用区画線(T)	5	m
				夜間 破線 幅30cm 白；		
				排水性舗装用区画線(U)	5	m
夜間 破線 幅45cm 白；						
排水性舗装用区画線(V)	5	m				
夜間 セヅラ 幅15cm 白；						
排水性舗装用区画線(W)	5	m				
夜間 セヅラ 幅20cm 白；						
排水性舗装用区画線(X)	5	m				
夜間 セヅラ 幅30cm 白；						
排水性舗装用区画線(Y)	5	m				

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間 セブテラ 幅45cm 白； 排水性舗装用区画線(Z) 夜間 矢印・記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 白 ； 区画線消去(A) 昼間 幅15cm換算 削り取り式； 区画線消去(B) 夜間 幅15cm換算 削り取り式；	5 m 5 m 5 m
構造物作業	式	1	6,044,341	コンクリート構造物取壊し(A) 昼間 無筋 人力；積込含む コンクリート構造物取壊し(B) 昼間 有筋 人力；積込含む コンクリート構造物取壊し(C) 夜間 無筋 人力；積込含む コンクリート構造物取壊し(D) 夜間 有筋 人力；積込含む コンクリート打設(A) 無筋 18-8-40(高炉)； コンクリート打設(B) 小型 18-8-40(高炉)； コンクリート打設(C) 鉄筋 24-12-25(高炉)； 削孔工(A) 削孔径10mm以上30mm未満 削孔深さ30mm以上200mm未満； 削孔工(B) 削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満； 削孔工(C) 削孔径180mm以上200mm未満 削孔深さ200mm以上400mm以下； 歩車道境界ブロック設置(A) 600mm以下 50kg未満 手間のみ；敷モルタル、目地モルタル含む	5 m3 5 m3 5 m3 5 m3 5 m3 5 m3 5 m3 5 m3 5 孔 5 孔 5 孔 5 m

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(B) 600mm以下 50kg以上100kg未満 手間のみ；敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	5 m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置(C) 1000mm超え2000mm以下 150kg以上550kg未満 手間のみ；敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	5 m
				地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置 C型 手間のみ；敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	5 m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 処分；	5 m
				地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 処分；	5 m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(A) A型；	5 m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B) B型；	5 m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(C) C型；	5 m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(D) B型 両面R；	5 m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(E) C型 両面R；	5 m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(F) 切り下げ部 平型 片面R；	5 m
				地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(材料) C型；	5 m
				平板ﾌﾞﾛｯｸ設置 ﾌﾞﾛｯｸ規格30cm×30cm 手間のみ；	5 m2
				平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去	5 m2
				平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(A) 擬石 300×300×60；	5 m2
				平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(B) カラー平板 300×300×60；	5 m2
				平板ﾌﾞﾛｯｸ(材料)(C)	5 m2

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				透水性ブロック 300×300×60；	
				点字ブロック(材料) (A)	5 m2
				300×300×60；	
				点字ブロック(材料) (B)	5 枚
				300×300(貼付用)；	
				点字シート(材料)	5 m2
				ステップガイト(貼付タイプ) 300×300 同等品以上；	
				点字シート 下地塗料材(材料)	5 kg
				ステップガイト用；	
				点字シート トップコート(材料)	5 kg
				ステップガイト用；	
				点字タイル(材料)	5 枚
				Mレベル 300×600 同等品以上；	
				点字タイル(材料)	5 箱
				接着剤 Mレベル用 6kg/セット×2セット/箱 同等品以上；	
				鋼製蓋板設置(A)	5 組
				40kg/枚以下 手間のみ；	
				鋼製蓋板設置(B)	5 組
				40を超え170kg/枚以下 手間のみ；	
				鋼製蓋板撤去(A)	5 組
				40kg/枚以下；	
				鋼製蓋板撤去(B)	5 組
				40を超え170kg/枚以下；	
				鋼製蓋板(材料) (A)	5 組
				T-25 溝幅200用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料) (B)	5 組
				T-25 溝幅300用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料) (C)	5 組
				T-25 溝幅400用 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料) (D)	5 組
				T-25 溝幅300用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む	
				鋼製蓋板(材料) (E)	5 組
				T-25 溝幅400用 細目 ボルト固定 滑り止め型；メ	

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和８年度）						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(F)	5	組	
				T-25 400×400用 ボルト固定；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(G)	5	組	
				T-25 500×500用 ボルト固定；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(H)	5	組	
				T-25 600×600用 ボルト固定；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(I)	5	組	
				T-25 400×400用 細目 ボルト固定；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(J)	5	組	
				T-25 400×400用 細目 ボルト固定 滑り止め型；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(K)	5	組	
				T-25 400×500用 ボルト固定；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(L)	5	組	
				T-25 500×400用 細目 ボルト固定；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(M)	5	組	
				T-14 溝幅300用 ボルト固定 滑り止め型；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(N)	5	組	
				T-6 500×500用 細目 ボルト固定 滑り止め型；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(O)	5	組	
				T-14 溝幅150用 ボルト固定；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(P)	5	組	
				T-14 400×300用 ボルト固定；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(Q)	5	組	
				T-14 500×500用 細目 ボルト固定；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(R)	5	組	
				T-25 300×500用 ボルト固定；ッキ、受枠含む			
				鋼製蓋板(材料)(S)	5	組	

積算内訳書

工事名		大阪北道路維持工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				T-25 350×400用 ボルト固定；メッキ、受枠含む 鋼製蓋板(材料) (T)	5	組
				T-25 300×500用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む 鋼製蓋板(材料) (U)	5	組
				T-25 350×500用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む 鋼製蓋板(材料) (V)	5	組
				T-25 400×450用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む 鋼製蓋板(材料) (W)	5	組
				T-25 500×450用 細目 ボルト固定；メッキ、受枠含む		
機械運転	式	1	303,969	空気圧縮機	5	時間
				3.5～3.7m3/min；燃料含む		
				コンクリートブレード	5	時間
				20kg級；		
				発動発電機	5	時間
				2KVA；燃料含む		
				コンクリートカッター	5	時間
				舗装版切断用 フレート径30cm；燃料含む		
				溶接機	5	時間
				150A；燃料含む		
				ランマ	5	時間
				60～80kg；燃料含む		
				振動コンパクタ	5	時間
				40～60kg；燃料含む		
				水中ポンプ	5	時間
				口径100mm 全揚程 10m；		
				草刈機	5	時間
				肩掛式 カッター径230mm；燃料含む		
				チェーンソー	5	時間
				鋸長500mm；燃料含む		
				バックホ運転(A)	5	時間

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				昼間 0.13m ³ ；燃料含む バックホ運転(B)	5 時間
				昼間 0.28m ³ ；燃料含む 振動ロー運転(A)	5 時間
				ハンドガイト式 0.5～0.6t；燃料含む 振動ロー運転(B)	5 時間
				搭乗式コンバイント式 3～4t；燃料含む 振動ロー(賃料)	5 時間
				搭乗式コンバイント式 2.4～2.6t； 路面切削機運転(A)	5 時間
				昼間 W=1000 t=100；燃料含む 路面切削機運転(B)	5 時間
				夜間 W=1000 t=100；燃料含む	
				セメント	5 袋
				普通ポルトランド 25kg袋入； セメント	5 袋
				高炉B種 25kg/袋； 超速硬セメント	5 袋
一般材料	式	1	5,297,100	20kg/袋； 加熱合材(A)	5 t
				再生密粒度As混合物(20)； 加熱合材(B)	5 t
				再生細粒度As混合物(13)； 加熱合材(C)	5 t
				ポーラスアスファルト混合物(13)； 加熱合材(D)	5 t
				開粒度As混合物(13)； 加熱合材(E)	5 t
				再生密粒改質Ⅱ型(20)； 加熱合材(F)	5 t
				再生粗粒度As混合物(20)； 加熱合材(G)	5 t
				再生As安定処理(25)； 加熱合材(H)	5 t

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和８年度）						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				再生粗粒改質Ⅱ型(20)；			
				加熱合材(I)	5	t	
				夜間 再生密粒度As混合物(20)；			
				加熱合材(J)	5	t	
				夜間 再生細粒度As混合物(13)；			
				加熱合材(K)	5	t	
				夜間 ポーラスアスファルト混合物(13)；			
				加熱合材(L)	5	t	
				夜間 開粒度As混合物(13)；			
				加熱合材(M)	5	t	
				夜間 再生密粒改質Ⅱ型(20)；			
				加熱合材(N)	5	t	
				夜間 再生粗粒度As混合物(20)；			
				加熱合材(O)	5	t	
				夜間 再生As安定処理(25)；			
				加熱合材(P)	5	t	
				夜間 再生粗粒改質Ⅱ型(20)；			
				常温合材(A)	5	袋	
				全天候型 ロックハートβ 30kg/袋 同等品以上；			
				常温合材(B)	5	袋	
				細粒型 スーパーロメンパッチ 4.5kg/袋 同等品以上；			
				常温合材(C)	5	袋	
				排水性合材 ソークパッチ 20kg/袋 同等品以上；			
				常温合材(D)	5	袋	
				全天候強化型 YKアスコシ 25kg/袋 同等品以上；			
				常温合材(E)	5	袋	
				排水性舗装補修用 PPアスコシ 25kg/袋 同等品以上			
				；			
				常温合材(F)	5	箱	
				超耐久性急速路面補修用 パッチクレー 11kg/箱 同			
				等品以上；			
				常温合材(G)	5	袋	
				水硬化タイプ ロートプラスター-K 20kg/袋 同等品以上			
				；			

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和８年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				常温合材(H) 全天候型 マイルドパッチ13 20kg/袋 同等品以上；	5	袋
				生コンクリート(A) 18-8-40(高炉)；	5	m3
				生コンクリート(B) 24-12-25(高炉)；	5	m3
				超速硬コンクリート(A) 3h圧縮強度 24N/mm2；	5	m3
				超速硬コンクリート(B) ジェットパッチ 同等品以上；	5	セット
				砂 クッション用；	5	m3
				土のう(A) 620×480；	5	枚
				土のう(B) 耐候性ブラック土のう；	5	枚
				砕石(A) RC-30；	5	m3
				砕石(B) RC-40；	5	m3
				単管 2000×48.6×2.4；	5	本
				直交クランプ φ 48.6用；	5	個
				ジョイント φ 48.6用；	5	個
				塗料(A) 塗料用シーラー；	5	kg
				塗料(B) 一般用さび止めペイント JIS K 5621 1種 下塗用；	5	kg
				塗料(C) JIS K 5516 2種 中塗用；	5	kg
				塗料(D)	5	kg

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				JIS K 5516 2種 上塗用； 硬質塩化ビニル管 (A)	5 m
				VP-75； 硬質塩化ビニル管 (B)	5 m
				VP-100； 硬質塩化ビニル管 (C)	5 m
				VP-150； 硬質塩化ビニル管 (D)	5 m
				VP-200； 防鳩網 (A)	5 m2
				ネットホ° リエチレン製 400D/22本 #25mm； 防鳩網 (B)	5 m
				ワイヤロープ° 4号品 6×24 径6 G種； 防鳩網 (C)	5 個
				ワイヤークリップ° φ6用； 防鳩網 (D)	5 個
				取付金具(吊金具)溶融亜鉛メッキ； 防鳩網 (E)	5 m
				取付ロープ° φ4 ホ° リエチレンロープ°； アスファルト補修材 (A)	5 kg
				アスファルト舗装補修用； コンクリート補修材 (A)	5 kg
				下地補強材プライマー； コンクリート補修材 (B)	5 kg
				コンクリート舗装補修材； 路面補修材 (A)	5 卷
				ステイマ-クL715 610mm×22.8m 同等品以上； 路面補修材 (B)	5 缶
				路面補修用 プライマー-P48 1L/缶 同等品以上； 路面油吸着剤	5 袋
				ACライト 10kg/袋 同等品以上； レフテープ°	5 卷
				RR-1A 同等品以上； 接着剤 (A)	5 組

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				PB-L 1kg/組 同等品以上；	
				接着剤(B)	5 組
				PB-1 1.4kg/組 同等品以上；	
				接着剤(C)	5 kg
				ネセーフコーン 同等品以上；	
				接着剤(D)	5 組
				ロードホント T-III 2kg/組 同等品以上；	
				反射テープ(A)	5 枚
				カブセル 白色、黄色、赤色 幅5cm×9m；	
				反射テープ(B)	5 枚
				カブセル 白色、黄色、赤色 幅2.5cm×9m；	
				ブリンカーライト用バッテリー	5 個
				6V12Ah；	
				ガラス繊維強化プラスチックシート(A)	5 m2
				ウルトラパッチ 0.07m2未満/枚 同等品以上；	
				ガラス繊維強化プラスチックシート(B)	5 m2
				ウルトラパッチ 0.07m2以上/枚～0.15m2未満/枚 同等品以上；	
				ガラス繊維強化プラスチックシート(C)	5 m2
				ウルトラパッチ 0.15m2以上/枚 同等品以上；	
				防草シート(A)	5 巻
				防草用 チカヤシート W=1.0 L=25m 同等品以上；	
				防草シート(B)	5 本
				防草用 チカヤシート L型アンカーピン L=250 同等品以上；	
				；	
				防草シート(C)	5 本
				防草用 チカヤシート アタッチ333ml 同等品以上；	
				防草シート(D)	5 巻
				防草用 チカヤシート 粘着テープ W=100 同等品以上；	
				鳩飛来防止材	5 本
				ハートシエル 330ml 同等品以上；	
				殺虫剤	5 本
				スミチオン 500ml 同等品以上；	
				塩化カルシウム	1 t

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				粒状500kg入；支給材料 塩化カルシウム	1 t
				粒状25kg入；支給材料 塩化ナトリウム	1 t
				500kg入；支給材料 塩化ナトリウム	1 t
				25kg入；支給材料	
防護柵作業	式	1	2,178,908	ガードレール設置(A)	5 m
				Gr-A-4E 手間のみ；	
				ガードレール設置(B)	5 m
				Gr-B-4E 手間のみ；	
				ガードレール設置(C)	5 m
				Gr-A-2B 手間のみ；	
				ガードレール設置(D)	5 m
				Gr-B-2B 手間のみ；	
				ガードレール設置(E)	5 m
				Gr-Bm-4E 手間のみ；	
				ガードレール設置(F)	5 m
				レール 手間のみ；	
				ガードレール設置(G)	5 枚
				袖レール 手間のみ；	
				ガードレール撤去(A)	5 m
				Gr-A-4E；	
				ガードレール撤去(B)	5 m
				Gr-A-2B；	
				ガードレール撤去(C)	5 m
				レール；	
				ガードレール撤去(D)	5 枚
				袖レール；	
				ガードレール(材料) (A)	5 m
				Gr-A-4E メッキ；付属品含む、キャップなし	
				ガードレール(材料) (B)	5 m
				Gr-B-4E メッキ；付属品含む、キャップなし	
				ガードレール(材料) (C)	5 m

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和８年度）						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				Gr-A-2B メッキ；付属品含む、キャップなし			
				ガードレール(材料) (D)	5	m	
				Gr-B-2B 塗装 ダークブラウン；付属品含む、キャップなし			
				ガードレール(材料) (E)	5	m	
				Gr-B-2B メッキ；付属品含む、キャップなし			
				ガードレール(材料) (F)	5	m	
				レール A種 メッキ；付属品含む			
				ガードレール(材料) (G)	5	m	
				レール B種 メッキ；付属品含む			
				ガードレール(材料) (H)	5	本	
				支柱 A-2B メッキ；付属品含む			
				ガードレール(材料) (I)	5	本	
				支柱 B-2B メッキ；付属品含む			
				ガードレール(材料) (J)	5	本	
				支柱 B-4E メッキ；付属品含む			
				ガードレール(材料) (K)	5	枚	
				袖ヒーム A種 メッキ；付属品含む			
				ガードレール(材料) (L)	5	枚	
				袖ヒーム B種 メッキ；付属品含む			
				ガードレール(材料) (M)	5	枚	
				袖ヒーム B種 塗装；付属品含む			
				ガードレール(材料) (N)	5	枚	
				袖ヒーム Am種 メッキ；付属品含む			
				ガードレール(材料) (O)	5	枚	
				袖ヒーム Bm種 メッキ；付属品含む			
				ガードレール(材料) (P)	5	m	
				笠木；付属品含む			
				ガードレール用支柱キャップ(材料) (A)	5	個	
				Φ114.3 樹脂製 白色；			
				ガードレール用支柱キャップ(材料) (B)	5	個	
				Φ114.3 樹脂製 ブラウン；			
				ガードレール用支柱キャップ(材料) (C)	5	個	
				Φ139.8 樹脂製 白色；			

積算内訳書

工事名		大阪北道路維持工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				歩道柵設置(A) Co建込用 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m 手間のみ ；充填剤含む	5	m
				歩道柵設置(B) 基礎ブロック用 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m 手間 のみ；	5	m
				歩道柵設置(C) アンカーボルト固定用 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m 手 間のみ；アンカーボルト、削孔含む	5	m
				歩道柵設置(D) ビーム・パネル 支柱間隔3m 手間のみ；	5	m
				歩道柵撤去(A) Co建込用 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m；	5	m
				歩道柵撤去(B) 基礎ブロック用 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m；	5	m
				歩道柵撤去(C) アンカーボルト固定用 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m；	5	m
				歩道柵撤去(D) ビーム・パネル 支柱間隔3m；	5	m
				歩道柵(材料)(A) KPT-8-W 同等品以上；	5	m
				歩道柵(材料)(B) KPT-11-W 同等品以上；	5	m
				歩道柵(材料)(D) 43AF5-308CK(ブラウン) ビーム2m/本 同等品以上；	5	本
				歩道柵(材料)(E) 43AF5-308CK(ブラウン) 支柱 同等品以上；	5	本
				歩道柵(材料)(F) 43AF5-308CK(ブラウン) 取付金具 同等品以上；ボ ルト、ナット含む	5	組
				歩道柵(材料)(G) 43AF5-308CK(ブラウン) 端末キャップ 同等品以上；	5	個
				歩道柵基礎(材料)(A) 300×300×400；	5	個

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和８年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				歩道柵基礎(材料)(B)	5	個
				300×500×400；		
				歩道柵基礎(材料)(C)	5	個
				300×300×450；		
				歩道柵基礎(材料)(D)	5	個
				300×500×450；		
				ボックスビーム(材料)(A)	5	m
				GB-Am-2B メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(B)	5	m
				GB-Bm-2B メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(C)	5	m
				ビーム Am用 メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(D)	5	m
				ビーム Bm用 メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(E)	5	枚
				パトール Am用 メッキ；		
				ボックスビーム(材料)(F)	5	枚
				パトール Bm用 メッキ；		
				ボックスビーム(材料)(G)	5	組
				ビームジョイント Am用 メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(H)	5	組
				ビームジョイント Bm用 メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(I)	5	本
				支柱 Am-2B メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(J)	5	本
				支柱 Bm-2B メッキ；付属品含む		
				ボックスビーム(材料)(K)	5	本
				支柱 Bm-2E メッキ；付属品含む		
				立入防止柵設置	5	m
				基礎ブロック 支柱間隔2m 手間のみ；		
				立入防止柵撤去	5	m
				立入防止柵(材料)(A)	5	m
				H=1.8m Z-GS3 3.2×50 メッキ；		
				立入防止柵(材料)(B)	5	m

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				H=1.8m EN-A S 101×64 メッキ塗装； 立入防止柵(材料)(C)	5 m
				H=1.8m V・E-GS2 3.2×50 合成樹脂被覆； 立入防止柵(材料)(D)	5 m
				H=1.5m Z-GS3 3.2×50 メッキ； 立入防止柵基礎設置	5 基
				基礎ブロック 金網柵 手間のみ； 立入防止柵基礎(材料)(A)	5 個
				180×180×450； 立入防止柵基礎(材料)(B)	5 個
				200×200×450；	
安全施設作業	式	1	11,911,415	視線誘導標取替(A) Co建込用 片面 反射体径φ100以下支柱径φ34 手間のみ；撤去・設置	5 本
				視線誘導標取替(B) 土中建込用 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ 34 手間のみ；撤去・設置	5 本
				視線誘導標取替(C) 構造物取付用 片面 反射体径φ100以下 ベースプ レート式 手間のみ；撤去・設置	5 本
				視線誘導標取替(D) Gr取付用 片面 反射体径φ100以下 バンド式 手 間のみ；撤去・設置	5 本
				視線誘導標(材料)(A) 土中用 片面φ100 支柱径34；	5 本
				視線誘導標(材料)(B) 防護柵用 片面φ100 バンド式；	5 本
				視線誘導標(材料)(C) 防護柵用 両面φ100 バンド式；	5 本
				視線誘導標(材料)(D) 構造物用 片面φ100 自掃式 ベースプレート式；	5 本
				視線誘導標(材料)(E) 基礎建込用 φ100(自発光) フレックアイ ASZ-R-N 本体 同等品以上；	5 個

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				視線誘導標(材料)(F) Gr取付用 片面φ100(自発光) レッドアイ ASZ-R-N- B 同等品以上；	5 本
				視線誘導標(材料)(G) Co建込用 φ200×2(自発光) RA-20S-2B-24H 本 体のみ 同等品以上；	5 本
				視線誘導標(材料)(H) Co建込用 片面φ300 支柱径60.5；	5 本
				視線誘導標(材料)(I) 構造物用 片面φ300 H=1800 ベースプレート式；	5 本
				視線誘導標(材料)(J) φ300(自発光) H=1800 ベースプレート式 SB-T2-1A 同等品以上；	5 本
				視線誘導標(材料)(K) Co建込用 φ300×2(自発光) RA-30S-2B-24H 本 体のみ 同等品以上；	5 本
				視線誘導標(材料)(L) キングライト 片面φ300 鏡面のみ キングライト Uハント 付；	5 個
				視線誘導標(材料)(M) 線形誘導 矢印板 350×500 MW-50R 同等品以上 ；	5 枚
				視線誘導標(材料)(N) 縁石鋳 片面貼付 セーフアイSB型 同等品以上；	5 個
				視線誘導標(材料)(O) 道路鋳 片面貼付 ルミナスアイマイティ LE-260 同等品以 上；	5 個
				視線誘導標(材料)(P) 基礎ブロック 300×300×300；	5 個
				視線誘導標(材料)(Q) 縁石鋳(自発光) 片面(LED) 赤 エッジボインタ T-II 同等品以上；	5 個
				視線誘導標(材料)(R) 縁石鋳(自発光) 両面(LED) 赤 エッジボインタ T-II	5 個

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和８年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				同等品以上；		
				視線誘導標(材料)(S)	5	個
				中央分離帯樹脂ブロック(JIS A 9401)反射無しタイプ		
				。 1000×200×H80 同等品以上；		
				視線誘導標(材料)(T)	5	個
				緑石鋳(自発光)片面 青 アンカータイプ(アンカー共) エッ		
				シボ インタ 同等品以上；		
				視線誘導標(材料)(U)	5	個
				サイクルフラッシュ交換用バッテリー SB-T2 同等品以上；		
				視線誘導標(材料)(V)	5	基
				本体用 φ200 LED:黄色 上下2灯；		
				視線誘導標(材料)(W)	5	組
				ソーラー式LEDベースプレート式 プリンカーフラッシュ 同等品以		
				上；		
				ポストコーン取替	5	本
				貼付式 手間のみ；撤去・設置		
				ポストコーン(材料)(A)	5	本
				H=400 固定式(貼付式) ラバーポール；		
				ポストコーン(材料)(B)	5	本
				H=650 固定式(貼付式) ラバーポール；		
				ポストコーン(材料)(C)	5	本
				H=800 固定式(貼付式) ラバーポール；		
				クッションラム(材料)(A)	5	個
				丸型2型 100リットル(φ440×720)；		
				クッションラム(材料)(B)	5	個
				丸型 580×820；		
				クッションラム(材料)(C)	5	個
				角A型 900×900×900；		
				ノックスクッション(材料)(A)	5	個
				400×700 前衛体；		
				ノックスクッション(材料)(B)	5	個
				400×800 後衛体；		
				ノックスクッション(材料)(C)	5	個
				スチール枠 前衛体；		

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和８年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				ノックスクション(材料) (D)	5	個
				スチール枠 後衛体；		
				乗入防止柱設置	5	本
				手間のみ；		
				乗入防止柱(材料) (A)	5	本
				φ120 H=800 固定式 コムタイプ；		
				乗入防止柱(材料) (B)	5	個
				U型 φ76.3 H=650 白；		
				距離標設置(A)	5	本
				土中用 手間のみ；		
				距離標設置(B)	5	本
				構造物取付用 手間のみ；		
				距離標撤去(A)	5	本
				土中用；		
				標識柱(材料)	5	本
				路側式 φ76.3 t=3.2mm L=3.5m メッキ+静電粉体		
				塗装；		
				標識板取替(A)	5	m2
				案内標識 手間のみ；撤去・設置		
				標識板取替(B)	5	基
				路線・警戒標識 手間のみ；撤去・設置		
				標識板撤去(A)	5	m2
				案内標識；		
				標識板撤去(B)	5	基
				路線・警戒標識；		
				標識板(材料) (A)	5	m2
				案内標識 カプセルレンズ型；		
				標識板(材料) (B)	5	m2
				警戒標識 カプセルレンズ型；		
処分費	式	1	572,430	運搬処理(A)（大阪北道路）	5	m3
				昼間 土砂；		
				運搬処理(B)（大阪北道路）	5	m3
				昼間 As殻；		
				運搬処理(C)（大阪北道路）	5	m3

積算内訳書

工事名		大阪北道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				昼間 Co殻(無筋)； 運搬処理(D)（大阪北道路）	5 m3
				昼間 Co殻(鉄筋)； 運搬処理(E)（大阪北道路）	5 m3
				昼間 As切削くず； 運搬処理(F)（大阪北道路）	5 m3
				夜間 土砂； 運搬処理(G)（大阪北道路）	5 m3
				夜間 As殻； 運搬処理(H)（大阪北道路）	5 m3
				夜間 Co殻(無筋)； 運搬処理(I)（大阪北道路）	5 m3
				夜間 Co殻(鉄筋)； 運搬処理(J)（大阪北道路）	5 m3
				夜間 As切削くず； 処分費(A)（大阪北道路）	5 m3
				昼間 土砂； 処分費(B)（大阪北道路）	5 m3
				昼間 As殻； 処分費(C)（大阪北道路）	5 m3
				昼間 Co殻(無筋)； 処分費(D)（大阪北道路）	5 m3
				昼間 Co殻(鉄筋)； 処分費(E)（大阪北道路）	5 m3
				昼間 As切削くず； 処分費(F)（大阪北道路）	5 m3
				夜間 土砂； 処分費(G)（大阪北道路）	5 m3
				夜間 As殻； 処分費(H)（大阪北道路）	5 m3
				夜間 Co殻(無筋)； 処分費(I)（大阪北道路）	5 m3
				夜間 Co殻(鉄筋)； 処分費(J)（大阪北道路）	5 m3

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間 As切削くず； 塵埃処分費	5 t
				汚泥； 家電リサイクル料金(A) エアコン； 家電リサイクル料金(B)	5 台
				テレビ（液晶・プラズマ式、16型以上）； 家電リサイクル料金(C)	5 台
				冷蔵庫・冷凍庫（171リットル以上）； 家電リサイクル料金(D)	5 台
				洗濯機・衣類乾燥機；	
道路清掃工	式	1	563,690		
路面清掃工	式	1	109,685	路面清掃作業	5 km
				昼間 機械；散水車、ダンプトラック、燃料含む	
				路面清掃作業	5 km
				夜間 機械；散水車、ダンプトラック、燃料含む	
				塵埃処分	1 t
				混合廃棄物(A)路面清掃塵埃；	
排水施設清掃工	式	1	454,005	側溝清掃	50 m
				昼間 0.125m2未満 堆積率50%未満；	
				側溝清掃	25 m
				夜間 0.125m2未満 堆積率50%未満；	
				側溝清掃	50 m
				昼間 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満；	
				側溝清掃	25 m
				夜間 0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満；	
				管渠清掃	40 m
				昼間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%未満；	
				管渠清掃	20 m
				夜間 管径φ200mm以上φ400mm未満 堆積率50%未満；	
				管渠清掃	10 m

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				昼間 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50% 未満； 管渠清掃	5	m
				夜間 管径φ400mm以上φ800mm未満 堆積率50% 未満； 管渠清掃	10	m
				昼間 管径φ800mm以上φ1000mm未満 堆積率50% 未満； 管渠清掃	5	m
				夜間 管径φ800mm以上φ1000mm未満 堆積率50% 未満； 塵埃処分	1	t
				混合廃棄物(B)側溝清掃塵埃；		
除草工	式	1	784,400			
道路除草工	式	1	784,400	除草（大阪北道路）	5,000	m2
				機械除草(肩掛式)〔法勾配1:1.5未満 1000m2未満〕；飛び石防護 有 集草、積込、運搬含む		
				除草（大阪北道路）	500	m2
				機械除草(ハットガイト式)〔法勾配1:1.5以上 1000m2以上〕；集草、積込、運搬含む		
				処分費（大阪北道路）	5	t
				枝葉；		
仮設工	式	1	3,481,040			
交通管理工	式	1	3,481,040	交通誘導警備員A(昼間)	30	人日
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員A(昼間)	60	時間
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員B(昼間)	60	人日
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員B(昼間)	120	時間
				交代要員無し；		
				交通誘導警備員A(夜間)	20	人日

積算内訳書

工事名	大阪北道路維持工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				交代要員無し； 交通誘導警備員A(夜間)	40 時間
				交代要員無し； 交通誘導警備員B(夜間)	40 人日
				交代要員無し； 交通誘導警備員B(夜間)	80 時間
				交代要員無し；	
直接工事費	式	1	60,462,280		
共通仮設費	式	1	5,953,300		
共通仮設費	式	1	135,300		
運搬費	式	1	135,300	路面切削機運搬（大阪北道路） 片道；	2 回
共通仮設費（率計上）	式	1	5,818,000		
純工事費	式	1	66,415,580		
現場管理費	式	1	28,977,000		
工事原価	式	1	95,392,580		
一般管理費等	式	1	16,437,420		
工事価格	式	1	111,830,000		