

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 1 号他街路樹維持工事
工事地名	(自) 大阪府枚方市長尾峠町地先 (至) 大阪府大阪市北区梅田 1 丁目地先他

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	297日間	自 令和 6年 5月 8日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 1 号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持	式	1	37,789,944			
植栽維持工	式	1	35,298,794			
樹木・芝生管理工	式	1	16,967,638	樹木せん定 A-1	80	本
				夜間 高木 せん定夏期幹周30cm未満；集積・積込、運搬含む		
				樹木せん定 A-2	80	本
				夜間 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満；集積・積込、運搬含む		
				樹木せん定 A-3	30	本
				夜間 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満；集積・積込、運搬含む		
				樹木せん定 A-4	30	本
				夜間 高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm未満；集積・積込、運搬含む		
				樹木せん定 A-5	5	本
				夜間 高木 せん定夏期幹周120cm以上；集積・積込、運搬含む		
				樹木せん定 A-6	80	本
				夜間 高木 せん定冬期幹周30cm未満；集積・積込、運搬含む		
				樹木せん定 A-7	80	本
夜間 高木 せん定冬期幹周30cm以上60cm未満；集積・積込、運搬含む						
樹木せん定 A-8	100	本				
夜間 高木 せん定冬期幹周60cm以上90cm未満；集積・積込、運搬含む						
樹木せん定 A-9	100	本				
夜間 高木 せん定冬期幹周90cm以上120cm未満；集積・積込、運搬含む						
樹木せん定 A-10	5	本				
夜間 高木 せん定冬期幹周120cm以上；集積・積込、運搬含む						

積算内訳書

工事名		国道 1 号他街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				樹木せん定 B-1 夜間 中・低木 せん定円筒形樹高100cm未満；集積・積込、運搬含む	10	本
				樹木せん定 B-2 夜間 中・低木 せん定円筒形樹高100cm以上200cm未満；集積・積込、運搬含む	200	本
				樹木せん定 B-3 夜間 中・低木 せん定円筒形樹高200cm以上300cm未満；集積・積込、運搬含む	30	本
				樹木せん定 C-1 夜間 低木 寄植せん定；集積・積込、運搬含む	20,000	m2
				樹木撤去 夜間 高木 幹周30cm以上60cm未満；集積・積込、運搬含む	3	本
				樹木撤去 夜間 高木 幹周60cm以上90cm未満；集積・積込、運搬含む	3	本
				抜根除草 夜間 植込み地；集積・積込、運搬含む	15,000	m2
				芽欠き 夜間；集積・積込、運搬含む	10	本
				灌水 夜間；給水含む	10	m2
				機械除草 夜間 肩掛式 法勾配1:1.5未満；法面作業、集積・積込、運搬含む	8,000	m2
				処分費 枝・葉；	40	t
				処分費 幹；	2	t
				処分費 草のみ；	10	t
樹木・芝生管理工	式	1	18,331,156	樹木せん定 A-1 夜間 高木 せん定夏期幹周30cm未満；集積・積	10	本

積算内訳書

工事名		国道1号他街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				込、運搬含む	
				樹木せん定 A-2	10 本
				夜間 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満； 集積・積込、運搬含む	
				樹木せん定 A-3	80 本
				夜間 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満； 集積・積込、運搬含む	
				樹木せん定 A-4	80 本
				夜間 高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm未満 ；集積・積込、運搬含む	
				樹木せん定 A-5	20 本
				夜間 高木 せん定夏期幹周120cm以上；集積・積 込、運搬含む	
				樹木せん定 A-6	30 本
				夜間 高木 せん定冬期幹周30cm未満；集積・積 込、運搬含む	
				樹木せん定 A-7	30 本
				夜間 高木 せん定冬期幹周30cm以上60cm未満； 集積・積込、運搬含む	
				樹木せん定 A-8	50 本
				夜間 高木 せん定冬期幹周60cm以上90cm未満； 集積・積込、運搬含む	
				樹木せん定 A-9	50 本
				夜間 高木 せん定冬期幹周90cm以上120cm未満 ；集積・積込、運搬含む	
				樹木せん定 A-10	20 本
				夜間 高木 せん定冬期幹周120cm以上；集積・積 込、運搬含む	
				樹木せん定 B-1	100 本
				夜間 中・低木 せん定円筒形樹高100cm未満；集 積・積込、運搬含む	
				樹木せん定 B-2	200 本
				夜間 中・低木 せん定円筒形樹高100cm以上200c m未満；集積・積込、運搬含む	

積算内訳書

工事名	国道1号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				樹木せん定 B-3	150	本
				夜間 中・低木 せん定円筒形樹高200cm以上300cm未満；集積・積込、運搬含む		
				樹木せん定 C-1	1,500	m2
				昼間 低木 寄植せん定；集積・積込、運搬含む		
				樹木せん定 C-1	15,000	m2
				夜間 低木 寄植せん定；集積・積込、運搬含む		
				樹木撤去	3	本
				昼間 高木 幹周30cm以上60cm未満；集積・積込、運搬含む		
				樹木撤去	3	本
				夜間 高木 幹周30cm以上60cm未満；集積・積込、運搬含む		
				樹木撤去	3	本
				夜間 高木 幹周60cm以上90cm未満；集積・積込、運搬含む		
				抜根除草	500	m2
				昼間 植込み地；集積・積込、運搬含む		
				抜根除草	6,000	m2
				夜間 植込み地；集積・積込、運搬含む		
				芽欠き	500	本
				昼間；集積・積込、運搬含む		
				芽欠き	10	本
				夜間；集積・積込、運搬含む		
				灌水	10	m2
				昼間；給水含む		
				灌水	10	m2
				夜間；給水含む		
				機械除草	4,000	m2
				昼間 肩掛式 法勾配1:1.5未満；法面作業、集積・積込、運搬含む		
				機械除草	6,000	m2
				夜間 肩掛式 法勾配1:1.5未満；法面作業、集積・積込、運搬含む		

積算内訳書

工事名	国道 1 号他街路樹維持工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				処分費 枝・葉；	40	t	
				処分費 幹；	2	t	
				処分費 草のみ；	20	t	
仮設工	式	1	2,491,150				
交通管理工	式	1	2,491,150	交通誘導警備員(A) 昼間；	5	人日	
				交通誘導警備員(B) 昼間；	80	人日	
				交通誘導警備員(A) 夜間；	5	人日	
				交通誘導警備員(B) 夜間；	50	人日	
直接工事費	式	1	37,789,944				
共通仮設費	式	1	6,361,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	6,361,000				
純工事費	式	1	44,150,944				
現場管理費	式	1	20,024,000				
工事原価	式	1	64,174,944				
一般管理費等	式	1	11,585,056				
工事価格	式	1	75,760,000				