

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 4 8 1 号街路樹維持工事
工事地名	(自) 大阪府泉佐野市りんくう往来北地先 (至) 大阪府泉佐野市高松南地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	296日間	自 令和 6年 5月 9日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道４８１号街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	5,115,794		
植栽維持工	式	1	4,674,794		
樹木・芝生管理工	式	1	4,674,794	樹木せん定 A-1 5 本 昼間 高木 せん定夏期幹周30cm未満；集積・積込、運搬含む 樹木せん定 A-2 5 本 昼間 高木 せん定夏期幹周30cm以上60cm未満；集積・積込、運搬含む 樹木せん定 A-3 15 本 昼間 高木 せん定夏期幹周60cm以上90cm未満；集積・積込、運搬含む 樹木せん定 A-4 15 本 昼間 高木 せん定夏期幹周90cm以上120cm未満；集積・積込、運搬含む 樹木せん定 A-5 2 本 昼間 高木 せん定夏期幹周120cm以上；集積・積込、運搬含む 樹木せん定 A-6 5 本 昼間 高木 せん定冬期幹周30cm未満；集積・積込、運搬含む 樹木せん定 A-7 5 本 昼間 高木 せん定冬期幹周30cm以上60cm未満；集積・積込、運搬含む 樹木せん定 A-8 20 本 昼間 高木 せん定冬期幹周60cm以上90cm未満；集積・積込、運搬含む 樹木せん定 A-9 20 本 昼間 高木 せん定冬期幹周90cm以上120cm未満；集積・積込、運搬含む 樹木せん定 A-10 2 本 昼間 高木 せん定冬期幹周120cm以上；集積・積込、運搬含む	

積算内訳書

工事名	国道４８１号街路樹維持工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
				樹木せん定 C-1	8,000	m2	
				昼間 低木 寄植せん定；集積・積込、運搬含む			
				抜根除草	7,000	m2	
				昼間 植込み地；集積・積込、運搬含む			
				灌水	5	m2	
				昼間；給水含む			
				機械除草	7,000	m2	
				昼間 肩掛式 法勾配1:1.5未満；法面作業、集積・積込、運搬含む			
				処分費	20	t	
				枝・葉；			
				処分費	5	t	
				草のみ；			
仮設工	式	1	441,000				
交通管理工	式	1	441,000	交通誘導警備員(B)	30	人日	
				昼間；			
直接工事費	式	1	5,115,794				
共通仮設費	式	1	1,187,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	1,187,000				
純工事費	式	1	6,302,794				
現場管理費	式	1	3,775,000				
工事原価	式	1	10,077,794				
一般管理費等	式	1	2,172,206				
工事価格	式	1	12,250,000				