

積算内訳書

1. 工事名

工事名	西大阪維持出張所管内他区画線設置工事
工事地名	(自) 大阪府大阪市浪速区大国 1 丁目地先 (至) 大阪府泉南郡岬町孝子地先他

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	305日間	自 令和 6年 5月31日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	西大阪維持出張所管内他区画線設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	64,645,545	
標識工	式	1	6,577,000	
小型標識工	式	1	6,577,000	柱 A 20 基 単柱式 径60.5 柱長さ 4.45m 5基以上 景観色 ；床掘り、埋戻し、残土処理、基面整正、基礎材、コンクリート、型枠、舗装復旧含む 柱 B 20 基 単柱式 径89.1 柱長さ 5.15m 5基以上 景観色 ；床掘り、埋戻し、残土処理、基面整正、基礎材、コンクリート、型枠、舗装復旧含む 注意喚起看板 A-1 10 枚 2.0m2未満 「追突注意」 アルミ 2t×1350×300 カブセルフリスム・カブセルレンス；取付金具含む 注意喚起看板 A-2 10 枚 2.0m2未満 「横断者に注意」 アルミ 2t×1350×300 カブセルフリスム・カブセルレンス；取付金具含む 注意喚起看板 B 20 枚 2.0m2未満 「歩行者自転車に注意」 アルミ 2t×1950×550 カブセルフリスム・カブセルレンス；取付金具含む
区画線工	式	1	46,731,500	
区画線工	式	1	46,731,500	溶融式区画線 12,000 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 3,000 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 600 m 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 500 m

積算内訳書

工事名	西大阪維持出張所管内他区画線設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				熔融式手動 セﾌﾟﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無		
				；		
				熔融式区画線	4,000	m
				熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm		
				排水性舗装無；		
				熔融式区画線	32,000	m
				熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有		
				；		
				熔融式区画線	1,200	m
				熔融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有		
				；		
				熔融式区画線	800	m
				熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有		
				；		
				熔融式区画線	200	m
				熔融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有		
；						
熔融式区画線	8,000	m				
熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有						
；						
熔融式区画線	800	m				
熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有						
；						
熔融式区画線	200	m				
熔融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有						
；						
熔融式区画線	500	m				
熔融式手動 セﾌﾟﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有						
；						
熔融式区画線	6,000	m				
熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm						
排水性舗装有；						
構造物撤去工	式	1	869,445			

積算内訳書

工事名	西大阪維持出張所管内他区画線設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	814,575	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	270 m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm以下；積込含む	116 m2
運搬処理工	式	1	54,870	殻運搬 アスファルト殻(掘削)；	5 m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削)；	5 m3
仮設工	式	1	10,467,600		
交通管理工	式	1	10,467,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	64,645,545		
共通仮設費	式	1	11,032,800		
共通仮設費	式	1	1,659,800		
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,601,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	9,373,000		
純工事費	式	1	75,678,345		
現場管理費	式	1	32,496,000		
工事原価	式	1	108,174,345		
一般管理費等	式	1	18,355,655		
工事価格	式	1	126,530,000		