

積算内訳書

1. 工事名

工事名	北大阪維持出張所管内他区画線設置工事
工事地名	(自) 大阪府枚方市長尾峠町地先 (至) 大阪府大阪市北区梅田 1 丁目地先他

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	305日間	自 令和 6年 5月31日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	北大阪維持出張所管内他区画線設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	61,238,135	
標識工	式	1	6,566,600	
小型標識工	式	1	6,566,600	柱 A 20 基 単柱式 径60.5 柱長さ 4.45m 5基以上 景観色 ；床掘り、埋戻し、残土処理、基面整正、基礎材、コンクリート、型枠、舗装復旧含む 柱 B 20 基 単柱式 径89.1 柱長さ 5.15m 5基以上 景観色 ；床掘り、埋戻し、残土処理、基面整正、基礎材、コンクリート、型枠、舗装復旧含む 注意喚起看板 A-1 10 枚 2.0m2未満 「追突注意」 アルミ 2t×1350×300 カブセルフリスム・カブセルレンス；取付金具含む 注意喚起看板 A-2 10 枚 2.0m2未満 「横断者に注意」 アルミ 2t×1350×300 カブセルフリスム・カブセルレンス；取付金具含む 注意喚起看板 B 20 枚 2.0m2未満 「歩行者自転車に注意」 アルミ 2t×1950×550 カブセルフリスム・カブセルレンス；取付金具含む
区画線工	式	1	43,724,260	
区画線工	式	1	43,724,260	溶融式区画線 11,500 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 2,500 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 400 m 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 300 m

積算内訳書

工事名	北大阪維持出張所管内他区画線設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 3,800 m 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 30,500 m 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 熔融式区画線 1,000 m 熔融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 熔融式区画線 700 m 熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 熔融式区画線 190 m 熔融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 熔融式区画線 7,600 m 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 熔融式区画線 700 m 熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 熔融式区画線 160 m 熔融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 熔融式区画線 480 m 熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 熔融式区画線 5,700 m 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有；
構造物撤去工	式	1	860,315	

積算内訳書

工事名	北大阪維持出張所管内他区画線設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	814,575	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	270 m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm以下；積込含む	116 m2
運搬処理工	式	1	45,740	殻運搬 アスファルト殻(掘削)；	5 m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削)；	5 m3
仮設工	式	1	10,086,960		
交通管理工	式	1	10,086,960	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	61,238,135		
共通仮設費	式	1	10,644,800		
共通仮設費	式	1	1,587,800		
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,529,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	9,057,000		
純工事費	式	1	71,882,935		
現場管理費	式	1	31,125,000		
工事原価	式	1	103,007,935		
一般管理費等	式	1	17,582,065		
工事価格	式	1	120,590,000		