

積算内訳書

1. 工事名

工事名	浪速第一共同溝換気設備他修繕工事
工事地名	(自) 大阪府大阪市住之江区西住之江4丁目地先 (至) 大阪府守口市八雲東町2丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所	施設管理課
2) 主 工 種	共同溝付帯設備	
3) 工 期	291日間	自 令和 6年 6月 7日 至 令和 7年 3月24日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	浪速第一共同溝換気設備他修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	51,740,000	
共同溝付帯設備製作	式	1	51,740,000	
換気設備	式	1	33,200,000	送風機 [大国町] (F-2) 2 台 風量[902 (m3/min) 以上]、静圧[540 (Pa) 以上] ; 送風機 [M-5] (E-2) 1 台 風量[260 (m3/min) 以上]、静圧[200 (Pa) 以上] ; 送風機 [M-5] (T-1) 1 台 風量[310 (m3/min) 以上]、静圧[220 (Pa) 以上] ;
換気付属装置	式	1	18,540,000	伸縮継手 [大国町] (F-2用) 2 組 伸縮継手 [M-5] (E-2用) 1 組 伸縮継手 [M-5] (T-1用) 1 組 ダンパー [M-5] (E-2用) 1 組 SUS304製 ; ダンパー [M-5] (T-1用) 1 組 SUS304製 ; 仕切板 [M-5] (E-2用) 1 式 SUS304製 ; ダクト [M-5] (E-2用) 1 式
純製作費	式	1	51,740,000	
製作原価	式	1	51,740,000	
据付工	式	1	12,377,867	
共同溝付帯設備輸送工	式	1	125,000	
輸送工	式	1	125,000	共同溝付帯設備輸送 1 式

積算内訳書

工事名	浪速第一共同溝換気設備他修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共同溝付帯設備据付	式	1	11,427,252	
共同溝付帯据付工	式	1	11,427,252	換気設備・換気付属装置 撤去 据付 1 式 直接経費(共同溝) 1 式
仮設工	式	1	825,615	
交通管理工	式	1	825,615	交通誘導員 1 式
共通仮設費	式	1	2,911,592	
共通仮設費	式	1	20,592	
安全費	式	1	20,592	酸素欠乏症予防 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	2,891,000	
純工事費	式	1	15,289,459	
現場管理費	式	1	3,681,000	
据付間接費	式	1	5,656,000	
据付工事原価	式	1	24,626,459	
設計技術費	式	1	2,229,000	
工事原価	式	1	78,595,459	
一般管理費等	式	1	9,054,541	
工事価格	式	1	87,650,000	