

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大阪国道事務所管内電源装置他設置工事
工事地名	大阪府大阪市城東区今福西他（大阪国道事務所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所	防災情報課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	250日間	自 令和 6年 6月29日 至 令和 7年 3月 5日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大阪国道事務所管内電源装置他設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備(機器単体)	式	1	18,340,000		
電源設備	式	1	18,340,000		
無停電電源設備	式	1	18,340,000	屋外用無停電電源装置 一般仕様型 負荷容量70W；	2 台
				屋外用無停電電源装置 一般仕様型 負荷容量70W 指定色塗装；	3 台
				屋外用無停電電源装置 一般仕様型 負荷容量140W；	2 台
機器単体費	式	1	18,340,000		
電気設備	式	1	2,203,117		
電源設備工	式	1	1,378,077		
無停電電源設備設置工	式	1	512,140	無停電電源装置設置 屋外用無停電電源装置 自立型；取付ボルト含む	1 台
				無停電電源装置設置 (夜間)	5 台
				屋外用無停電電源装置 自立型；取付ボルト含む	
				無停電電源装置設置 (夜間)	1 台
無停電電源設備基礎設置工	式	1	118,750	屋外用無停電電源装置 支柱共架型；取付バンド 含む	
				無停電電源装置基礎設置 (夜間)	2 箇所
				590W×605D×300H 平板部； 無停電電源装置基礎設置 (夜間)	3 箇所
配管・配線工	式	1	608,074	590W×605D×300H 土砂部；	
				地中配線 (夜間)	6 m
				CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 14mm2× 2C；	
				屋内ころがし配線	6 m

積算内訳書

工事名	大阪国道事務所管内電源装置他設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 2mm2×2 C ;
				屋内ころがし配線 3 m
				IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 3.5mm2 ;
				屋外配管 5 m
				(夜間)
				G36 サドル留め 2m未満 補正あり ; 付属品共
				屋外配管 5 m
				(夜間)
				G54 サドル留め 2m未満 補正あり ; 付属品共
				屋外管内配線 (夜間) 33 m
				CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 3.5mm2 ×2C ;
				屋外管内配線 (夜間) 8 m
				CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 8mm2×2 C ;
				屋外管内配線 (夜間) 113 m
				CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 14mm2× 2C ;
				屋外管内配線 (夜間) 19 m
				IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 3.5mm2 ;
				屋外管内配線 (夜間) 3 m
				IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2 ;
				配管配線附属品 1 個
				(材料のみ)
				ノーマルベント G36用 ;
				配管配線附属品 4 個
				(材料のみ)
				ノーマルベント G54用 ;
				作業土工(電気) 1 式
				(夜間)
				屋外用無停電電源装置基礎 ;
				殻運搬処理(電気) 0.04 m3
				(夜間)

積算内訳書

工事名	大阪国道事務所管内電源装置他設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻（無筋）；工事場所～処分地 残土等処分 （夜間） 運搬費含む；工事場所～処分地 1 m3
配管・配線撤去工	式	1	139, 113	地中配線撤去 （夜間） CV 3.5mm2×2C （不使用）； 屋外管内配線撤去 （夜間） CV 3.5mm2×2C （不使用）； 6 m 111 m
工場製品輸送工	式	1	24, 000	
輸送工	式	1	24, 000	輸送（電気） （夜間） 1 式
仮設工	式	1	801, 040	
交通管理工	式	1	801, 040	交通誘導警備員 （夜間） A； 交通誘導警備員 （夜間） B； 1 式 1 式
直接工事費	式	1	2, 203, 117	
共通仮設費	式	1	805, 250	
共通仮設費	式	1	76, 250	
技術管理費	式	1	76, 250	道路施設基本データ作成費 電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	729, 000	
純工事費	式	1	3, 008, 367	

積算内訳書

工事名	大阪国道事務所管内電源装置他設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	16,370,000	
電源設備	式	1	16,370,000	
発電設備	式	1	11,740,000	簡易型非常用発動発電装置 2 台 低騒音 (75dB) 型 24H 10kVA ;
無停電電源設備	式	1	4,630,000	屋外用無停電電源装置 1 台 一般仕様型 負荷容量70W ; 屋外用無停電電源装置 1 台 一般仕様型 負荷容量70W 指定色塗装 ;
機器単体費	式	1	16,370,000	
電気設備	式	1	1,556,258	
電源設備工	式	1	1,009,938	
発電設備設置工	式	1	304,720	発動発電設備設置 2 台 (夜間) 簡易型非常用発動発電装置 10kVA以下 ; 取付ボルト含む 発動発電設備調整 2 台 簡易型非常用発動発電装置 10kVA以下 ;
発電設備基礎設置工	式	1	175,570	簡易型非常用発動発電装置基礎設置 (夜間) 1 箇所 1000W×700D×500H 平板部 (接地含む) ; 簡易型非常用発動発電装置基礎設置 (夜間) 1 箇所 1000W×700D×500H 土砂部 (接地含む) ;
無停電電源設備設置工	式	1	342,040	無停電電源装置設置 1 台 屋外用無停電電源装置 自立型 ; 取付ボルト含む 無停電電源装置設置 1 台 (夜間) 屋外用無停電電源装置 自立型 ; 取付ボルト含む 蓄電池取替 1 組 DC13.2V (12V) 20Ah ;

積算内訳書

工事名	大阪国道事務所管内電源装置他設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
無停電電源設備基礎設置工	式	1	16, 670	無停電電源装置基礎設置（夜間） 590W×605D×300H 土砂部；	1	箇所
配管・配線工	式	1	141, 948	屋内ころがし配線 CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 2心 600V 2. 0mm2 ×2C；	5	m
				屋内ころがし配線 IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 3. 5mm2；	3	m
				屋外配管 （夜間） G36 サドル留め 2m未満 補正あり；付属品共	2	m
				屋外配管 （夜間） G42 サドル留め 2m未満 補正あり；付属品共	0. 6	m
				屋外管内配線（夜間） CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 600V 22mm2；	5	m
				屋外管内配線（夜間） CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 600V 38mm2；	5	m
				屋外管内配線（夜間） CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 2心 600V 3. 5mm2 ×2C；	6	m
				屋外管内配線（夜間） IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 3. 5mm2；	3	m
				配管配線附属品 （材料のみ） ノーマルベント G36用；	1	個
				作業土工(電気) （夜間） 簡易型非常用発動発電装置基礎, 屋外用無停電 電源装置基礎；	1	式
				殻運搬処理(電気) （夜間） コンクリート殻（無筋）；工事場所～処分地	0. 04	m3
				残土等処分 （夜間）	0. 4	m3

積算内訳書

工事名	大阪国道事務所管内電源装置他設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				運搬費含む；工事場所～処分地
フルボックス設置工	式	1	28,990	フルボックス設置 (夜間) 300×300×200 溶融亜鉛めっき仕上げ； 1 個
工場製品輸送工	式	1	28,000	
輸送工	式	1	28,000	輸送(電気) (夜間) 1 式
仮設工	式	1	518,320	
交通管理工	式	1	518,320	交通誘導警備員 (夜間) A； 交通誘導警備員 (夜間) B； 1 式 1 式
直接工事費	式	1	1,556,258	
共通仮設費	式	1	753,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	753,000	
純工事費	式	1	2,309,258	
現場管理費	式	1	1,698,000	
機器間接費	式	1	2,815,000	
技術者間接費	式	1	44,000	
機器管理費	式	1	2,771,000	

積算内訳書

工事名	大阪国道事務所管内電源装置他設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備(機器単体)	式	1	6,990,000		
電源設備	式	1	6,990,000		
無停電電源設備	式	1	6,990,000	屋外用無停電電源装置 一般仕様型 負荷容量70W ;	1 台
				屋外用無停電電源装置 一般仕様型 負荷容量70W 指定色塗装 ;	2 台
機器単体費	式	1	6,990,000		
電気設備	式	1	1,655,773		
電源設備工	式	1	1,254,813		
無停電電源設備設置工	式	1	232,980	無停電電源装置設置 (夜間) 屋外用無停電電源装置 自立型 ; 取付ボルト含む	3 台
無停電電源設備基礎設置工	式	1	106,550	無停電電源装置基礎設置 (夜間) 590W×605D×300H As部 ;	1 箇所
				無停電電源装置基礎設置 (夜間) 590W×605D×300H 平板部 ;	2 箇所
分電盤設置工	式	1	744,100	屋外分電盤設置 (夜間) 引込開閉器盤 支柱共架型 ;	1 面
配管・配線工	式	1	164,049	屋外配管 (夜間) G22 クリップ留め 2m未満 補正あり ; 付属品共	2 m
				屋外配管 (夜間) G22 クリップ留め 2m以上 補正あり ; 付属品共	4 m
				屋外配管 (夜間) G22 クリップ留め 2m未満 補正あり ; 付属品共	2 m
				屋外配管 (夜間) G22 ボルト留め 2m未満 補正あり ; 付属品共	3 m

積算内訳書

工事名	大阪国道事務所管内電源装置他設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(夜間) G36 ｶﾞｰﾈﾙ留め 2m未満 補正あり；付属品共 屋外管内配線 (夜間) 6 m VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル) 2心 SV 5. 5mm2- 2C； 屋外管内配線 (夜間) 24 m CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 2心 600V 3. 5mm2 ×2C； 屋外管内配線 (夜間) 15 m IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 3. 5mm2； 配管配線附属品 4 個 (材料のみ) 自在ﾎﾞﾝﾄﾞ IBT-312； 配管配線附属品 1 個 (材料のみ) ノｰﾏﾙﾎﾞﾝﾄﾞ G36用； 作業土工(電気) 1 式 (夜間) 屋外用無停電電源装置基礎； 殻運搬処理(電気) 0. 1 m3 (夜間) アｽﾌｧﾙﾄ殻；工事場所～処分地 殻運搬処理(電気) 0. 2 m3 (夜間) ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；工事場所～処分地 残土等処分 1 m3 (夜間) 運搬費含む；工事場所～処分地
配管・配線撤去工	式	1	7, 134	屋外管内配線撤去 (夜間) 6 m CV 3. 5mm2×2C (不使用)；
工場製品輸送工	式	1	24, 000	
輸送工	式	1	24, 000	輸送(電気) 1 式 (夜間)

積算内訳書

工事名	大阪国道事務所管内電源装置他設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	376,960	
交通管理工	式	1	376,960	交通誘導警備員 (夜間) A ; 交通誘導警備員 (夜間) B ;
直接工事費	式	1	1,655,773	
共通仮設費	式	1	804,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	804,000	
純工事費	式	1	2,459,773	
現場管理費	式	1	1,794,000	
機器間接費	式	1	1,273,000	
機器管理費	式	1	1,273,000	
工事原価	式	1	5,526,773	

積算内訳書

工事名	大阪国道事務所管内電源装置他設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備(機器単体)	式	1	4,630,000		
電源設備	式	1	4,630,000		
無停電電源設備	式	1	4,630,000	屋外用無停電電源装置 一般仕様型 負荷容量70W ;	1 台
				屋外用無停電電源装置 一般仕様型 負荷容量70W 指定色塗装 ;	1 台
機器単体費	式	1	4,630,000		
電気設備	式	1	1,295,953		
電源設備工	式	1	1,036,353		
無停電電源設備設置工	式	1	155,220	無停電電源装置設置 (夜間) 屋外用無停電電源装置 自立型 ; 取付ボルト含む	1 台
				無停電電源装置設置 (夜間) 屋外用無停電電源装置 支柱共架型 ; 取付バンド 含む	1 台
無停電電源設備基礎設置工	式	1	16,660	無停電電源装置基礎設置 (夜間) 590W×605D×300H 土砂部 ;	1 箇所
分電盤設置工	式	1	744,100	屋外分電盤設置 (夜間) 引込開閉器盤 支柱共架型 ;	1 面
配管・配線工	式	1	113,239	屋外配管 (夜間) G22 クリップ 留め 2m未満 補正あり ; 付属品共	2 m
				屋外配管 (夜間) G22 クリップ 留め 2m以上 補正あり ; 付属品共	4 m
				屋外配管 (夜間)	2 m

積算内訳書

工事名	大阪国道事務所管内電源装置他設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				G22 ｶﾞｰﾙ留め 2m未満 補正あり；付属品共 屋外配管 1 m （夜間） G54 クﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり；付属品共 屋外管内配線 （夜間） 6 m VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル) 2心 SV 5.5mm2- 2C； 屋外管内配線 （夜間） 13 m CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 2心 600V 3.5mm2 ×2C； 屋外管内配線 （夜間） 3 m CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 2心 600V 22mm2× 2C； 屋外管内配線 （夜間） 11 m IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 3.5mm2； 配管配線附属品 4 個 （材料のみ） 自在バンド IBT-312； 配管配線附属品 2 個 （材料のみ） ノーマルバンド G54用； 作業土工(電気) 1 式 （夜間） 屋外用無停電電源装置基礎； 残土等処分 0.07 m3 （夜間） 運搬費含む；工事場所～処分地
配管・配線撤去工	式	1	7,134	屋外管内配線撤去 （夜間） 6 m CV 3.5mm2×2C （不使用）；
工場製品輸送工	式	1	24,000	
輸送工	式	1	24,000	輸送(電気) 1 式 （夜間）

積算内訳書

工事名	大阪国道事務所管内電源装置他設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	235,600	
交通管理工	式	1	235,600	交通誘導警備員 (夜間) A ; 交通誘導警備員 (夜間) B ;
直接工事費	式	1	1,295,953	
共通仮設費	式	1	439,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	439,000	
純工事費	式	1	1,734,953	
現場管理費	式	1	1,300,000	
機器間接費	式	1	843,000	
機器管理費	式	1	843,000	
工事原価	式	1	3,877,953	

積算内訳書

工事名	大阪国道事務所管内電源装置他設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	4,540,000	
電源設備	式	1	4,540,000	
無停電電源設備	式	1	4,540,000	屋外用無停電電源装置 2 台 一般仕様型 負荷容量70W；
機器単体費	式	1	4,540,000	
電気設備	式	1	1,260,867	
電源設備工	式	1	1,001,267	
無停電電源設備設置工	式	1	123,940	無停電電源装置設置 1 台 屋外用無停電電源装置 自立型；取付ボルト含む 無停電電源装置設置 1 台 (夜間) 屋外用無停電電源装置 自立型；取付ボルト含む
無停電電源設備基礎設置工	式	1	34,220	無停電電源装置基礎設置 (夜間) 1 箇所 590W×605D×300H 平板部；
分電盤設置工	式	1	744,100	屋外分電盤設置 1 面 (夜間) 引込開閉器盤 支柱共架型；
配管・配線工	式	1	91,873	屋内ころがし配線 6 m CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 2mm2×2 C； 屋内ころがし配線 3 m IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 3.5mm2； 屋外配管 2 m (夜間) G22 クリップ留め 2m未満 補正あり；付属品共 屋外配管 4 m (夜間) G22 クリップ留め 2m以上 補正あり；付属品共 屋外配管 2 m

積算内訳書

工事名	大阪国道事務所管内電源装置他設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(夜間) G22 ｶﾞｰﾙ留め 2m未満 補正あり；付属品共 屋外管内配線 (夜間) 6 m VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル) 2心 SV 5.5mm2- 2C； 屋外管内配線 (夜間) 10 m CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 2心 600V 3.5mm2 ×2C； 屋外管内配線 (夜間) 8 m IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 3.5mm2； 配管配線附属品 4 個 (材料のみ) 自在バンド IBT-312； 配管配線附属品 1 個 (材料のみ) ノーマルバンド G36用； 作業土工(電気) 1 式 (夜間) 屋外用無停電電源装置基礎； 殻運搬処理(電気) 0.1 m3 (夜間) コンクリート殻(無筋)；工事場所～処分地 残土等処分 0.4 m3 (夜間) 運搬費含む；工事場所～処分地
配管・配線撤去工	式	1	7,134	屋外管内配線撤去 (夜間) 6 m CV 3.5mm2×2C (不使用)；
工場製品輸送工	式	1	24,000	
輸送工	式	1	24,000	輸送(電気) 1 式 (夜間)
仮設工	式	1	235,600	

積算内訳書

工事名	大阪国道事務所管内電源装置他設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通管理工	式	1	235,600	交通誘導警備員 (夜間) A ;	1 式
				交通誘導警備員 (夜間) B ;	1 式
直接工事費	式	1	1,260,867		
共通仮設費	式	1	427,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	427,000		
純工事費	式	1	1,687,867		
現場管理費	式	1	1,264,000		
機器間接費	式	1	827,000		
機器管理費	式	1	827,000		
工事原価	式	1	3,778,867		

積算内訳書

工事名	大阪国道事務所管内電源装置他設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	11,620,000	
電源設備	式	1	11,620,000	
無停電電源設備	式	1	11,620,000	屋外用無停電電源装置 2 台 一般仕様型 負荷容量70W ; 屋外用無停電電源装置 3 台 一般仕様型 負荷容量70W 指定色塗装 ;
機器単体費	式	1	11,620,000	
電気設備	式	1	4,883,581	
電源設備工	式	1	4,199,901	
無停電電源設備設置工	式	1	606,300	無停電電源装置設置 4 台 (夜間) 屋外用無停電電源装置 自立型 ; 取付ボルト含む 無停電電源装置設置 1 台 (夜間) 屋外用無停電電源装置 支柱共架型 ; 取付バンド 含む 蓄電池取替 1 組 DC13.2V (12V) 20Ah ;
無停電電源設備基礎設置工	式	1	130,960	無停電電源装置基礎設置 (夜間) 3 箇所 590W×605D×300H As部 ; 無停電電源装置基礎設置 (夜間) 1 箇所 590W×605D×300H 土砂部 ;
分電盤設置工	式	1	3,066,400	屋外分電盤設置 1 面 (夜間) 引込開閉器盤 支柱共架型 ; 屋外分電盤設置 3 面 (夜間) 引込開閉器盤 支柱共架型 指定色塗装 ;

積算内訳書

工事名	大阪国道事務所管内電源装置他設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
配管・配線工	式	1	370,083	屋外配管 (夜間) G22 クリップ 留め 2m以上 補正あり；付属品共	13	m
				屋外配管 (夜間) G28 クリップ 留め 2m未満 補正なし；付属品共	2	m
				屋外配管 (夜間) G28 クリップ 留め 2m未満 補正あり；付属品共	8	m
				屋外配管 (夜間) G28 クリップ 留め 2m未満 補正あり；付属品共	2	m
				屋外配管 (夜間) G28 サドル留め 2m未満 補正あり；付属品共	5	m
				屋外管内配線 (夜間) G36 クリップ 留め 2m未満 補正あり；付属品共	23	m
				VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル) 2心 SV 5.5mm2- 2C；	44	m
				屋外管内配線 (夜間) CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 2心 600V 3.5mm2 ×2C；	33	m
				屋外管内配線 (夜間) IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 3.5mm2；	3	個
				配管配線附属品 (材料のみ) エントランスキャップ G22用；	8	個
				配管配線附属品 (材料のみ) 自在バンド IBT-312；	7	個
				配管配線附属品 (材料のみ) ノーマルバンド G36用；	1	式
				作業土工(電気) (夜間)		

積算内訳書

工事名	大阪国道事務所管内電源装置他設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					屋外用無停電電源装置基礎； 殻運搬処理(電気) (夜間) 0.3 m3	
					アスファルト殻；工事場所～処分地 残土等処分 (夜間) 1 m3	
配管・配線撤去工		式	1	26,158	運搬費含む；工事場所～処分地 屋外管内配線撤去 (夜間) 5 m	
					VVR 2mm-2C (不使用) ； 屋外管内配線撤去 (夜間) 17 m	
工場製品輸送工		式	1	24,000		
輸送工		式	1	24,000	輸送(電気) (夜間) 1 式	
仮設工		式	1	659,680		
交通管理工		式	1	659,680	交通誘導警備員 (夜間) 1 式	
					A ； 交通誘導警備員 (夜間) 1 式	
直接工事費		式	1	4,883,581		
共通仮設費		式	1	1,224,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1	1,224,000		
純工事費		式	1	6,107,581		
現場管理費		式	1	3,871,000		

積算内訳書

工事名	大阪国道事務所管内電源装置他設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
機器間接費	式	1	2,117,000	
機器管理費	式	1	2,117,000	
工事原価	式	1	12,095,581	

積算内訳書

工事名	大阪国道事務所管内電源装置他設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備(機器単体)	式	1	15,160,000		
電源設備	式	1	15,160,000		
無停電電源設備	式	1	15,160,000	屋外用無停電電源装置 一般仕様型 負荷容量70W ;	1 台
				屋外用無停電電源装置 一般仕様型 負荷容量70W 指定色塗装 ;	4 台
				屋外用無停電電源装置 一般仕様型 負荷容量140W 指定色塗装 ;	1 台
機器単体費	式	1	15,160,000		
電気設備	式	1	3,099,603		
電源設備工	式	1	2,133,203		
無停電電源設備設置工	式	1	465,860	無停電電源装置設置 (夜間) 屋外用無停電電源装置 自立型 ; 取付ボルト含む	5 台
				無停電電源装置設置 (夜間) 屋外用無停電電源装置 支柱共架型 ; 取付バンド 含む	1 台
無停電電源設備基礎設置工	式	1	66,760	無停電電源装置基礎設置 (夜間) 590W×605D×300H 土砂部 ;	4 箇所
分電盤設置工	式	1	744,100	屋外分電盤設置 (夜間) 引込開閉器盤 支柱共架型 ;	1 面
配管・配線工	式	1	549,725	地中配管 (夜間) FEP50 1条 ;	1 m
				地中配線 (夜間) CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 2心 600V 3.5mm2	3 m

積算内訳書

工事名	大阪国道事務所管内電源装置他設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				×2C ; 地中配線 (夜間) CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 2心 600V 14mm2× 2C ; 地中配線 (夜間) CV 14mm2×2C (材料流用) ; 地中配線 (夜間) IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2 ; 地中配線 (夜間) IV 5.5mm2 (材料流用) ; 屋外配管 (夜間) G22 クリップ留め 2m以上 補正あり ; 付属品共 屋外配管 (夜間) G28 クリップ留め 2m未満 補正なし ; 付属品共 屋外配管 (夜間) G28 クリップ留め 2m未満 補正あり ; 付属品共 屋外配管 (夜間) G36 サトル留め 2m未満 補正あり ; 付属品共 屋外管内配線 (夜間) VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル) 2心 SV 5.5mm2- 2C ; 屋外管内配線 (夜間) CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 2心 600V 3.5mm2 ×2C ; 屋外管内配線 (夜間) CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 2心 600V 14mm2×	3 95 3 95 5 2 1 6 7 37 3	m m m m m m m m m

積算内訳書

工事名	大阪国道事務所管内電源装置他設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				2C ;		
				屋外管内配線 (夜間)	3	m
				CV 8mm2×2C (材料流用) ;		
				屋外管内配線 (夜間)	14	m
				IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 3.5mm2 ;		
				屋外管内配線 (夜間)	9	m
				IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2 ;		
				屋外管内配線 (夜間)	3	m
				IV 5.5mm2 (材料流用) ;		
				配管配線附属品	2	個
				(材料のみ)		
				直線接続材料 FEP50用 ;		
				配管配線附属品	2	個
				(材料のみ)		
				ヘルマウス FEP50用 ;		
				配管配線附属品	1	個
				(材料のみ)		
				エントランスキャップ G22用 ;		
				配管配線附属品	4	個
				(材料のみ)		
				ノーマルベント G28用 ;		
				配管配線附属品	4	個
				(材料のみ)		
				ノーマルベント G36用 ;		
				作業土工(電気)	1	式
				(夜間)		
				屋外用無停電電源装置基礎 ;		
配管・配線撤去工	式	1	306,758	地中配線撤去	97	m
				(夜間)		
				CV 8mm2×2C (再使用) ;		
				地中配線撤去	97	m
				(夜間)		
				IV 5.5mm2 (再使用) ;		
				屋外配管撤去	6	m

積算内訳書

工事名	大阪国道事務所管内電源装置他設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(夜間) G28 (不使用) クリップ 留め 2m以上 補正あり ; 屋外管内配線撤去 (夜間) 6 m VVR 2.0mm-2C (不使用) ; 屋外管内配線撤去 (夜間) 2 m CV 8mm2×2C (再使用) ; 屋外管内配線撤去 (夜間) 2 m IV 5.5mm2 (再使用) ;
工場製品輸送工	式	1	24,000	
輸送工	式	1	24,000	輸送(電気) 1 式 (夜間)
仮設工	式	1	942,400	
交通管理工	式	1	942,400	交通誘導警備員 1 式 (夜間) A ; 交通誘導警備員 1 式 (夜間) B ;
直接工事費	式	1	3,099,603	
共通仮設費	式	1	911,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	911,000	
純工事費	式	1	4,010,603	
現場管理費	式	1	2,714,000	
機器間接費	式	1	2,660,000	
機器管理費	式	1	2,660,000	

