

単 価 合 意 書



令和6年7月26日に契約した国道171号高槻川西地区他道路照明灯設置工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年8月7日

発注者 住所 大阪市城東区今福西2丁目12番35号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局


大阪国道事務所長 志々田 武幸



受注者 住所 奈良県生駒市小平尾町1567番地

氏名 小南電気工業株式会社

代表取締役 小南 広行



単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工場製作	高槻川西地区					
		式	1		12,556,404	
工場製作工						
		式	1		12,556,404	
道路照明柱製作工						
		式	1		12,556,404	
共用柱	10.5m φ267.4×t6.0-φ318.5×t6.0 指定色塗装(貼紙防止,防食塗装含む)					
		基	6	2,092,734	12,556,404	
工場純工事費						
		式	1		12,556,404	
(工場製作原価)						
		式	1		12,556,404	
電気設備						
		式	1		6,048,844	
道路照明設備工						
		式	1		4,918,360	
道路照明設備設置工						
		式	1		3,218,175	
道路照明灯設置 (夜間)	IA10.3B-C へゝ埋設型 塗装(貼紙防止塗装含む)					
		基	2	392,200	784,400	
道路照明灯設置 (夜間)	IA10.3B-S へゝ埋設型 塗装(貼紙防止塗装含む)					
		基	1	396,368	396,368	
道路照明灯設置 (夜間)	IA12.3B-C へゝ埋設型 塗装(貼紙防止塗装含む)					
		基	2	454,731	909,462	
共用柱設置 (夜間)	350kg超1,000kg以下					
		基	6	43,355	260,130	
照明器具設置 (夜間)	KCE070-2					
		台	3	142,489	427,467	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
照明器具設置 (夜間)	KCE090-2C	台	2	154,995	309,990	
引込金具設置 (夜間)		組	1	6,111	6,111	
ターミナルキャップ (材料のみ)	G28用	個	1	925	925	
自動点滅器設置 (夜間)	200V 6A (受け台共)	個	1	10,155	10,155	
管理番号札 (材料のみ)	シート式	枚	5	3,151	15,755	
灯柱銘板 (材料のみ)	真鍮製	枚	5	7,503	37,515	
ジョイントボックス (材料のみ)	1灯連接形	個	4	8,037	32,148	
ジョイントボックス (材料のみ)	1灯単独形	個	1	5,961	5,961	
クリスキャップ (材料のみ)	M24	個	44	495.2	21,788	
配管・配線工		式	1		1,152,630	
地中配線 (夜間)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 3.5mm ² ×2C	m	534	2,133	1,139,022	
屋外管内配線 (夜間)	VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル) 2 心 SV 5.5mm ² ×2C	m	6	2,196	13,176	
VVRケーブル (材料のみ)	VVR 1.6mm ² ×3C	m	3	144.2	432	
道路照明設備撤去工		式	1		212,443	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路照明灯撤去 (夜間)	照明柱 350kg以下 (不使用)	基	4	18,259	73,036	
道路照明灯撤去 (夜間)	照明柱 照明器具 (不使用)	基	5	15,432	77,160	
共架7-A撤去 (夜間)	(不使用)	本	1	6,118	6,118	
現場発生品運搬(電気)	配線等含む (今宮地区含む)	式	1		17,485	
産業廃棄物運搬・処理	ランプ (今宮地区含む)	式	1		23,762	
産業廃棄物運搬・処理	安定器 (今宮地区含む)	式	1		14,882	
照明灯基礎撤去工		式	1		311,328	
照明灯基礎撤去 (夜間)	φ 500×2100L	箇所	4	31,641	126,564	
作業土工(電気) (夜間)	基礎出し, 路面復旧等	式	1		151,897	
殻運搬処理(電気) (夜間)	アスファルト殻	m3	0.6	13,815	8,289	
殻運搬処理(電気) (夜間)	コンクリート殻 (鉄筋)	m3	2	12,289	24,578	
配管・配線撤去工		式	1		23,784	
屋外管内配線撤去 (夜間)	CV 3.5mm2×2C (不使用)	m	24	991	23,784	
工場製品輸送工		式	1		38,079	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
輸送工						
		式	1		38,079	
輸送(電気)	共用柱					
(夜間)		式	1		38,079	
仮設工						
		式	1		1,092,405	
交通管理工						
		式	1		1,092,405	
交通誘導警備員	A					19人日
(夜間)		式	1		400,463	
交通誘導警備員	B					38人日
(夜間)		式	1		691,942	
直接工事費						
		式	1		6,048,844	
共通仮設費						
		式	1		1,414,314	
共通仮設費						
		式	1		101,978	
技術管理費						
		式	1		101,978	
道路施設基本ワーク作成費						
		式	1		50,986	
道路照明台帳および同附図修正費						
		式	1		50,992	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		1,312,336	
純工事費						
		式	1		7,463,158	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備	今宮地区					
		式	1		3,262,100	
道路照明設備工		式	1		2,802,140	
道路照明設備設置工		式	1		2,290,750	
道路照明灯設置 (夜間)	IA10.3B-C ベース埋設型 塗装 (貼紙防止塗装含む)	基	3	392,200	1,176,600	
道路照明灯設置 (夜間)	IA10.3B-S ベース埋設型 塗装 (貼紙防止塗装含む)	基	1	396,368	396,368	
照明器具設置 (夜間)	KCE090-2C	台	4	154,995	619,980	
引込金具設置 (夜間)		組	1	6,111	6,111	
ターミナルキャップ (材料のみ)	G28用	個	1	925	925	
自動点滅器設置 (夜間)	200V 6A (受け台共)	個	1	10,155	10,155	
管理番号札 (材料のみ)	シート式	枚	4	3,151	12,604	
灯柱銘板 (材料のみ)	真鍮製	枚	4	7,503	30,012	
ジョイントボックス (材料のみ)	1灯連接形	個	3	8,037	24,111	
ジョイントボックス (材料のみ)	1灯単独形	個	1	5,961	5,961	
クリスキャップ (材料のみ)	M24	個	16	495.2	7,923	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
配管・配線工		式	1		278,565	
地中配線 (夜間)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 2心 600V 3.5mm ² ×2C	m	119	2,133	253,827	
屋外管内配線 (夜間)	VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル) 2 心 SV 5.5mm ² ×2C	m	6	2,196	13,176	
VVRケーブル (材料のみ)	VVR 1.6mm ² ×3C	m	3	144.2	432	
ケーブル接続 (夜間)	分岐接続 8mm ² ×3C以下 2心	箇所	1	11,130	11,130	
道路照明設備撤去工		式	1		82,815	
道路照明灯撤去 (夜間)	照明柱 350kg以下 (不使用)	基	2	18,259	36,518	
道路照明灯撤去 (夜間)	照明柱 照明器具 (不使用)	基	1	15,432	15,432	
道路照明灯撤去 (夜間)	照明柱 照明器具 (再使用)	基	1	30,865	30,865	
照明灯基礎撤去工		式	1		138,118	
照明灯基礎撤去 (夜間)	φ500×2100L	箇所	2	31,641	63,282	
作業土工(電気) (夜間)	基礎出し, 路面復旧等	式	1		61,784	
殻運搬処理(電気) (夜間)	アスファルト殻	m ³	0.2	19,576	3,915	
殻運搬処理(電気) (夜間)	コンクリート殻 (鉄筋)	m ³	0.8	11,422	9,137	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
配管・配線撤去工		式	1		11,892	
屋外管内配線撤去 (夜間)	CV 3.5mm2×2C (不使用)	m	12	991	11,892	
仮設工		式	1		459,960	
交通管理工		式	1		459,960	
交通誘導警備員 (夜間)	A	式	1		168,616	8人日
交通誘導警備員 (夜間)	B	式	1		291,344	16人日
直接工事費		式	1		3,262,100	
共通仮設費		式	1		887,119	
共通仮設費 (率計上)		式	1		887,119	
純工事費		式	1		4,149,219	
現場管理費		式	1		2,726,390	
工事原価		式	1		6,875,609	

