

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道43号弁天地区他整備工事
工事地名	自) 大阪府大阪市港区弁天一丁目地先 至) 大阪府大阪市港区波除三丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大阪国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	203日間	自	令和 6年 8月10日
		至	令和 7年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	国道４３号弁天地区他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	35,296,961	
道路土工	式	1	7,058	
残土処理工	式	1	7,058	(夜間)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式
舗装工	式	1	5,996,380	
歩道舗装A復旧工	式	1	5,492,900	(夜間)； 下層路盤(歩道部) 413 m2 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm； 特殊ブロック舗装 413 m2 設置 30cm×30cm t=6cm；敷砂、ブロック加工、目地詰め含む
誘導ブロック復旧工	式	1	503,480	(夜間)； 下層路盤(歩道部) 41 m2 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm； 特殊ブロック舗装 41 m2 設置 30cm×30cm t=6cm(点状・線状)；敷砂、ブロック加工、目地詰め含む
排水構造物工	式	1	656,878	
側溝工	式	1	223,968	(夜間)； プレキャストU型側溝 12 m PU-180；敷モルタル、目地モルタル含む 側溝蓋 12 枚 グレーチング 蓋 U字溝用・すべり止め付 歩道用細目；
管渠工	式	1	159,150	(夜間)； 取付管復旧 30 m VU φ 200；保護砂含む

積算内訳書

工事名	国道４３号弁天地区他整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
集水桝・マンホール工	式	1	273,760	(夜間) ; 会所桝 300×300×550 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠含む 蓋 グレーチング 蓋 300用 固定式 細目 すべり止め型 T-14 ;	4 箇所 4 枚
縁石工	式	1	1,286,100		
作業土工	式	1	123,820	(夜間) ; 床掘り、埋戻し、基面整正含む	
縁石工	式	1	1,162,280	(夜間) ; 地先境界ブロック 150×150×600 ; 基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル含む 植栽ブロック(A) H=200 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、歩車道境界ブロック、敷モルタル、目地モルタル含む 植栽ブロック(B) H=400 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、化粧ブロック、鉄筋、型枠、敷モルタル、目地モルタル含む	25 m 23 m 15 m
防護柵工	式	1	838,780		
路側防護柵工	式	1	838,780	(夜間) ; ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装品(ダークブラウン) ; 床掘り、埋戻し、充填材含む	17 m
地下道改修工	式	1	15,590,555		
作業土工	式	1	276,270	(夜間) ; 床掘り、埋戻し、基面整正含む	
サイン改修工	式	1	2,452,870	(夜間) ; 案内看板 新設 594×841 (周辺施設) ;	4 箇所

積算内訳書

工事名	国道４３号弁天地区他整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				案内看板 新設 430×300（出入口記号）；	10	箇所
				案内看板 新設 297×210（防犯カメラ）；	2	箇所
				案内地図 新設 （支柱基礎新設部）；基礎材、コンクリート、型枠、 看板支柱含む	2	基
				案内看板 取替 594×841（周辺施設）；	5	箇所
				案内看板 取替 420×594（周辺施設）；	3	箇所
				案内看板 取替 350×350（非常ベル）；	2	箇所
				案内看板 取替 270×170（非常ボタン）；	2	箇所
				案内地図 貼付 594×841（新地図貼付部）；	6	箇所
				注意看板 移設 600×350；	1	箇所
				（夜間）； カーブミラー（壁面用） 角型 W320×H225；壁面用金具含む	4	基
				（夜間）； 排水溝 100×平均H=68 モルタル 1：3（高炉）；型枠含む	12	m
排水溝改修工	式	1	221,395	廃止排水溝 モルタル 1：3（高炉）；	1	m
				側溝蓋 グレーチング蓋（SUS）みぞ幅100 細目 T-2；	6	枚
				（夜間）； 複層吹付材（天井） 複層塗材E；下地調整、下塗り、主材基層、主 材模様、上塗り含む	18	m2
仕上げ改修工	式	1	3,952,260	小口タイル（壁面）	36	m2

積算内訳書

工事名	国道４３号弁天地区他整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				108×60；タイル下地モルタル含む 磁器タイル（床面）	12 m2
				150×150； 視覚障害者用タイル（床面）	2 m2
				150×150；	
止水板設置工	式	1	8,360,000	(夜間)； 止水板	3 基
				脱着式 アルミ製 W3030×H700；側部レール設置、中間支柱建込用キャップ・ヒス設置、コンクリート削孔含む	
				止水板収納庫	1 基
				W1800×D850×H620；コンクリート削孔、設置含む	
				止水板収納庫	1 基
				W1800×D850×H810；コンクリート削孔、設置含む	
構造物撤去工	式	1	576,890		
構造物取壊し工	式	1	423,000	(夜間)； 舗装版破砕	360 m2
				コンクリート舗装版 舗装版厚 6 c m；積込含む	
運搬処理工	式	1	153,890	(夜間)； 殻運搬	22 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	22 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
仮設工	式	1	10,344,320		
交通管理工	式	1	10,344,320	交通誘導警備員 (昼間)；	1 式
				交通誘導警備員 (夜間)；	1 式
電線共同溝	式	1	3,448,915		
開削土工	式	1	548,470		

積算内訳書

工事名	国道４３号弁天地区他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
掘削工	式	1	127,100	(夜間)；開削掘削含む
埋戻し工	式	1	348,200	(夜間)；埋戻し(発生土)、埋戻し(中埋材)含む
残土処理工	式	1	73,170	(夜間)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式
電線共同溝工	式	1	2,900,445	
管路工(管路部)	式	1	2,900,445	(夜間)； 埋設管路 30 m 通信用ケーブル保護管 PV管 径 75mm 16条；直 管、曲管、呼び線含む 埋設表示シート 30 m W30cm； 埋設表示シート 30 m W60cm；
直接工事費	式	1	38,745,876	
共通仮設費	式	1	6,651,800	
共通仮設費	式	1	1,103,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,045,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,548,000	
純工事費	式	1	45,397,676	
現場管理費	式	1	16,243,000	

積算内訳書

工事名	国道 4 3 号弁天地区他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	61,640,676	
一般管理費等	式	1	11,199,324	
工事価格	式	1	72,840,000	