

積算内訳書

1. 業務名

業務名	防災点検業務
履行場所	大阪府大阪市今福西2丁目12番35号（大阪国道事務所管内）

2. 業務内容

- | | | | |
|---------|---------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 大阪国道事務所 管理第二課 | | |
| 2) 履行期間 | 365 日間 | 自 | 令和 7年 4月 1日 |
| | | 至 | 令和 8年 3月31日 |

3) 設計説明

本業務は、大阪国道事務所管内の防災点検を実施して防災対応の必要性を判断する資料作成を行うものである。

4) 業務内容

防災カルテ点検（延べ）：81箇所 通常点検：12箇所 特定土工点検：18箇所 計測機器観測：一式

積算内訳書

業務名	防災点検業務			業 種	測量業務
				項 目	基準点測量
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
基準点測量		式	1	72,480	
基準点測量		式	1	72,480	
4 級基準点測量		式	1	72,480	4 級基準点測量 永久標識設置なし, 伐採含まない 2 点
応用測量		式	1	252,900	
路線測量		式	1	252,900	
路線測量		式	1	252,900	作業計画 現地踏査 仮BM設置測量 横断測量 1 業務 0.06 km 0.06 km 0.06 km
直接経費		式	1	29,658	
直接経費		式	1	29,658	
旅費交通費		式	1	1,658	旅費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費		式	1	28,000	電子成果品作成費 1 式
直接測量費		式	1	355,038	
間接測量費		式	1	314,962	
諸経費		式	1	314,962	

積算内訳書

業務名	防災点検業務			業 種	測量業務
				項 目	間接測量費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
測量業務価格		式	1	670,000	
一般調査		式	1	10,635,914	
直接調査費		式	1	9,019,398	
機械ボーリング		式	1	381,600	土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm
サウンディング及び原位置試験		式	1	178,600	標準貫入試験 砂・砂質土 標準貫入試験

積算内訳書

業務名	防災点検業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				砂・砂質土 標準貫入試験	3 回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	3 回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	2 回
				軟岩 標準貫入試験	2 回
				軟岩	
総合解析	式	1	163,632	解析等調査	1 式
計測機器観測	式	1	8,143,566	計測機器観測	1 式
				挿入式孔内傾斜計 計測機器観測	1 式
				伸縮計 計測機器観測	1 式
				水位データ機器観測 計測機器観測	1 式
				ひずみ・水位データ機器観測 計測機器観測	1 式
				設置型傾斜計観測 計測機器観測	1 式

積算内訳書

業務名	防災点検業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				光波ターゲット計測	
電子成果品作成費	式	1	148,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	4,000	検定費等	2 本
間接調査費	式	1	1,616,516		
運搬費	式	1	634,700	運搬費	1 式
				人肩運搬 50m以下 運搬費	1 式
				モノレール運搬等 50m以下 運搬費	1 式
				トラック クレーン装置付2.9吊3～3.5積	1 式
準備費	式	1	335,780	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				2箇所 給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	330,000	足場仮設	1 式
				傾斜足場 15～30°	
安全費	式	1	60,000	安全費	1 式
				交通誘導警備員	

積算内訳書

業務名	防災点検業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
旅費交通費	式	1	192,929	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	63,107	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	10,635,914		
間接費	式	1	7,074,086		
諸経費	式	1	7,074,086		
一般調査業務費	式	1	17,710,000		
道路施設点検	式	1	6,289,066		
防災カルテ点検	式	1	1,819,233		
防災カルテ点検	式	1	1,819,233	防災カルテ点検 計画準備 防災カルテ点検 落石崩壊（平地） 防災カルテ点検 落石崩壊（丘陵地・低山地） 防災カルテ点検 土石流（丘陵地・低山地） 防災カルテ点検 盛土 防災カルテ点検	(1)1 (箇所)式 (9)1 (箇所)式 (36)1 (箇所)式 (30)1 (箇所)式 (18)1 (箇所)式

積算内訳書

業務名	防災点検業務			業 種	設計業務
				項 目	道路施設点検
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				擁壁 防災カルテ点検	(25)1 (箇所)式
				防災カルテ修正・報告書作成	(81)1 (箇所)式
道路土工構造物点検	式	1	3, 753, 814		
定期点検	式	1	2, 196, 490	計画準備	1 式
				通常点検	4 箇所
				落石崩壊（平地） 通常点検	4 箇所
				落石崩壊（丘陵地・低山地） 通常点検	4 箇所
				擁壁 特定土工点検	8 箇所
				長大切土 特定土工点検	8 箇所
				高盛土	
点検表記録様式	式	1	736, 476	点検表記録様式作成	12 箇所
				通常点検 点検表記録様式作成	3 箇所
				長大切土 点検表記録様式更新	5 箇所

積算内訳書

業務名	防災点検業務			業 種	設計業務
				項 目	道路施設点検
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				長大切土 点検表記録様式作成	3 箇所
				高盛土 点検表記録様式更新	5 箇所
報告書作成	式	1	820, 848	高盛土 報告書作成	28 箇所
構造物調査	式	1	716, 019		
構造物調査	式	1	716, 019	構造物調査	1 式
道路設計	式	1	1, 196, 613	オーリス調査	
一般構造物設計	式	1	1, 196, 613		
一般構造物詳細設計	式	1	1, 196, 613	アンカー付場所打ち法枠	(1)1 (箇所)式
共通	式	1	747, 920		
共通（調査・計画業務）	式	1	747, 920		
打合せ等	式	1	612, 500	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	135, 420	公開成果品作成	1 式
直接経費	式	1	423, 495		
直接経費	式	1	423, 495		

積算内訳書

業務名	防災点検業務			業 種	設計業務
				項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
旅費交通費	式	1	111,495	旅費（率計上・宿泊無・設計）	1 式
				設計 旅費（率計上・宿泊無・調査計画）	1 式
				調査計画	
電子成果品作成費	式	1	312,000	電子成果品作成費	1 式
				設計 電子成果品作成費	1 式
				調査計画	
直接原価（その他原価除く）	式	1	8,657,094		
その他原価	式	1	4,394,216		
一般管理費等	式	1	7,018,690		
業務価格	式	1	20,070,000		
業務価格	式	1	38,450,000		