埋設物事故が頻発中

拥壁を破砕中、壁面裏に埋設されていた
未把握の水道管を損傷

位置・深さ・止水栓が不明確な水道管を
機械掘削中に損傷

埋設深さが台帳と現地で異なっていたため、
舗装版の切削中に管頂部を損傷

作業前に安全な位置に動かした配管が元の
位置に戻り、草刈機の刈刃と接触して損傷

徹底した確認と慎重な作業で埋設物事故を防止しましょう

国土交通省 近畿地方整備局



埋設物事故が増えてます

STOP! 埋設物事故

事故防止に向けて

① 台帳等の事前確認

② 試掘、現地立会の実施

③ 埋設物（位置・深さ等）の明示

④ 作業方法（手掘りの範囲等）の明確化

⑤ 想定外事象は作業を中断し、確認

※具体的な安全対策を作業員に示しましょう

国土交通省 近畿地方整備局