今後の河川整備の効果　淀川水系名張川［黒田地区　引堤・河道掘削］

国土交通省

○平成２９年台風２１号洪水により、箕曲（みのわ）地区（宇陀川0.6k右岸）で溢水が発生。
○黒田地区の引堤や河道掘削を実施することにより、箕曲地区で水位を約０．７m低減可能となり、名張川の改修事業後、溢水被害は解消。

整備計画の名張川改修を実施することにより、今回の出水の箕曲地区の溢水被害は解消される。