九頭竜川管内図

1 : 50,000

1,000m
0
1,000
2,000
3,000
4,000
日本海
大臣管理区間
三国観測所
布施田観測所
中角観測所
高屋観測所
深谷観測所
九頭竜川出張所
天神橋観測所
三尾野観測所
上宇坂観測所
大宮観測所
大野観測所
九頭竜川ダム統合管理事務所
真名川砂防出張所
麻生島観測所
下荒井観測所
五条方観測所（下）
真名川ダム観測所
真名川ダム（F、N、P）
小畑観測所
大本観測所
六呂師観測所
中島観測所
足羽川ダム工事事務所
福井国道維持出張所
福井河川国道事務所
福井観測所
あわら市
坂井市
福井県
福井市
石川県
加賀市
永平寺町
勝山市
大野市
越前町
鯖江市
越前市
池田町
九頭竜川縦断面図
S = V 1 : 750 H 1 : 150,000
日野川縦断面図
S = V 1 : 500 H 1 : 100,000
(H23,24河道)
(H22河道)
流域図
S = 1 : 300,000
九頭竜川計画高水流量図
単位＝m³/sec
〔 〕＝基本高水流量
日本海
9,200〔13,100〕
布施田
中角
5,500〔8,600〕
九頭竜川
深谷
4,800〔5,400〕
天神橋
1,800〔2,600〕
足羽川
日野川
3,300
三尾野
九頭竜川堤防標準断面図
S = V・H共 1 : 300
日野川堤防標準断面図
S = V・H共 1 : 300
H.W.L
九頭竜川横断面図
(18.0km)
S = V 1 : 350 H 1 : 3,500
259.604
堤防高 11.68
堤防高 11.54
H.W.L= 9.866
堤内地盤高 6.28
堤内地盤高 7.35
DL= 0.000
-0.530
基本方針河道河床高
最深河床高 -2.35
(H24河道)
日野川横断面図
(4.0km)
S = V 1 : 350 H 1 : 3,500
292.918
堤防高 10.69
堤防高 11.03
H.W.L= 9.058
堤内地盤高 5.60
堤内地盤高 6.35
DL= 0.000
-2.375
基本方針河道河床高
最深河床高 -4.20
(H22河道)
九頭竜川横断面図
(6.4km)
S = V 1 : 400 H 1 : 4,000
578.799
堤防高 6.10
堤防高 6.70
H.W.L= 4.826
堤内地盤高 2.19
堤内地盤高 1.48
DL= 0.000
基本方針河道河床高 -4.737
最深河床高 -6.30
(H23河道)
凡例
築堤（完成）
〃（暫定堤防）
〃（暫々定堤防）
兼用道路
可動堰
取水水門
排水水門
取水樋門、樋管
排水樋門、樋管
揚水機場
排水機場
堤外側
ダム（完成、工事中、実調）
橋梁
都市計画区域
市街化区域
港湾区域及び漁港区域
国道及び自動車専用道路
都府県界
郡市界
町村界
大臣管理区間
法河川
水路その他
管理所
事務所
出張所
水位観測所（自記）
流量観測所（自記）
雨量観測所（自記）
水質観測所（一般、基準）
無線、テレメータ
距離標
感潮区間
CCTV
導水管
警報局

九頭竜川改修計画概要	
水源地及び標高	福井県大野市和泉村油坂峠（717m）
流域面積	2,930km² （山地 2,280km²， 平地 650km²）
流路延長	本川 116km， 支川日野川 71.5km， 支川足羽川 61.7km
大臣管理区間	本川 31.2km 支川日野川 11.0km
計画高水流量	（布施田地点）基本高水流量 13,100 m³/s 計画高水流量 9,200 m³/s （中角地点）基本高水流量 8,600 m³/s 計画高水流量 5,500 m³/s （深谷地点）基本高水流量 5,400 m³/s 計画高水流量 4,800 m³/s （三尾野地点）基本高水流量 3,300 m³/s 計画高水流量 3,300 m³/s （天神橋地点）基本高水流量 2,600 m³/s 計画高水流量 1,800 m³/s
既往著名出水	布施田地点 S.36年9月15日台風18号 5,802 m³/s 中角地点 S.34年9月25日台風15号 4,744 m³/s 深谷地点 S.28年9月24日台風13号 2,500 m³/s

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分1地形図を複製したものである。（承認番号 平25情複、第487号」

令和２年６月調製　福井河川国道事務所

株式会社 ホーコーズ
TEL(0776)21-5722
No.1310150605N