

見積参考資料の配付について

標記について、提出頂いた見積りから採用した歩掛等を別紙のとおり配布します。

1 工事名： 国道8号東沼波電線共同溝PFI事業

※なお、本資料は、競争参加資格者への依頼・提出して頂いたものをもとに歩掛等の構成及び数値を見積参考資料として配付するものであるため、何ら請負契約上拘束力を生じるものではありません。

【植栽帯工】

【植栽帯工(夜間)】

[植栽帯『120×150×600』]

○ 植栽ブロック設置(120×150×600)

【No. 01】
(100m当り)

【単価表-1】

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|------------|-------------|-----|--------|---------|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.43 | ※諸雑費の対象 |
| ブロック工 | | 人 | 2.86 | ※諸雑費の対象 |
| 普通作業員 | | 人 | 2.86 | ※諸雑費の対象 |
| レンガブロック | 120×150×600 | 個 | 165.00 | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | % | 9.00 | |
| 日当り作業量 | | m/日 | 70.0 | |

(注) 1. 上表は、植栽帯工における植栽ブロック設置に関わる一連の作業を対象とする。
2. 諸雑費は、設置における敷材、目地材、器具、補助機械等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
3. レンガブロックの材料費は別途計上しているため、本歩掛では見積対象外とする。

※日当り作業量は、1班当りの数量を記載してください。

【構造物撤去工】

【構造物取壊し工(夜間)】

[舗装版切断『コンクリート構造物 15cm超30cm以下』]

○ 舗装版切断(コンクリート構造物 15cm超30cm以下)

【No. 02】
(10m当り)

【単価表-2】

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|----------------------|----------------|-----|-------|----------------------|
| 特殊作業員 | | 人 | 1.82 | ※諸雑費の対象 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.09 | ※諸雑費の対象 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.09 | ※諸雑費の対象 |
| コンクリートカッタ(プレート) | 径30インチ | 枚 | 0.08 | ※諸雑費の対象 |
| コンクリートカッタ(プレート) | 径22インチ | 枚 | 0.08 | ※諸雑費の対象 |
| コンクリートカッタ(プレート) | 径14インチ | 枚 | 0.08 | ※諸雑費の対象 |
| コンクリートカッタ[パキューム式・湿式] | 超低騒音型 切削深30cm級 | 日 | 1.82 | 【単価表-2-1】 ※諸雑費の対象 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | % | 2.00 | |
| 日当り作業量 | | m/日 | 111.1 | |

(注) 1. 上表は、舗装版切断に関わる一連の作業を対象とする。
2. 諸雑費は、水タンクの運搬用トラックの損料及び運転経費、水タンク、汚水タンク、ホース、ほうき等の費用であり、上記合計額に率を乗じた金額を上限として計上する。

※日当り作業量は、1班当りの数量を記載してください。

【単価表-2-1】

(1日当り)

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|----------------------|----------------|----|--------|----|
| ガソリン | レギュラー | L | 130.00 | |
| コンクリートカッタ[パキューム式・湿式] | 超低騒音型 切削深30cm級 | 日 | 1 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | |

【電線共同溝工】

[管路防護工(夜間)]

[防護鉄板『SS400 t=16mm』]

○ 防護鉄板設置工(防護鉄板 SS400 t=16mm)

【No. 03】

(100m2当り)

【単価表-3】

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|--------------|-------------------------------------|------|-------|----------------------|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.20 | ※諸雑費の対象 |
| とび工 | | 人 | 0.20 | ※諸雑費の対象 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.20 | ※諸雑費の対象 |
| ハック杓(クロー型)運転 | 標準 クレーン機能付き 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊 | 日 | 0.20 | 【単価表-3-1】 ※諸雑費の対象 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | % | 1.00 | |
| 日当り作業量 | | m2/日 | 512.8 | |

(注) 1. 上表は、管路防護における防護鉄板設置に関わる一連の作業を対象とする。
2. 諸雑費は、設置における吊金具及びワイヤロープの費用であり、労務費、機械賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
3. 防護鉄板(SS400 t=16mm)の材料費は別途計上しているため、本歩掛では見積対象外とする。

※日当り作業量は、1班当りの数量を記載してください。

【単価表-3-1】

(1日当り)

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|------------------------|-------------------------|----|------|----|
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 146 | |
| ハック杓(クロー)[標準・クレーン機能付き] | 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊 | 日 | 1.36 | 賃料 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | |

注) 1. ハック杓は賃料とする。

[管路防護工(夜間)]

[セラミック板『長さ100mm』]

○ セラミック防護板設置工(セラミック防護板 長さ100mm)

【No. 04】

(100m当り)

【単価表-4】

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|----------|----|-----|-------|----|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.56 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.12 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | |
| 日当り作業量 | | m/日 | 179.0 | |

(注) 1. 上表は、管路防護におけるセラミック防護板設置に関わる一連の作業を対象とする。
2. セラミック防護板(長さ100mm)の材料費は別途計上しているため、本歩掛では見積対象外とする。

※日当り作業量は、1班当りの数量を記載してください。

その他の条件

- 単価表の数値については、下記のとおりとします。
 労務歩掛 小数2位止(3位四捨五入)
 機械運転時間 小数2位止(3位四捨五入)
 有効数字3桁(4桁四捨五入)
- 諸雑費率は小数第1位を四捨五入して、整数として下さい。
- 歩掛については昼間施工とする。(夜間補正は単価にて行います。)

※ 見積書提出後に不明な点等に対して問い合わせを行う場合があるので、必ず担当の方の連絡先を記入願います。

※ 上記は参考例であり、様式は自由とするが、別様-1見積歩掛提出依頼書の依頼項目及び条件に合致した施工歩掛として下さい。

※ 電子入札システムにより提出する場合には、代表者の印を省略できるものとします。