

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	北畑地区他斜面設計業務
履行場所	兵庫県神戸市東灘区住吉東町地先（六甲砂防事務所）

## 2. 業務内容

1) 事務所名	六甲砂防事務所 調査課		
2) 履行期間	日間	自	契約締結日の翌日 至 令和 8年 3月19日
3) 設計説明	本業務は、六甲山系グリーンベルト整備事業を実施する斜面において、測量及び地質調査を実施したうえで、斜面对策工の実設計（予備・詳細設計）を行うものである。		
4) 業務内容	測量業務／基準点測量、地形測量 地質調査業務／機械ボーリング、サウンディング及び原位置試験、解析等調査 設計業務／斜面对策工予備設計、斜面对策工修正設計、生産性向上設計留意書作成、公開成果品作成、情報共有システムの活用		

# 積算内訳書

業務名	北畑地区他斜面設計業務			業種	測量業務
				項目	基準点測量
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
基準点測量	式	1	94,620		
基準点測量	式	1	94,620		
4級基準点測量	式	1	94,620	4級基準点測量	2 点
				永久標識設置なし, 伐採含む	
地形測量	式	1	1,144,400		
地形モデルの作成	式	1	1,144,400		
地形モデルの作成	式	1	1,144,400	地形モデルの作成	4 地区
直接経費	式	1	52,000		
直接経費	式	1	52,000		
電子成果品作成費	式	1	52,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	1,291,020		
間接測量費	式	1			
諸経費	式	1			
測量業務価格	式	1			
一般調査	式	1	6,490,854		
直接調査費	式	1	1,549,400		
機械ボーリング	式	1	690,400	土質ボーリング(オールコアボーリ	

# 積算内訳書

業務名	北畑地区他斜面設計業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				ング)	8	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66 mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリ ング)	12	m
				軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm		
サウンディング及び原位置試験	式	1	513, 120	標準貫入試験	8	回
				礫混じり土砂		
				標準貫入試験	12	回
				軟岩		
				簡易動的コーン貫入試験		
				礫混じり土砂	28	m
総合解析	式	1	262, 880	解析等調査	1	式
電子成果品作成費	式	1	75, 000	電子成果品作成費	1	式
検定費等	式	1	8, 000	検定費等	4	本
間接調査費	式	1	4, 941, 454			
運搬費	式	1	2, 880, 120	運搬費	1	式
				芦屋市三条北地区 運搬費	1	式
				東灘区本山町北畑地区 運搬費	1	式
				東灘区本山町田中地区	1	式

# 積算内訳書

業務名	北畑地区他斜面設計業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				運搬費	1 式
準備費	式	1	1,225,560	東灘区渦森台地区 準備及び跡片付け	1 式
				芦屋市三条北地区 準備及び跡片付け	1 式
				東灘区本山町北畑地区 準備及び跡片付け	1 式
				東灘区本山町田中地区 準備及び跡片付け	1 式
				東灘区渦森台地区 調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	792,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	32,985	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	10,789	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	6,490,854		
間接費	式	1			
諸経費	式	1			
一般調査業務費	式	1			

# 積算内訳書

業務名	北畑地区他斜面設計業務			業種	地質調査
				項目	一般調査業務費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
解析等調査	式	1	1,352,846		
直接業務費	式	1	1,352,846		
解析等調査	式	1	1,352,846	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,352,846		
その他原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
解析等調査業務費	式	1			
調査業務価格	式	1			
道路設計	式	1	5,186,291		
一般構造物設計	式	1	5,186,291		
一般構造物予備設計	式	1	4,524,516	法面工	(4)1(箇所)式
				法面工	(2)1(箇所)式
一般構造物修正設計	式	1	661,775	鉄筋挿入工+ワイヤ連結工	(1)1(箇所)式
生産性向上設計留意書作成	式	1	93,050		
生産性向上設計留意書作成	式	1	93,050		

# 積算内訳書

業務名	北畑地区他斜面設計業務			業種	設計業務
				項目	生産性向上設計留意書作成
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
生産性向上設計留意書作成	式	1	93,050	生産性向上設計留意書作成	1 業務
共通	式	1	1,119,095		
共通（設計業務）	式	1	1,119,095		
打合せ等	式	1	865,500	打合せ	1 式
				関係機関打合せ協議	1 式
				1 機関/1 回 計 4 回	
その他	式	1	118,175	合同現地踏査	1 回
				照査技術者による報告	1 回
				条件明示チェックシートの作成	1 工種
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	392,669		
直接経費	式	1	392,669		
旅費交通費	式	1	39,669	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	353,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	6,791,105		
その他原価	式	1			

# 積算内訳書

業務名	北畑地区他斜面設計業務			業種	設計業務
				項目	その他原価
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般管理費等	式	1			
業務価格	式	1			
業務価格	式	1			